

**Obiect: Bloc locativ din str.
Stefan Neaga, 74, mun. Chisinau**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațiile de lucrări nr.2.4 - EEF
Lot nr.2. Instalarea Punctului Termic Individual.
Compartiment "Echipament electric de forta"**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de montare		
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350/ Punctul de evidenta al energiei electrice	buc	1,000
2	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,000
3	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	2,000
4	pret	Intreruptor de sarcina bipolar 20A BH-32 2P	buc	1,000
5	pret	Intreruptor automat BA47-29/1/C20	buc	1,000
6	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350/ Panou electric cu 24 module, IP54, (410x330x120mm)	buc	1,000
7	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	8,000
8	pret	Limitator de supratensiune OΠC1-C 2P	buc	1,000
9	pret	Intreruptor de sarcina SFT 240/40 A	buc	1,000
10	pret	Intreruptor automat BA47-29/1/C16	buc	1,000
11	pret	Intreruptor automat BA47-29/1/B6	buc	1,000
12	pret	Intreruptor automat diferential ABДТ32 B10/10 mA	buc	1,000
13	pret	Intreruptor automat diferential ABДТ32 C10/30 mA	buc	1,000

1	2	3	4	5
14	pret	Intreruptor automat diferential АД12 C16/100 mA	buc	1,000
15	pret	Priza PAp10-3-OP	buc	1,000
16	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,060
17	pret	Teava PVC 20mm	m	6,000
18	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,020
19	pret	Furtun metalic d=25mm	m	2,000
20	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m	0,150
21	pret	Canal metalic 50x50, L=3m	m	15,000
22	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ²	100 m	0,100
23	08-02-402-1	Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm ²	100 m	0,170
24	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm ²	100 m	0,220
25	pret	Cablu VVGng-LS-660 3*6,0mm ²	m	17,000
26	pret	Cablu VVGng-LS-660 3*2,5mm	m	10,000
27	pret	Cablu VVGng-LS-660 3*1,5mm	m	22,000
28	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,010
29	pret	Cutie de distributie pentru conductor in teava	buc	5,000
30	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,030
31	pret	Corp de iluminat, IP54	buc	3,000
32	pret	Lampa LED 25W	buc	3,000
33	08-03-591-3	Intreruptor blindat (montare)	100 buc	0,020

1	2	3	4	5
34	pret	Intrerupator blindat	buc	2,000
35	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A/ Intrerupator atomat BA 47-29/1/C25	buc	1,000
36	pret	Intrerupator atomat BA 47-29/1/C25	buc	1,000
37	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m	0,200
38	1-11-024-2	Fazarea liniei electrice sau a transformatorului cu retea, tensiune peste 1 kV	1 fazare	1,000
39	1-12-027-1	Cablu de forta, lungime pina la 500 m, tensiune pina la 10 kV	1 incercare	1,000
		Capitolul 2. Costul utilajului		
40	pret	Panou electric cu 24 module, IP54	buc	1,000
41	pret	Pnctul de evidenta al energiei electrice DDE-3 BZUM	buc	1,000
42	pret	Contor electronic monofazat 220V cu telemetrie 5-85A	buc	1,000