

ACORD ADIȚIONAL nr.1
la Contractul de antrepriză nr. 06/25-ME din data de 25.02.2025

Mun. Chișinău

”31” martie 2025

„**Electro Service Grup**” S.R.L., cu adresa juridică în mun. Chișinău, str. Carierei, nr. 5D, ap. 14, Republica Moldova, c/f 1014600005526, cod IBAN: MD65AG00000022514562324, deschis la BC “MAIB” SA, sucursala nr. 20, mun. Chișinău, c/b AGRNMD2X452, în persoana Directorului General Stepan GONDOBESCU, care acționează în baza Statutului, numită în continuare „ANTREPRENOR”, pe de o parte, și

“**CREAMOBIL**” S.R.L., cu adresa juridică în mun. Chișinău, șos. Muncești 426, 1006600054789, cod IBAN MD23AG00000022515573432, deschis la BC BC "MAIB" SA, c/b AGRNMD2X, în calitate de „BENEFICIAR”, Directorului Tudor LAȘCO, pe de altă parte, ambele denumite în continuare ”**Părți**” sau individual – ”**Parte**”, au încheiat prezentul acord adițional la Contractul de antrepriză nr. 06/25-ME din data de 25.02.2025.

Avînd în vedere necesitatea efectuării unor lucrări suplimentare la obiectul: **Alimentarea cu energie electrica a sectiei de producere în limetele terenului privat, situat in sectorul Ciocana, s. Colonița, extravilan, teren nr. cadastral 0149203237**, și anume:

- a. Proiectare rețelelor electrice exterioare de pe teritoriu și iluminatului electric exterior, compartimentul REAE/IEE, inclusiv verificarea proiectului cu verficator de stat;
- b. Montarea rețelelor electrice exterioare de pe teritoriu și iluminatului electric exterior, compartimentul REAE/IEE;
- c. Montarea prizei de pământ pentru paratrasnet și centrala fotovoltaica;
- d. Asamblarea și montarea tablourilor pentru șantier de construcție TGD-1 și TGD-2;
- e. Execuția laboratorului electrotehnic pentru compartimentul REAE;
- f. Perfetarea actelor pentru admiterea în exploatare.

Părțile au ajuns la următoarea înțelegere:

1. A adăuga la prețul Contractul de antrepriză nr. 06/25-ME din data de 25.02.2025 suma cheltuielilor pentru efectuarea lucrărilor montaj electric a rețelelor electrice exterioare, adăugătoare conform Anexei Nr. 2 la prezentul acord – 605 161,64 (șase sute cinci mii una sută șazeci și unu lei și 64 bani) lei, inclusiv TVA.

2. Termenul de executare a lucrărilor prevăzute în Anexa Nr. 2 este de 60 (șazeci) zile calendaristice de la data semnării prezentului acord.

3. Până la începerea lucrărilor indicate în Anexa nr. 2 la prezentul Contract, BENEFICIARUL va plăti un avans, respectiv 60% (șazeci la sută) din suma indicată în p. 1 a prezentului Acord, în termen de 3 (trei) zile bancare din momentul transmiterii contului de plată de avans din partea ANTREPRENORULUI.

4. Achitarea integrală a prețului lucrărilor îndeplinite se execută de către BENEFICIAR în decurs de 10 (zece) zile lucrătoare de la semnarea de către părțile contractante a Procesului-Verbal de recepție a lucrărilor executate.

5. Presentul Acord adițional este întocmit în 2 (două) exemplare, câte un exemplar pentru fiecare din Părți, ambele posedând putere juridică egală. Acordul adițional dat intră în vigoare din momentul semnării lui de către Părți.

ANTREPRENOR
S.C. „Electro Service Grup” S.R.L

BENEFICIAR
“CREAMOBIL” S.R.L.

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR

Stepan GONDOBESCU _____
L.Ș.

Tudor LAȘCO _____
L.Ș.

Mun. Chişinău

”31” martie 2025

S.C. „Electro Service Grup” S.R.L., cu adresa juridică în mun. Chişinău, str. Carierei, nr. 5D, ap. 14, Republica Moldova, c/f 1014600005526, cod IBAN: MD65AG00000022514562324, deschis la BC “MAIB” SA, sucursala nr. 20, mun. Chişinău, c/b AGRNMD2X452, în persoana Directorului General Stepan GONDOBESCU, care acţionează în baza Statutului, numită în continuare „ANTREPRENOR”, pe de o parte, şi

“CREAMOBIL” S.R.L., cu adresa juridică în mun. Chişinău, şos. Munceşti 426, 1006600054789, cod IBAN MD23AG00000022515573432, deschis la BC BC "MAIB" SA, c/b AGRNMD2X, în calitate de „BENEFICIAR”, Directorului Tudor LAŞCO, pe de altă parte, ambele denumite în continuare ”Părţi” sau individual – ”Parte”, au convenit asupra semnării Anexei Nr. 2 la Contractul de antrepriză nr. 06/25-ME din data de 25.02.2025 privind următoarele:

1. SPECIFICAȚIA PRIVIND EFECTUAREA LUCRĂRILOR DE PROIECTARE ȘI MONARE A REȚELOR ELECTRICE EXTERIOARE ȘI ILUMINATULUI ELECTRIC EXTERIOR, COMPARTIMENTUL REAE/IEE LA OBIECTUL: ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA A SECTIEI DE PRODUCERE ÎN LIMETELE TERENULUI PRIVAT, SITUAT IN SECTORUL CIOCANA, S. COLONIȚA, EXTRAVILAN, TEREN NR. CADASTRAL 0149203237

№	1. Materiale	unit. de mas.	cantit.	Preț unitar, lei	Valoarea totală, fara TVA, lei
1	Alimentare panouri de santier (PDG-1, PDG-2)				-
2	Conectare in ID-0,4kV				-
3	Intrerupator automat VA88-40 3P 800A, cu reglaj electronic MP211	buc	1,00	6.180,00	6.180,00
4	Manson terminal 4ПКТП- 1 70/120 KBT	buc	1,00	500,00	500,00
5	Manson terminal 4ПКТП-1 150/240	buc	2,00	525,00	1.050,00
6	Papuc TA 120mm	buc	4,00	18,70	74,80
7	Papuc TA 150mm	buc	8,00	21,25	170,00
8	Birca pentru cablu	buc	3,00	2,80	8,40
9	Tub termic	set	1,00	150,00	150,00
10	Materiale consumabile (piulit, saiba,suruburi, etc.)	complet	1,00	100,00	100,00
11	Productia de cablu				-
12	Cablu АПВБ6ШП 4*120ММ2	m	65,00	150,00	9.750,00
13	Cablu АПВБ6ШП 4*150ММ2 (2*100m)	m	200,00	184,00	36.800,00
14	Cablu АПВБ6ШП 5*16ММ2	m	45,00	39,00	1.755,00
15	Cablu VVGng-LS 5*10mm2	m	5,00	112,00	560,00
16	Tevi, jgheaburi si tuburi de protectie				-
17	Jgheab 100 x 300 x 3000 mm Neperforat Zinc Metal MTK	m	6,00	125,00	750,00
18	Capac pentru Jgheab 100 x 300 x 3000 mm Neperforat Zinc Metal MTK	m	6,00	55,00	330,00
19	Jgheab 100 x 100 x 2000 mm Neperforat Zincat	m	2,00	85,00	170,00
20	Capac pentru Jgheab 100 x 100 x 2000 mm Neperforat Zincat	m	2,00	45,00	90,00
21	Teava PE D=110x3,4mm can_line_negru Gost 18599-2021 L-3m	m	72,00	40,00	2.880,00
22	Teava PE D. 50 x 2.4 PN6 HDPE_line	m	25,00	19,00	475,00
23	Materiale de constructii				-
24	Nisip cernut (material beneficiar)	m3	8,00	-	-

25	Caramida plina 200x100x60 (material beneficiar)	buc	1.835,00	-	-
26	PDG-1				-
27	Ladă metalică ІІІМПИ -5-0 Y2 1000 x 650 x 300 mm IP54	buc	1,00	3.987,00	3.987,00
28	Înterruptor pârghie IEK VR32-250 3P 250 A 690 V	buc	1,00	595,57	595,57
29	Panou de montare ІІІМПИ-1684 745 x 500 mm Metal IEK	buc	2,00	716,70	1.433,40
30	Înterruptor diferențial 30 mA 100 A 4P 400 V	buc	1,00	671,17	671,17
31	Înterruptor diferențial 30 mA 63 A 4P 400 V	buc	1,00	437,00	437,00
32	Intererupator diferential 2P 63A, 30mA, 6kA	buc	1,00	267,00	267,00
33	Intererupator automat diferential , 2P C16A, 30mA, 6kA,	buc	2,00	247,00	494,00
34	Intrerupator automat 3P C40, Sigma Elektrik	buc	1,00	135,00	135,00
35	Intrerupator automat 3P C32, Sigma Elektrik	buc	2,00	125,00	250,00
36	Intrerupator automat 3P C25, Sigma Elektrik	buc	2,00	125,00	250,00
37	Bloc de distribuție IEK РБД-160A 70.5 x 29 x 47 mm 160 A 660 V	buc	3,00	265,00	795,00
38	Bloc de distribuție 125 A	buc	2,00	298,00	596,00
39	Priză industrială fixă 3P+PE+N 63 A 380 V IP44 (tip mama)	buc	1,00	325,00	325,00
40	Priză industrială fixă 3P+PE+N 32 A 380 V IP44 (tip mama)	buc	4,00	280,00	1.120,00
41	Priza cu pământare PAP10-3-OP 77.5 x 76 x 62.5 x 45 mm 16 A 220 V IEK	buc	2,00	47,50	95,00
42	Manson terminal 4ПКТП- 1 70/120 KBT	buc	1,00	500,00	500,00
43	Papuc TA 120mm	buc	4,00	18,70	74,80
44	Papuc JG 25mm2	buc	3,00	9,92	29,76
45	Papuc JG 10mm2	buc	7,00	5,83	40,81
46	Papuci inel	set	1,00	52,00	52,00
47	Fir electric PV3 2,5mm2	m	5,00	6,00	30,00
48	Fir electric PV3 25mm2 rosu	m	3,00	64,00	192,00
49	Fir electric PV3 16mm2 rosu	m	10,00	46,00	460,00
50	Fir electric PV3 16mm2 albastru	m	5,00	45,00	225,00
51	Fir electric PV3 10mm2 rosu	m	20,00	23,25	465,00
52	Fir electric PV3 10mm2 albastru	m	10,00	23,00	230,00
53	Fir electric PV3 10mm2 galben verde	m	6,00	23,58	141,48
54	Fir electric PV3 6mm2 galben verde	m	6,00	16,00	96,00
55	Cureluse plastic 3,6*200mm	pac	1,00	65,00	65,00
56	Canal cablu perforat 60x40	m	4,00	68,25	273,00
57	Papuci ghilza	set	1,00	80,00	80,00
58	Indicator pericol de electrocutare 96 x 110 mm Galben/Negru plastic	buc	1,00	25,00	25,00
59	Birca pentru cablu	buc	1,00	2,80	2,80
60	Tub termic	set	1,00	150,00	150,00
61	Materiale consumabile (piulit, saiba,suruburi, etc.)	complet	1,00	450,00	450,00
62	Sina zincata 30*3mm	m	2,00	60,00	120,00
63	Șină de distribuție HTB043 M5 x 10 x 10 mm x 1 m	buc	1,00	354,17	354,17
64	Sina DIN	m	2,00	56,00	112,00
65	Izolator SM 40	buc	2,00	25,00	50,00
66	PDG-2				-
67	Ladă metalică ІІІМПИ -7-0 Y2 1400 x 650 x 285 mm IP54	buc	1,00	5.602,00	5.602,00
68	Înterruptor pârghie IEK VR32-630 3P 630A	buc	1,00	1.495,42	1.495,42
69	Panou de montare ІІІМПИ-1684 745 x 500 mm Metal IEK	buc	2,00	616,70	1.233,40
70	Înterruptor diferențial A 30 mA 100 A 4P 400 V	buc	1,00	571,17	571,17
71	Înterruptor diferențial 30 mA 80 A 4P 400 V	buc	1,00	671,17	671,17
72	Înterruptor diferențial A 30 mA 63 A 4P 400 V	buc	3,00	437,00	1.311,00
73	Intererupator automat diferential 2P C16A, 30mA, 6kA,	buc	2,00	220,00	440,00
74	Intrerupator automat 3P C80, Sigma Elektrik	buc	1,00	650,00	650,00
75	Intrerupator automat 3P C63, Sigma Elektrik	buc	3,00	550,00	1.650,00
76	Intrerupator automat 3P C50, Sigma Elektrik	buc	2,00	420,00	840,00

77	Bloc de distribuție РБД-400А	buc	3,00	302,60	907,80
78	Bloc de distribuție Himel HTB112 125 A	buc	2,00	298,35	596,70
79	Priză industrială fixă 3P+PE+N 63 A 380 V IP44 (tip mama)	buc	5,00	325,00	1.625,00
80	Priză industrială fixă 3P+PE+N 125 A 380 V IP44 (tip mama)	buc	1,00	750,00	750,00
81	Priza cu pământare 16 A 220 V	buc	2,00	37,50	75,00
82	Manson terminal 4ПКТП-1 150/240	buc	2,00	520,00	1.040,00
83	Papuc TA 150mm	buc	8,00	21,25	170,00
84	Papuc JG 120mm2	buc	3,00	40,83	122,49
85	Ghilza cilindrică JG120mm2	buc	3,00	58,00	174,00
86	Papuc JG 25mm2	buc	6,00	9,92	59,52
87	Papuc JG 16mm2	buc	9,00	7,83	70,47
88	Papuc JG 10mm2	buc	7,00	5,83	40,81
89	Papuci inel	set	1,00	52,00	52,00
90	Fir electric PV3 2,5mm2	m	5,00	6,00	30,00
91	Fir electric PV3 120mm2 rosu	m	3,00	274,17	822,51
92	Fir electric PV3 25mm2 rosu	m	6,00	64,10	384,60
93	Fir electric PV3 25mm2 albastru	m	2,00	64,10	128,20
94	Fir electric PV3 16mm2 rosu	m	15,00	46,25	693,75
95	Fir electric PV3 16mm2 albastru	m	10,00	46,25	462,50
96	Fir electric PV3 25mm2 galben verde	m	2,00	64,12	128,24
97	Fir electric PV3 16mm2 galben verde	m	10,00	35,25	352,50
98	Fir electric PV3 6mm2 galben verde	m	2,00	14,33	28,66
99	Cureluse plastic 3,6*200mm	pac	2,00	35,70	71,40
100	Canal cablu perforat 60x40	m	6,00	68,25	409,50
101	Papuci ghilza	set	1,00	80,00	80,00
102	Indicator pericol de electrocutare 96 x 110 mm Galben/Negru plastic	buc	1,00	14,20	14,20
103	Birca pentru cablu	buc	2,00	2,80	5,60
104	Tub termic	set	1,00	150,00	150,00
105	Materiale consumabile (piulit, saiba,suruburi, etc.)	complet	1,00	450,00	450,00
106	Sina zincata 30*3mm	m	2,00	40,00	80,00
107	Șină de distribuție HTB043 M5 x 10 x 10 mm x 1 m	buc	1,00	354,17	354,17
108	Sina DIN	m	2,00	46,80	93,60
109	Izolator SM 40	buc	2,00	13,35	26,70
110	Constructie metalica de fixare PDG-2 si PDG1				-
111	Cornier metalic 45*45*4mm	m	14,00	64,25	899,50
112	Diblu cu șurub cu cap hexagonal KKK 16/12 * 180 mm PROFMET	buc	8,00	20,00	160,00
113	Vopsea email 1l	buc	1,00	115,00	115,00
114	Illuminat exterior				-
115	Conectare in ID-0,4kV				-
116	Intrerupator automat 3PC16 Sigma	buc	1,00	75,11	75,11
117	Manson terminal 5ПКТП- 16/25 KBT	buc	1,00	345,00	345,00
118	Birca pentru cablu	buc	1,00	2,80	2,80
119	Tub termic	set	0,50	150,00	75,00
120	PDI-exterior				-
121	Ladă metalică ИИМП 400 x 300 x 200 mm IP54	buc	1,00	610,00	610,00
122	Separator de sarcina 3P 25A Sigma	buc	1,00	95,00	95,00
123	Contactator 3P 25A Sigma	buc	1,00	232,70	232,70
124	Relev de timp ТЭ-15 16 A 230 V IP20	buc	1,00	468,00	468,00
125	Intrerupator automat 1P B6 Sigma	buc	1,00	37,50	37,50
126	Manson terminal 5ПКТП- 16/25 KBT	buc	2,00	345,00	690,00
127	Bara DIN	m	1,00	46,80	46,80
128	Șină zero izolată DIN-35 6 x 9 mm	buc	1,00	25,00	25,00
129	Șină PE izolată DIN-35 6 x 9 mm	buc	1,00	25,00	25,00
130	Birca pentru cablu	buc	2,00	2,80	5,60
131	Indicator pericol de electrocutare 96 x 110 mm Galben/Negru plastic	buc	1,00	17,20	17,20
132	Fir PV3 10mm2 rosu	m	2,00	23,25	46,50
133	Tub termic	set	0,50	150,00	75,00

134	Materiale consumabile (piulit, saiba,suruburi, etc.)	complect	1,00	180,00	180,00
135	Productia de cablu				-
136	Cablu АПББ6IIIП 5*16MM2	m	270,00	43,00	11.610,00
137	Cablu VVGng-LS 3*1,5mm2	m	80,00	12,00	960,00
138	Tevi, jgheaburi si tuburi de protectie				-
139	Tub gofrat metalic D-32mm	m	5,00	17,50	87,50
140	Piloni si completatia lor				-
141	STILP DIN OTEL 6M OCT.AD70 T3 Ø128-60 180*180mm	buc	8,00	3.529,17	28.233,36
142	Ancora de fixare in beton pentru STILP DIN OTEL 6M OCT.AD70 T3 Ø128-60 180*180mm	buc	8,00	85,00	680,00
143	Intrerupator automat 1P B6 Sigma	buc	8,00	37,50	300,00
144	Clema LDA10-35/1.5-2.5-HT, IP68	buc	32,00	85,00	2.720,00
145	Bloc de distributie IEK РБД-80А 28 x 66 x 47.2 mm 80 A 660 V	buc	8,00	62,50	500,00
146	Cleme Wago	buc	32,00	3,98	127,36
147	Manson terminal 5ПКТП- 16/25 KBT	buc	16,00	250,00	4.000,00
148	Consola unitară 50 cm zinc	buc	6,00	260,83	1.564,98
149	Consolă dublă Elmos HD-0020 1 m x 76/60 mm metal	buc	2,00	908,33	1.816,66
150	Corp de iluminat stradal led SPR-60-40 50 W 4000 K 6600 lm IP65 220 - 240 V	buc	10,00	480,00	4.800,00
151	Materiale de constructii				-
152	Placa OSB 10mm 2500*1250mm	buc	5,00	230,00	1.150,00
153	Leat lemn uscat 30x40mm 3m	buc	20,00	75,00	1.500,00
154	Beton preparat M500	m3	3,50	1.800,00	6.300,00
155	Tevi, jgheaburi si tuburi de protectie				-
156	Jgheab 100 x 50 x 3000 mm Neperforat Zinc Metal	m	3,00	40,00	120,00
157	Capac pentru Jgheab 100 x 50 x 3000 mm Neperforat Zinc Metal	m	3,00	20,00	60,00
158	Teava corugata D. 50 (39 mm) HDPE 450 N/m ELCOR dublu strat (rosie)	m	30,00	23,00	690,00
159	Bandă de avertizare "Cablu electric" 225 mm x 100 m Galben	buc	3,00	157,50	472,50
160	Prize de pamint (pentru paratrasnet, pentru utilaj, pentru panouri, iluminat exterior)				-
161	Priza de pamint iluminat exterior				-
162	Fisie metalica 25*4mm	m	20,00	18,00	360,00
163	Otel rotund D20mm, L-3m	buc	13,00	125,00	1.625,00
164	Electrozi sudura D-3,2mm	buc	25,00	5,20	130,00
165	Vopsea email 1l	buc	1,00	85,00	85,00
166	Priza de pamint pentru instalatie electrica, paratrasnet				-
167	Fisie metalica 40*4mm	m	135,00	26,00	3.510,00
168	Fisie metalica 30*3mm zincata	m	30,00	35,00	1.050,00
169	Otel rotund D20mm, L-3m	buc	30,00	125,00	3.750,00
170	Electrozi sudura D-3,2mm	buc	90,00	5,20	468,00
171	Vopsea email 1l	buc	3,00	115,00	345,00
172	Suport conductor bandă Elko 918607 64 x 24 mm Oțel	buc	60,00	56,70	3.402,00
173	Diblu cu șurub cu cap hexagonal KXX 10/6 * 60 mm PROFMET	buc	60,00	2,50	150,00
174	Accesorii				-
175	Cureluse plastic 4,8*300mm	pac	3,00	79,20	237,60
176	Banda izolanta	buc	10,00	24,80	248,00
177	Materiale consumabile				-
178	Banda de avertizare Atentie Pericol	m	350,00	2,50	875,00
179	Banda de avertizare alb rosie 60mmx110m	buc	5,00	27,50	137,50
180	Disc metal D125	buc	45,00	22,40	1.008,00
181	Spuma poliuretunica	buc	2,00	156,00	312,00
182	Cartus butelie cu gaz butan	buc	25,00	45,00	1.125,00
					-
	Total Materiale				193.114,41

№	2. Lucrari	unit. de mas.	cantit.	Preț unitar, lei	Valoarea totală, fara TVA, lei
Lucrari de constructii					
1	Sapatura mecanizata transeu pozare cabluri 0,9*0,3*272m	m3	74,00	200,00	14.800,00
2	Sapatura mecanizata transeu pozare cabluri 0,9*0,4*85m	m3	20,00	200,00	4.000,00
3	Sapatura mecanizata transeu pozare cabluri 0,9*0,5*28m	m3	13,00	200,00	2.600,00
4	Sapatura mecanizata transeu priza de pamint 0,7*0,3*102m	m3	28,00	200,00	5.600,00
5	Executarea patului de nisip	m	385,00	18,00	6.930,00
6	Acoperirea stratului pozat in transee cu caramida	buc	1.835,00	2,00	3.670,00
7	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 100 m - nisip	t	32,00	105,00	3.360,00
8	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in stratul cu grosimea de 15-20 cm	m3	110,00	30,00	3.300,00
9	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	110,00	90,00	9.900,00
10	Perforarea diamantata a străpungirilor în perete p/u trecerea cablului cu D 60 - 110 mm	cm	400,00	16,00	6.400,00
11	Executarea si montarea cofrajelor din panouri refofosibile pentru turnarea betonului in fundatii	m2	20,00	150,00	3.000,00
12	Beton turnat in fundatiile pilonilor, preparat cu betoniera pe santier	m3	3,50	700,00	2.450,00
13	Alimentare panouri de santier (PDG-1, PDG-2)				-
14	Conectare in ID-0,4kV				-
15	Montarea Intrerupator automat VA88-40 3P 800A, cu reglaj electronic MP211	buc	1,00	850,00	850,00
16	Montarea Manson terminal 4ПКТП- 1 70/120 KBT	buc	1,00	350,00	350,00
17	Montarea Manson terminal 4ПКТП-1 150/240	buc	2,00	350,00	700,00
18	Productia de cablu				-
19	Montarea Cablu АПВБШП 4*120ММ2	m	62,00	50,00	3.100,00
20	Montarea Cablu АПВБШП 4*150ММ2 (2*100m)	m	200,00	50,00	10.000,00
21	Montarea АПВБШП 5*16ММ2	m	45,00	29,00	1.305,00
22	Montarea Cablu VVGng-LS 5*10mm2	m	5,00	28,00	140,00
23	Tevi, jgheaburi si tuburi de protectie				-
24	Montarea Jgheab 100 x 300 x 3000 mm Neperforat Zinc Metal MTK	m	6,00	120,00	720,00
25	Montarea Capac pentru Jgheab 100 x 300 x 3000 mm Neperforat Zinc Metal MTK	m	6,00	56,00	336,00
26	Montarea Jgheab 100 x 100 x 2000 mm Neperforat Zincat	m	2,00	85,00	170,00
27	Montarea Capac pentru Jgheab 100 x 100 x 2000 mm Neperforat Zincat	m	2,00	39,00	78,00
28	Montarea Teava PE D=110x3,4mm can_line_negru Gost 18599-2021 L-3m	m	72,00	30,00	2.160,00
29	Montarea Teava PE D. 50 x 2.4 PN6 HDPE_line	m	25,00	25,00	625,00
30	PDG-1				-
31	Montarea Ladă metalică ЩМП -5-0 Y2 1000 x 650 x 300 mm IP54	buc	1,00	600,00	600,00
32	Montarea Înteruptor pârghie IEK VR32-250 3P 250 A 690 V	buc	1,00	450,00	450,00
33	Montarea Panou de montare ЩМП-1684 745 x 500 mm Metal IEK	buc	2,00	120,00	240,00
34	Montarea Înteruptor diferențial Himel HDB3VR A 30 mA 100 A 4P 400 V	buc	1,00	250,00	250,00
35	Montarea Înteruptor diferențial Himel HDB3VR A 30	buc	1,00	250,00	250,00

	mA 63 A 4P 400 V				
36	Montarea Intrerupator diferential SHM-2, 2P 63A, 30mA, 6kA, Sigma Elektrik	buc	1,00	75,00	75,00
37	Montarea Intrerupator automat diferential , 2P C16A, 30mA, 6kA, Sigma Elektrik	buc	2,00	75,00	150,00
38	Montarea Intrerupator automat 3P C40, Sigma Elektrik	buc	1,00	90,00	90,00
39	Montarea Intrerupator automat 3P C32, Sigma Elektrik	buc	2,00	90,00	180,00
40	Montarea Intrerupator automat 3P C25, Sigma Elektrik	buc	2,00	90,00	180,00
41	Montarea Bloc de distribuție IEK РБД-160А 70.5 x 29 x 47 mm 160 A 660 V	buc	3,00	250,00	750,00
42	Montarea Bloc de distribuție Himel HTB112 125 A	buc	2,00	215,00	430,00
43	Montarea Priză industrială fixă 3P+PE+N 63 A 380 V IP44 (tip mama)	buc	1,00	120,00	120,00
44	Montarea Priză industrială fixă 3P+PE+N 32 A 380 V IP44 (tip mama)	buc	4,00	80,00	320,00
45	Montarea Priza cu pământare PAP10-3-OP 77.5 x 76 x 62.5 x 45 mm 16 A 220 V IEK	buc	2,00	55,00	110,00
46	Montarea Manson terminal 4ПКТП- 1 70/120 KBT	buc	1,00	350,00	350,00
47	Montarea Fir electric PV3 2,5mm2	m	5,00	30,00	150,00
48	Montarea Fir electric PV3 25mm2 rosu	m	3,00	30,00	90,00
49	Montarea Fir electric PV3 16mm2 rosu	m	10,00	30,00	300,00
50	Montarea Fir electric PV3 16mm2 albastru	m	5,00	30,00	150,00
51	Montarea Fir electric PV3 10mm2 rosu	m	20,00	30,00	600,00
52	Montarea Fir electric PV3 10mm2 albastru	m	10,00	30,00	300,00
53	Montarea Fir electric PV3 10mm2 galben verde	m	6,00	30,00	180,00
54	Montarea Fir electric PV3 6mm2 galben verde	m	6,00	30,00	180,00
55	Montarea Canal cablu perforat 60x40	m	4,00	45,00	180,00
56	Montarea Indicator pericol de electrocutare 96 x 110 mm Galben/Negru plastic	buc	1,00	15,00	15,00
57	Montarea Sina zincata 30*3mm	m	2,00	50,00	100,00
58	Montarea Șină de distribuție HTB043 M5 x 10 x 10 mm x 1 m	buc	1,00	120,00	120,00
59	Montarea Sina DIN	m	2,00	50,00	100,00
60	Montarea Izolator SM 40	buc	2,00	20,00	40,00
61	PDG-2				-
62	Montarea Ladă metalică ЦҚМП -7-0 Y2 1400 x 650 x 285 mm IP54	buc	1,00	600,00	600,00
63	Montarea Înteruptor pârghie IEK VR32-630 3P 630A	buc	1,00	370,00	370,00
64	Montarea Panou de montare ЦҚМП-1684 745 x 500 mm Metal IEK	buc	2,00	120,00	240,00
65	Montarea Înteruptor diferențial Himel HDB3VR A 30 mA 100 A 4P 400 V	buc	1,00	123,00	123,00
66	Montarea Înteruptor diferențial Himel HDB3VR A 30 mA 80 A 4P 400 V	buc	1,00	123,00	123,00
67	Montarea Înteruptor diferențial Himel HDB3VR A 30 mA 63 A 4P 400 V	buc	3,00	123,00	369,00
68	Montarea Intererupator automat diferential 2P C16A, 30mA, 6kA, Sigma Elektrik	buc	2,00	75,00	150,00
69	Montarea Intrerupator automat 3P C80, Sigma Elektrik	buc	1,00	90,00	90,00
70	Montarea Intrerupator automat 3P C63, Sigma Elektrik	buc	3,00	90,00	270,00
71	Montarea Intrerupator automat 3P C50, Sigma Elektrik	buc	2,00	90,00	180,00
72	Montarea Bloc de distribuție РБД-400А	buc	3,00	320,00	960,00
73	Montarea Bloc de distribuție Himel HTB112 125 A	buc	2,00	115,00	230,00
74	Montarea Priză industrială fixă 3P+PE+N 63 A 380 V IP44 (tip mama)	buc	5,00	70,00	350,00
75	Montarea Priză industrială fixă 3P+PE+N 125 A 380 V IP44 (tip mama)	buc	1,00	70,00	70,00
76	Montarea Priza cu împământare PAP10-3-OP 77.5 x 76 x 62.5 x 45 mm 16 A 220 V IEK	buc	2,00	55,00	110,00
77	Montarea Manson terminal 4ПКТП-1 150/240	buc	2,00	350,00	700,00
78	Montarea Fir electric PV3 2,5mm2	m	5,00	32,00	160,00
79	Montarea Fir electric PV3 120mm2 rosu	m	3,00	50,00	150,00

80	Montarea Fir electric PV3 25mm2 rosu	m	6,00	30,00	180,00
81	Montarea Fir electric PV3 25mm2 albastru	m	2,00	30,00	60,00
82	Montarea Fir electric PV3 16mm2 rosu	m	15,00	30,00	450,00
83	Montarea Fir electric PV3 16mm2 albastru	m	10,00	30,00	300,00
84	Montarea Fir electric PV3 25mm2 galben verde	m	2,00	30,00	60,00
85	Montarea Fir electric PV3 16mm2 galben verde	m	10,00	30,00	300,00
86	Montarea Fir electric PV3 6mm2 galben verde	m	2,00	30,00	60,00
87	Montarea Canal cablu perforat 60x40	m	6,00	45,00	270,00
88	Montarea Indicator pericol de electrocutare 96 x 110 mm Galben/Negru plastic	buc	1,00	15,00	15,00
89	Montarea Sina zincata 30*3mm	m	2,00	50,00	100,00
90	Montarea Șină de distribuție HTB043 M5 x 10 x 10 mm x 1 m	buc	1,00	120,00	120,00
91	Montarea Sina DIN	m	2,00	50,00	100,00
92	Montarea Izolator SM 40	buc	2,00	20,00	40,00
93	Constructie metalica de fixare				-
94	Executarea / montarea constructie metalica pentru panou	compl	2,00	780,00	1.560,00
95	Vopsirea confectiilor metalice	m	8,00	35,00	280,00
96	Iluminat exterior				-
97	Conectare in ID-0,4kV				-
98	Montarea Intrerupator automat 3PC16 Sigma	buc	1,00	90,00	90,00
99	Montarea manson terminal 5ПКТП- 16/25 KBT	buc	1,00	235,00	235,00
100	PDI-exterior				-
101	Montarea Ladă metalică ИММІ 400 x 300 x 200 mm IP54	buc	1,00	680,00	680,00
102	Montarea Separator de sarcina 3P 25A Sigma	buc	1,00	90,00	90,00
103	Montarea Contactor 3P 25A Sigma	buc	1,00	115,00	115,00
104	Montarea Releu de timp ТЭ-15 16 A 230 V IP20	buc	1,00	250,00	250,00
105	Montarea Intrerupator automat 1P B6 Sigma	buc	1,00	65,00	65,00
106	Montarea manson terminal 5ПКТП- 16/25 KBT	buc	2,00	235,00	470,00
107	Montarea Bara DIN	m	1,00	55,00	55,00
108	Montarea zero izolată DIN-35 6 x 9 mm	buc	1,00	55,00	55,00
109	Montarea Șină PE izolată DIN-35 6 x 9 mm	buc	1,00	55,00	55,00
110	Montarea Indicator pericol de electrocutare 96 x 110 mm Galben/Negru plastic	buc	1,00	20,00	20,00
111	Montarea Fir PV3 10mm2 rosu	m	2,00	28,00	56,00
112	Productia de cablu				-
113	Montarea Cablu АПВБ6ІІІП 5*16mm2	m	270,00	29,00	7.830,00
114	Montarea Cablu VVGng-LS 3*1,5mm2	m	80,00	9,00	720,00
115	Tevi, jgheaburi si tuburi de protectie				-
116	Montarea Tub gofrat metalic D-32mm	m	5,00	22,00	110,00
117	Piloni si completatia lor				-
118	Montarea STILP DIN OTEL 6M OCT.AD70 T3 Ø128-60 180*180mm	buc	8,00	650,00	5.200,00
119	Montarea Ancora de fixare in beton pentru STILP DIN OTE L6M OCT.AD70 T3 Ø128-60 180*180mm	buc	8,00	140,00	1.120,00
120	Montarea Intrerupator automat 1P B6 Sigma	buc	8,00	75,00	600,00
121	Montarea Clema LDA10-35/1.5-2.5-HT, IP68	buc	32,00	45,00	1.440,00
122	Montarea Bloc de distribuție IEK РБД-80A 28 x 66 x 47.2 mm 80 A 660 V	buc	8,00	85,00	680,00
123	Montarea Manson terminal 5ПКТП- 16/25 KBT	buc	16,00	200,00	3.200,00
124	Montarea Consola unitară 50 cm zinc	buc	6,00	80,00	480,00
125	Montarea Consolă dublă Elmos HD-0020 1 m x 76/60 mm metal	buc	2,00	150,00	300,00
126	Montarea Corp de iluminat stradal led Elmos SPR-60-40 60 W 4000 K 6600 lm IP65 220 - 240 V	buc	10,00	130,00	1.300,00
127	Tevi, jgheaburi si tuburi de protectie				-
128	Montarea Jgheab 100 x 50 x 3000 mm Neperforat Zinc Metal	m	3,00	70,00	210,00
129	Montarea Capac pentru Jgheab 100 x 50 x 3000 mm Neperforat Zinc Metal	m	3,00	35,00	105,00

130	Montarea Teava corugata D. 50 (39 mm) HDPE 450 N/m ELCOR dublu strat (rosie)	m	30,00	25,00	750,00
131	Montarea Bandă de avertizare "Cabluri electrice" 225 mm x 100 m Galben	m	300,00	2,00	600,00
132	Prize de pamint (pentru paratrasnet, pentru utilaj, pentru panouri, iluminat exterior)				-
133	Priza de pamint Iluminat exterior				-
134	Montarea Fisie metalica 25*4mm	m	20,00	45,00	900,00
135	Montarea Otel rotund D20mm, L-3m	buc	13,00	150,00	1.950,00
136	Priza de pamint pentru instalatie electrica ,paratrasnet				-
137	Montarea Fisie metalica 40*4mm	m	135,00	45,00	6.075,00
138	Montarea Fisie metalica 30*3mm zincata	m	30,00	45,00	1.350,00
139	Montarea Otel rotund D20mm, L-3m	buc	30,00	150,00	4.500,00
140	Montarea Suport conductor bandă Elko 918607 64 x 24 mm Oțel	buc	60,00	20,00	1.200,00
					-
	Total Lucrări				145.590,00

Cheltuieli directe		338.704,41
Asigurarea sociala	24,00%	34.941,60
Cheltuieli de transport	5,0%	9.655,72
Cheltuieli pentru masini si mecanisme	4,5%	6.551,55
Total Cheltuieli directe		389.853,28
Cheltuieli de regie	11,00%	42.883,86
Total		432.737,14
Beneficiul de deviz	6,00%	25.964,23
Total		458.701,37
Proiect de executie - compartiment REAE		26.600,00
Verificarea proiect de executie REAE de catre verificator de stat		2.500,00
Laborator electrotehnic REAE		13.000,00
Perfectarea actelor pentru admiterea în exploatare		3.500,00
Total		504.301,37
TVA	20,00%	100.860,27
TOTAL DEVIZ		605.161,64

2. Prezenta anexă intră în vigoare din momentul semnării ei de către ambele Părți și devine parte integrantă indispensabilă a Contractul de antrepriză nr. 06/25-ME din data de 25.02.2025.

3. În toate celelalte ce nu a fost stipulat în prezenta Anexă, Părțile se conduc de prevederile și clauzele Contractul de antrepriză nr. 06/25-ME din data de 25.02.2025.

4. Prezenta anexă a fost întocmită în limba română, în două exemplare – câte unul pentru fiecare Parte, ambele fiind identice și legal valabile, având aceeași putere juridică.

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR:

ANTREPRENOR
S.C. „Electro Service Grup” S.R.L

BENEFICIAR
“CREAMOBIL” S.R.L.

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR

Stepan GONDOBESCU _____
L.Ș.

Tudor LAȘCO _____
L.Ș.