

1	2	3	4	5	6	7
		limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu			35,70	249,90
82	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa M200	m3	6,800	1 521,85 156,00	10 348,60 1 060,80
83	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	25,000	67,25 42,30	1 681,27 1 057,50
84	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	50,150	13,88 2,39	695,97 120,06
85	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	199,500	13,38 1,89	2 668,63 377,28

Total Pandus pentru persoane cu dezabilitati

15 644,37

Inclusiv salariu

2 865,54

Total Rezistenta

74 210,61

Inclusiv salariu

13 840,32

Cheltuieli directe	lei	501 944,07
Asigurari sociale si medicale	22,50 %	33 653,22
Transport materiale	3,00 %	10 213,41
Total	100,00 +	545 810,70
Cheltuieli de regie	1,00 %	5 458,10
Total	100,00 +	551 268,80
Beneficiu de deviz	1,00 %	5 512,68
Total	100,00 +	556 781,48
TVA	20,00 %	111 356,29