

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 01-01-2009**  
**Forarea sondei arteziene in s. Hiliuti, r-nul Falesti**

**Valoarea de deviz 650 015 Lei**

Intocmit in prețuri curente 03.11.2018

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de foraj</b>				
		<b>1.1. Forarea sondei arteziene</b>				
1	FjH03B	Montarea si demontarea instalatiei de foraj mecanica URB-3 AM (Установка и демонтаж бурильной механизированной установки URB-3 AM)	buc	1,00	9 849,0	9 849,0
	8113020070100	Sondor	h-om	123,00	42,00	5 166,0
	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	0,47	3 200,00	1 512,0
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,79	3 200,00	2 520,0
	2010102903831	Scind de rasinoase sau foioase	m3	0,16	3 200,00	504,0
	2873145887002	Cuie	kg	10,50	14,00	147,0
2	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,16	1 655,03	264,8
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,70	377,00	264,8
3	FjH01B	Prepararea noroiului de foraj cu greutatea specifica de 1.200 kg/dm3 (Приготовление бурового раствора, весовой плотностью 1.200 кг/дм3)	m3	16,00	165,08	2 641,28
	8113020070100	Sondor	h-om	28,80	42,00	1 209,6
	1422102205525	Bentonita macinata activata	kg	5 120,00	0,15	768,0
	1212121212121	Apa	m3	14,08	18,50	260,48
	2451317344507	Saci tesatura textila	buc	41,60	0,00	0,0
	2952270003793 3	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-3 AM	h-ut	5,76	50,00	288,0
	2912340002510	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min	h-ut	5,76	20,00	115,2
4	FjB03C	Foraj hidraulic cu circulatie	m	10,00	62,23	622,35

1	2	3	4	5	6	7
		directa executat cu instalatie URB-3 AM ,0-400 m adincime, in teren grupa II d=190mm (Гидравлическое бурение с прямой циркуляцией, выполненное установкой URB-3 AM, глубина 0-400 м, в грунте II категории d=190мм)				
	8113020070100	Sondor	h-om	10,80	42,00	453,6
	2952127344244	Sape foraj cu insertie widia	buc	0,05	1 500,00	78,75
	2952270003793 3	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-3 AM	h-ut	1,80	50,00	90,0
5	FjB03E	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie URB-3 AM ,0-400 m adincime, in teren grupa III d=190mm (Гидравлическое бурение с прямой циркуляцией, выполненное установкой URB-3 AM, глубина 0-400 м, в грунте III категории d=190мм)	m	125,00	180,66	22 583,12
	8113020070100	Sondor	h-om	390,00	42,00	16 380,0
	2952127344244	Sape foraj cu insertie widia	buc	1,97	1 500,00	2 953,12
	2952270003793 3	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-3 AM	h-ut	65,00	50,00	3 250,0
6	FjB03G	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie URB-3 AM, 0-400 m adincime, in teren grupa IV (Гидравлическое бурение с прямой циркуляцией, выполненное установкой URB-3 AM, глубина 0-400 м, в грунте IV категории d=190мм)	m	5,00	262,6	1 313,0
	8113020070100	Sondor	h-om	24,00	42,00	1 008,0
	2952127344344	Sape foraj cu role	buc	0,11	1 000,00	105,0
	2952270003793 3	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-3 AM	h-ut	4,00	50,00	200,0
7	FjB03I	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie URB-3 AM ,0-400 m adincime, in teren grupa V d=190mm (Гидравлическое бурение с прямой циркуляцией, выполненное установкой URB-3 AM, глубина 0-400 м, в грунте V категории d=190мм)	m	44,00	658,45	28 971,8
	8113020070100	Sondor	h-om	501,60	42,00	21 067,2
	2952127344344	Sape foraj cu role	buc	1,52	1 000,00	1 524,6
	2952270003793 3	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-3 AM	h-ut	127,60	50,00	6 380,0
8	FjF01A	Carotaj electric inclusiv pregatirea forajului pentru tubare executat cu instalatie URB-3 AM hidraulica	operati e	1,00	13 040,0	13 040,0

1	2	3	4	5	6	7
		(Электрический каротаж, включая подготовку бурения гидравлической установкой URB-3 AM, для скважин)				
	8113020070100	Sondor	h-om	100,00	42,00	4 200,0
	2952270003793 3	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-3 AM	h-ut	12,00	50,00	600,0
	2952270002989	Instalatie de carotaj electric	h-ut	8,00	1 000,00	8 000,0
	2912340002510	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min	h-ut	12,00	20,00	240,0
9	FjB03C	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie URB-3 AM ,0-400 m adincime, in teren grupa II - Largirea gaurei sondei d=320mm (Гидравлическое бурение с прямой циркуляцией, выполненное установкой URB-3 AM, глубина 0-400 м, в грунте II категории - Расширение d=320мм)	m	10,00	62,23	622,35
	8113020070100	Sondor	h-om	10,80	42,00	453,6
	2952127344244	Sape foraj cu insertie widia	buc	0,05	1 500,00	78,75
	2952270003793 3	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-3 AM	h-ut	1,80	50,00	90,0
10	FjB03E	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie URB-3 AM ,0-400 m adincime, in teren grupa III - Largirea gaurei sondei d=320mm (Гидравлическое бурение с прямой циркуляцией, выполненное установкой URB-3 AM, глубина 0-400 м, в грунте III категории - Расширение d=320мм)	m	125,00	180,66	22 583,12
	8113020070100	Sondor	h-om	390,00	42,00	16 380,0
	2952127344244	Sape foraj cu insertie widia	buc	1,97	1 500,00	2 953,12
	2952270003793 3	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-3 AM	h-ut	65,00	50,00	3 250,0
11	FjB03G	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie URB-3 AM ,0-400 m adincime, in teren grupa IV - Largirea gaurei sondei d=320mm (Гидравлическое бурение с прямой циркуляцией, выполненное установкой URB-3 AM, глубина 0-400 м, в грунте IV категории - Расширение d=320мм)	m	5,00	262,6	1 313,0
	8113020070100	Sondor	h-om	24,00	42,00	1 008,0
	2952127344344	Sape foraj cu role	buc	0,11	1 000,00	105,0
	2952270003793 3	Instalatie de foraj hidraulic cu	h-ut	4,00	50,00	200,0

1	2	3	4	5	6	7
		circulatie directa URB-3 AM				
12	FjB03I	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie URB-3 AM ,0-400 m adincime, in teren grupa V - Largirea gaurei sondei d=320mm (Гидравлическое бурение с прямой циркуляцией, выполненное установкой URB-3 AM, глубина 0-400 м, в грунте V категории - Расширение d=320мм)	m	44,00	658,45	28 971,8
	8113020070100	Sondor	h-om	501,60	42,00	21 067,2
	2952127344344	Sape foraj cu role	buc	1,52	1 000,00	1 524,6
	2952270003793 3	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-3 AM	h-ut	127,60	50,00	6 380,0
13	Preturi de achizitie	Procurarea tevilor de tubaj d 168*7mm (Покупка труб d=168*7мм)	m	184,50	550,0	101 475,0
	2521211015015 041687	Teava de tubaj d=168*7mm	m	184,50	550,00	101 475,0
14	FjD03C	Tubarea coloanelor filtrante si piesei de fund la forajele executate cu instalatie URB-3 AM hidraulica (filtru de sirma) in intervalul 130-179m (Закрепление фильтрующих колонн и деталей дна, в процессе бурения гидравлической установкой URB-3 AM) с фильтром в интервале 130-179м	m	49,00	1 125,47	55 148,03
	8113020070100	Sondor	h-om	496,86	42,00	20 868,12
	1111000100039	Coloane filtrante si piesa de fund	m	50,23	600,00	30 139,41
	2952270003793 3	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-3 AM	h-ut	82,81	50,00	4 140,5
15	FjD02C	Tubarea coloanelor definitive, exclusiv filtru si piesa de fund, la forajele executate cu instalatie URB-3 AM hidraulica (Закрепление постоянной обсадной колонны, не включая фильтр и деталь дна, в процессе бурения гидравлической установкой URB-3 AM)	m	135,50	119,44	16 184,59
	8113020070100	Sondor	h-om	73,17	42,00	3 073,14
	2710406311926	Burlane pentru tubaj inclusiv mufe	m	138,91	90,00	12 501,7
	2952270003793 3	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-3 AM	h-ut	12,20	50,00	609,75
16	FjF04B	Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie URB-3 AM hidraulica (Очистка и промывка водой, в процессе бурения установкой URB-3 AM)	m	184,00	29,53	5 433,52

1	2	3	4	5	6	7
	8113020070100	Sondor	h-om	44,16	42,00	1 854,72
	1212121212121	Apa	m3	165,60	18,50	3 063,6
	2952270003793 3	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-3 AM	h-ut	7,36	50,00	368,0
	2912340002510	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min	h-ut	7,36	20,00	147,2
17	FjE01C	Introducerea materialului filtrant in jurul filtrului la foraje executate cu instalatie URB-3 AM hidraulica in intervalul 100-184m (Ввод фильтрующего материала вокруг фильтра, в процессе бурения гидравлической установкой URB-3 AM в интервале 100-184м)	m3	6,36	558,18	3 550,02
	8113020070100	Sondor	h-om	43,50	42,00	1 827,1
	1421202200878	Nisip filtru SiO2 97% granulatie 2.8 - 5.6 mm	m3	6,68	182,00	1 215,4
	2952270003793 3	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-3 AM	h-ut	7,25	50,00	362,52
	2912340002510	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min	h-ut	7,25	20,00	145,01
18	FjF05B	Decolmatarea straturilor acvifere prin pistonaj cu lingura la forajele executate cu instalatie URB-3 AM hidraulica (Осушение водоносных слоев с помощью желонки, в процессе бурения установкой URB-3 AM)	m	49,00	389,5	19 085,5
	8113020070100	Sondor	h-om	98,00	42,00	4 116,0
	1212121212121	Apa	m3	735,00	18,50	13 597,5
	2952270003793 3	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-3 AM	h-ut	19,60	50,00	980,0
	2912340002510	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min	h-ut	19,60	20,00	392,0
19	Preturi de achizitie	Procurarea tevilor de ridicare a apei d 57*4mm (Покупка труб д=57*4мм)	m	150,00	150,0	22 500,0
	2521211015015 04574	Teava de ridicare a apei d=57*4mm	m	150,00	150,00	22 500,0
20	AcA06C	Montarea in coloana sondei a tevilor din otel negre sau zincate, asamblate prin insurubare, avind diametrul de 57*4mm (Укладка в скважине черных или оцинкованных стальных труб, соединенных путем завинчивания, диаметр 57*4мм)	m	150,00	75,09	11 263,5
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	142,50	42,00	5 985,0
	2523156713800 57	Fitinguri din fonta d57	buc	35,19	150,00	5 278,5
21	FjF03B	Cimentarea coloanelor de exploatare pentru izolarea straturilor acvifere la forajele executate cu instalatie URB-3 AM	m3	0,78	2 549,57	1 988,66

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica (Цементация скважин в процессе бурения гидравлической установкой URB-3 AM, для изоляции водоносных слоев)				
	8113020070100	Sondor	h-om	12,25	42,00	514,33
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	818,22	1,58	1 292,79
	1212121212121	Apa	m3	0,55	18,50	10,1
	2952270003793 3	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-3 AM	h-ut	2,45	50,00	122,46
	2912340002510	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min	h-ut	2,45	20,00	48,98
		<i>Total</i>	Lei			369 404,47
		<b>Total Forarea sondei arteziene Inklusiv salariu</b>				<b>369 404,47 126 631,61</b>
		<b>1.2. Statia subterana de distribuire la sonda arteziana pina la 12 m3 / ora</b>				
22	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,16	1 655,03	264,8
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,70	377,00	264,8
23	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль на высоту < 0,60 м, средний грунт)	m3	0,60	32,34	19,4
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,46	42,00	19,4
24	RpAcA27A	Taierea in sant, cu arc electric. a tuburilor din fonta de presiune, avind diametrul de 200-300 mm (Резка чугунных напорных труб, диам. 200-300 мм, электрической дугой, в	buc	1,00	168,67	168,67

1	2	3	4	5	6	7
		траншее)				
	7212030022750	Sudor electric	h-om	1,56	42,00	65,52
	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	3,10	30,00	93,0
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,35	12,00	4,2
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,10	1,00	0,1
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,65	9,00	5,85
25	CA01B2	Preparare manuala a betonului pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)(Приготовление бетона вручную для укладки типичными средствами, бетон класса...)	m3	0,90	871,89	784,7
	7123010010200	Betonist	h-om	3,47	42,00	145,53
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	252,90	1,58	399,58
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,67	150,00	100,71
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,62	220,00	135,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,17	19,00	3,25
26	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона вручную и укладка его типичными средствами, бетон класса...)	m3	0,90	1 132,76	1 019,48
	7123010010200	Betonist	h-om	6,57	42,00	275,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,36	42,00	15,12
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	263,09	1,58	415,68
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,70	150,00	104,96
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,64	220,00	141,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,26	19,00	5,03
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,54	16,00	8,64
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,23	233,00	52,42
27	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 2,0 м, в сухих грунтах)	m3	1,69	1 181,3	1 996,39

1	2	3	4	5	6	7
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	10,14	42,00	425,88
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,80	42,00	201,58
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,48	950,00	460,52
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,36	45,00	16,13
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,15	750,00	110,09
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,44	220,00	97,26
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,15	14,00	2,15
	2664102101126	Var	kg	0,25	3,00	0,75
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,01	3 000,00	20,48
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,84	233,00	661,53
28	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Элементы водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 2,0 м, в сухих грунтах. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту)	buc	1,00	4 300,0	4 300,0
	2661126433202 1	Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3)	buc	2,00	950,00	1 900,0
	2661126433201 2	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3)	buc	2,00	1 200,00	2 400,0
29	AcF02A	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton (Лестница с косоурами из полосовой стали 50x10 мм и ступенями из арматурной стали диам. 20 мм, для спуска в колодцы из бетонных труб)	m	2,00	300,94	601,88
	7122050013400	Zidar	h-om	0,68	42,00	28,56
	2811236305660	Scara vang.otel lat, trepte otel rot.d 20 mm pt.camin viz	kg	30,00	19,00	570,0
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,70	1,58	2,69
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,00	150,00	0,6
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,00	19,00	0,04
30	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах или перекрытиях из камня или железобетона толщ. до 15 см)	buc	1,00	21,0	21,0
	7122050013400	Zidar	h-om	0,03	42,00	1,26



1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,47	42,00	19,74
31	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Установка арматуры, ручным или механическим способом (задвижки, краны, вентили), на трубопроводы водоснабжения или канализации, диаметр 50-100 мм)	buc	1,00	543,1	543,1
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,55	42,00	23,1
	2874117300000 502	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica (Robinet dn50 - 2")	buc	1,04	500,00	520,0
32	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (Установка электросваркой стальных фланцев или накладок, на концы труб, диаметр 50-100 мм)	buc	1,00	261,38	261,38
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,89	42,00	37,38
	2875274400100 50	Flansa din otel pentru sudura d50	buc	1,05	200,00	210,0
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,40	35,00	14,0
33	IzD07C	Grunduirea si vopsirea manuala a rezervoarelor cu vopsele gata preparate, in urmatoarele variante: un strat de vopsea de miniu de plumb si doua straturi de vopsea de ulei (Грунтовка и окраска резервуаров вручную, в следующих вариантах: один слой суриком и два слоя масляной краской)	m2	0,50	35,38	17,69
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,29	42,00	12,18
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,10	32,00	3,2
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,07	32,00	2,08
	2320166200676	White spirit	kg	0,01	20,00	0,23
34	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) (Простая побелка известковым молочком, внутренняя или наружная по любой поверхности в два слоя)	m2	10,00	3,71	37,08
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,60	42,00	25,2
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	3,00	3,00	9,0
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr	buc	0,50	5,00	2,5

1	2	3	4	5	6	7
	1	6				
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,02	19,00	0,38
35	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, (Установка чугунных или чугунобетонных крышек, без поддерживающей детали, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации)	buc	1,00	1 135,4	1 135,4
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,82	42,00	34,44
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,02	1 050,00	1 071,0
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,77	1,58	21,76
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,05	150,00	7,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	19,00	0,25
36	VB28A	Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN (Круглый дефлектор (отражатель) периметром 900-1600 мм, тип CR и C N)	buc	1,00	759,27	759,27
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,17	42,00	259,14
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,14	12,00	1,69
	2710403700089	Banda de otel laminat la cald de 2x25 mm	kg	0,57	17,00	9,74
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,17	17,00	2,9
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,01	1,58	3,18
	2710703549382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	2,42	12,00	29,06
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,11	0,00	0,0
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,04	0,00	0,0
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,01	150,00	0,9
	2710603416811	Otel rotund calibrat D = 10 mm	kg	0,31	11,46	3,57
	2710603417113	Otel rotund calibrat D = 8 mm	kg	0,16	11,46	1,84
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,07	11,46	0,85
	2710603404453	Otel rotund laminat la cald dn 34 mm	kg	0,24	11,46	2,76
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,05	0,01	0,0
	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	8,04	2,00	16,08
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,30	13,00	3,92
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,02	17,00	0,34
	2710403602470	Tabla neagra sau zincata cal.I 0,8 mm grosime	kg	15,55	17,00	264,31
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	8,04	1,00	8,04
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1,00	3,00	3,02
	2874115810187	Suruburi cap hexagonal fil. M 6 x 12 mm gr 5.8	buc	8,04	3,00	24,12
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	12,06	10,00	120,6
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,22	10,00	2,2
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,05	20,00	1,0

1	2	3	4	5	6	7
37	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка площадки и земельного полотна с неровностью 10-20 см, средний грунт)	100m2	0,25	351,96	87,99
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,10	42,00	87,99
		<i>Total</i>	Lei			12 018,25
		<b>Total Statia subterana de distribuire la sonda arteziana pina la 12 m3 / ora Inclusiv salariu</b>				<b>12 018,25 1 677,97</b>
		<b>1.3. Lucrari de punere in productie a sondei arteziene</b>				
38	FjE03B	Executarea pomparilor pentru denisipare in vederea punerii si repunerii in exploatare a forajelor executate cu instalatie ДЭС-60 in lipsa curentului electric (Перекачка глинистого раствора с целью ввода и восстановления в действие процесса бурения гидравлической установкой ДЭС-60 в отсутствие электричества)	ora	72,00	270,0	19 440,0
	8113020070100	Sondor	h-om	360,00	42,00	15 120,0
	2952270002711 60	Instalatie ДЭС-60	h-ut	72,00	40,00	2 880,0
	2912340002510	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min	h-ut	72,00	20,00	1 440,0
		<i>Total</i>	Lei			19 440,0
		<b>Total Lucrari de punere in productie a sondei arteziene Inclusiv salariu</b>				<b>19 440,0 15 120,0</b>
		<i>Total</i>	Lei			400 862,72
		<i>Asigurarea Medicala si Sociala</i>	22,5 %			32 271,66
		<i>Transport si Depozitare</i>	3 %			6 463,15
		<i>Total Cheltuieli Directe</i>				439 597,52
		<i>Cheltuieli de Regie</i>	8 %			35 167,8
		<i>Total</i>				474 765,32
		<i>Beneficiu de Deviz</i>	3 %			14 242,96
		<i>Total fara TVA</i>				893 438,0
		<b>Total Lucrari de foraj Inclusiv salariu</b>				<b>489 008,28 143 429,58</b>
		<b>2. Lucrari de montaj</b>				
39	RpED15C	Montarea cablurilor electrice din cupru, pentru instalatii electrice fixe, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, simbol VPP-6, (Прокладка медных электрокабелей, в стационарных	m	480,00	47,3	22 705,92

1	2	3	4	5	6	7
		электропроводках, напряжением 3,5/6 кВ, VPP-6)				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	105,60	42,00	4 435,2
	3130164802224 3	Cablu electric din cupru pentru instalatii fixe si minere (VPP-6)	m	509,18	30,00	15 275,52
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	149,76	20,00	2 995,2
40	AcC06A	Montarea pe postament existent a pompeilor de vid, cu piston, avind un debit de pina la 150 mc/h (Установка на существующем постаменте вакуумных, поршневых насосов, расход до 150 м3/час)	buc	1,00	209,35	209,35
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,80	42,00	117,6
	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	0,79	80,00	63,45
	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	2,06	3,00	6,18
	2874115840479	Piulita hexag. M12	buc	2,06	2,00	4,12
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,20	90,00	18,0
41	RpEB06A	Conexiuni la presostatul instalatiei de hidrofor, tablouri, reostat de pornire a motoarelor de pina la 18,5 kw (Установка реле давления на водоподъемный насос, щиты, пусковые реостаты моторов, до 18 кВт)	buc	3,00	126,14	378,4
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,58	42,00	108,36
	2513736621533	Banda izolatoare din pinza cauc.tip pc 10m x 20mm S3658	m	18,00	15,00	270,0
	2723156718532	Banda de protectie pe baza PVC de 1mm grosime	kg	0,01	0,00	0,0
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,04	1,00	0,04
	1592127301154	Alcool tehnic 94 grade	l	0,12	0,00	0,0
42	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Монтаж распределительных щитов в виде панели, шкафа, ячейки или пульта, полностью оснащенных, весом до 150 кг)	buc	1,00	3 971,98	3 971,98
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,77	42,00	410,34
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,01	3 500,00	3 535,0
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,01	1,58	1,6
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,01	150,00	0,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00	19,00	0,02
	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	4,04	3,00	12,12
	2874115840602	Piulita M20	kg	4,04	2,00	8,08
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,04	1,00	4,04
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,03	1,00	0,03

1	2	3	4	5	6	7
43	AcB03D	Montarea in caminul existent a contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, la bransamentele de plumb, avind diametrul de 50 mm (Установка в существующем колодце, в местах прохождения свинцового трубопровода, водомера и врезка вентиля, диаметр 50 мм)	buc	1,00	586,8	586,8
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,72	42,00	72,24
	2875274202000	Robinet concesie tip KOSWA pentru bransamente apa	buc	1,00	500,00	502,5
	2744233336474	Teava plumb presiune PB-99,96 - 44 x 7,5 mm	kg	4,52	0,00	0,0
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,22	0,00	0,0
	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	0,06	80,00	4,82
	2414317346207	Stearina	kg	0,06	0,00	0,0
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,45	16,00	7,24
		<i>Total</i>	Lei			27 852,46
		<i>Asigurarea Medicala si Sociala</i>	22,5 %			1 157,34
		<i>Transport si Depozitare</i>	3 %			680,72
		<i>Total Cheltuieli Directe</i>				29 690,52
		<i>Cheltuieli de Regie</i>	30 %			1 543,12
		<i>Total</i>				31 233,64
		<i>Beneficiu de Deviz</i>	3 %			937,01
		<i>Total fara TVA</i>				32 170,65
		<b>Total Lucrari de montaj Inklusiv salariu</b>				<b>32 170,65 5 143,74</b>
		<b>3. Procurarea utilajului</b>				
44	Pret de achizitie	Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca HP6-4-190	buc	1,00	14 000,0	14 000,0
	2913127334900 12	Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca HP6-4-190	buc	1,00	14 000,00	14 000,0
45	Pret de achizitie	Contor de apa "B Meters" d50mm	buc	1,00	3 000,0	3 000,0
	3320634625565 1	Contor de apa diam. 50 mm (B Meters)	buc	1,00	3 000,00	3 000,0
46	Pret de achizitie	Panou de dirijare "CASCAD" 5-20A	buc	1,00	3 500,0	3 500,0
	2875274501226 12	Panou de dirijare "CASCAD" 5-20A	buc	1,00	3 500,00	3 500,0
		<i>Total</i>	Lei			20 500,0
		<b>Total Procurarea utilajului Inklusiv salariu</b>				<b>20 500,0</b>
		Total	Lei			541 679
		TVA	20 %			108 336
		<b>Total deviz:</b>				<b>650 015</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclisiv salariu</b>				

Intocmit

\_\_\_\_\_ )  
(funcția, semnătura, numele, prenumele

Verificat

\_\_\_\_\_ )  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)