

**Amenajarea zonei de parc str.  
Chisinaului intersectie str.  
P.Ungureanu or. Cricova mun.  
Chisinau pe teren cu  
nr.cadastral 3156106.391**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 25/02-REAC  
Monument**

Valoarea de deviz 503 783,73 lei

Intocmit in prețuri curente 08.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Fundatii</b>				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,8000	881,50 0,00	705,20 0,00
2	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu.	m3	20,0000	81,50 81,50	1 630,00 1 630,00
3	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	20,0000	9,00 9,00	180,00 180,00

1	2	3	4	5	6	7
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,8000	490,50 0,00	392,40 0,00
5	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	1,0000	912,50 441,00	912,50 441,00
6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris pentru pat de fundatie	m3	1,9600	711,10 49,50	1 393,75 97,02
7	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	38,9800	101,00 52,50	3 936,88 2 046,45
8	CC01A3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	22,6000	18,88 2,00	426,68 45,20
9	CC01B1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm	kg	335,2000	18,05 1,65	6 050,36 553,08
10	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,9600	3 460,55 197,50	6 782,68 387,10
11	CA03L	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C20/25 XC1 XF3 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0200 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0200	m3	40,4400	1 619,80 37,50	65 504,68 1 516,50

1	2	3	4	5	6	7
12	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100	kg	180,6000	25,41 5,25	4 589,03 948,15
13	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	28,9000	666,84 192,75	19 271,82 5 570,48
		<i>Total</i>	lei			111 775,98
		<b>Total Fundatii Inclusiv salariu</b>				<b>111 775,98 13 414,98</b>
		<b>2. Constructii din metal</b>				
14	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare. Tevi 60*60*3-224m; Placa gr. 20mm 1.05m2	t	1,4000	18 423,37 2 000,00	25 792,72 2 800,00
15	CN26A	Vopsitorii cu grunt tip Gamma Colori aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale copertinei	t	1,4000	6 554,75 365,00	9 176,65 511,00
16	CL54E Aplicat	Placaje cu foi de cupru grosimea 1.0mm aplicate pe structura de otel cu nituri norma (20buc/m2) (lambriuri exterioare) metalice fara strat termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale peste 30% din suprafata totala a peretilor Material marunt (garntura de paronit)=1,0030 Material marunt (garntura de paronit)=1,0030	m2	123,5000	543,80 101,80	67 159,59 12 572,30
		<i>Total</i>	lei			102 128,96
		<b>Total Constructii din metal Inclusiv salariu</b>				<b>102 128,96 15 883,30</b>
		<b>3. Lac si pirau</b>				
17	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,8200	967,50 0,00	1 760,85 0,00

1	2	3	4	5	6	7
18	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km Grutatea specifica a solului 1.6T/m3.	t	291,2000	21,49 0,00	6 257,86 0,00
19	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,8200	191,85 18,00	349,16 32,76
20	TsC50B k=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	1,8200	394,31 0,00	717,64 0,00
21	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapatarii 0-2 m teren mijlociu.	m3	40,0000	81,50 81,50	3 260,00 3 260,00
22	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	40,0000	9,00 9,00	360,00 360,00
23	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,4000	912,50 441,00	365,00 176,40
24	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	14,5000	660,60 45,00	9 578,70 652,50
25	DA19A	Strat anticontaminator din Geotextil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului Folie geotextil TS-20 norma 0.5	m2	145,0000	22,28 1,90	3 231,18 275,50
26	DA19A	Strat de protectie din Membrana cu cramioane SNTDRAIN EKL500 norma 1	m2	145,0000	22,28 1,90	3 231,18 275,50
27	DD04C	Pavaj din piatra bruta tip cosauti rupta 5-12 cm, asezat pe	m2	145,0000	172,95 27,50	25 078,47 3 987,50

1	2	3	4	5	6	7
		nisipCompactor se exclude se compacteaza cu mai mecanic 150kg				
28	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm Teava corugata drenaj PVC D.100 (galben) Egeplast Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,0050 Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,0050	m	68,0000	167,32 15,00	11 377,58 1 020,00
29	DA19A	Strat anticontaminator din Geotextil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului Folie geotextil TS-20 norma 0.5	m2	21,3500	22,28 1,90	475,76 40,56
30	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar	m3	6,8000	534,50 42,50	3 634,60 289,00
		<i>Total</i>	lei			69 677,98
		<b>Total Lac si pirau Inclusiv salariu</b>				<b>69 677,98 10 369,72</b>
		<b>4. Scari amenajarea terenului monumentului</b>				
31	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,1200	967,50 0,00	116,10 0,00
32	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km Grutatea specifica a solului 1.6T/m3.	t	19,2000	21,49 0,00	412,58 0,00
33	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,1200	191,92 18,00	23,03 2,16
34	TsC50B k=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la	100 m3	0,1200	394,17 0,00	47,30 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II				
35	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,2500	881,52 0,00	220,38 0,00
36	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu.	m3	4,0000	81,50 81,50	326,00 326,00
37	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	4,0000	9,00 9,00	36,00 36,00
38	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,3700	490,49 0,00	181,48 0,00
39	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,4100	912,51 441,00	374,13 180,81
40	TsC54C	Strat de fundatie din pietris pentru pat de fundatie	m3	1,9000	711,10 49,50	1 351,09 94,05
41	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	136,0000	101,00 52,50	13 736,00 7 140,00
42	CC01A3	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	263,0000	18,88 2,00	4 965,30 526,00

1	2	3	4	5	6	7
43	CC01B3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	189,0000	18,28 1,40	3 454,83 264,60
44	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,9000	3 460,59 197,50	6 575,13 375,25
45	CA03L	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C20/25 XC1 XF3 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0200 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0200	m3	14,7500	1 619,80 37,50	23 892,01 553,13
		<i>Total</i>	lei			55 711,36
		<b>Total Scari amenajarea terenului monumentului Inclusiv salariu</b>				<b>55 711,36 9 498,00</b>

	Total	lei	339 294,28
	Asigurarea sociala	24 %	11 799,84
	Cheltuieli de transport	7 %	19 052,03
	Total		370 146,15
	Cheltuieli de regie	7 %	25 910,23
	Total		396 056,38
	Beneficiu de deviz	6 %	23 763,38
	Total		419 819,76
	TVA	20 %	83 963,97
	<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>503 783,73 49 166,00</b>

Verificat

**Amenajarea zonei de parc str.  
Chisinaului intersecție str.  
P.Ungureanu or. Cricova mun.  
Chisinau pe teren cu  
nr.cadastral 3156106.391**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 25/02-REAC  
Monument**

Valoarea de deviz 503 783,73 lei

Intocmit in prețuri curente 08.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 25/02-REAC:				

**Manopera:**

1.	7123010010200	Betonist	h-om	52,3360	50,00	2 616,80
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	27,7776	50,00	1 388,88
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	166,2310	50,00	8 311,55
4.	7129020012800	Pavator	h-om	90,3359	50,00	4 516,79
5.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	20,4000	50,00	1 020,00
6.	7136080025001	Montator	h-om	18,9630	50,00	948,15
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	10,2200	50,00	511,00
8.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	49,0000	50,00	2 450,00
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	150,6194	50,00	7 530,97
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	28,8015	50,00	1 440,08
11.	9310060019930	Muncitor	h-om	362,8555	50,00	18 142,78
12.	9312040019600	Sapator	h-om	5,7800	50,00	289,00
		<b>Total manopera</b>				<b>49 166,00</b>

**Materiale:**

1.	1411122201452	Piatra bruta sortata r.metamorfice < 50kg/buc	m3	20,4450	460,00	9 404,70
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,1474	460,00	67,81
3.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	4,4390	480,00	2 130,72
4.	1421102200226	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm	m3	6,9700	480,00	3 345,60

5.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	2,7426	480,00	1 316,45
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	43,8676	460,00	20 179,09
7.	1711217329883	Material textil netesut NETESIN	m	226,6628	28,00	6 346,56
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,1300	5,00	20,65
9.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0875	5 200,00	455,00
10.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,6124	5 200,00	3 184,48
11.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	15,7482	202,00	3 181,14
12.	2320166200676	White spirit	kg	1,8480	65,00	120,12
13.	2320187315789	Decofrol	kg	20,9976	56,00	1 175,87
14.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1400	150,00	21,00
15.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	3,6481	35,00	127,68
16.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0910	17,00	1,55
17.	24302261000001	Fuga	kg	5,7800	40,00	231,20
18.	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	12,0400	120,00	1 444,80
19.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	167,6200	5,20	871,62
20.	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	7,8591	6,00	47,15
21.	2521216700500	Teava din PVC mufata de 9 m lungime	m	71,0736	145,00	10 305,67
22.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	1 112,6836	3,00	3 338,05
23.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	4,3350	80,00	346,80
24.	2663102100000	Beton	m3	57,7011	1 500,00	86 551,65
25.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	4,0158	1 500,00	6 023,70
26.	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	29,4780	400,00	11 791,20
27.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	27,7200	4,00	110,88
28.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	535,4150	16,00	8 566,64
29.	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	289,8840	16,00	4 638,14
30.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	8,7490	16,00	139,98
31.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,8000	16,00	44,80
32.	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 428,0000	16,00	22 848,00
33.	2811236304901	Siding metalic (lambriuri exterioare) cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	146,1672	220,00	32 156,78
34.	2811236309900	Confectii metalice	kg	189,7022	16,00	3 035,24
35.	2862306829942	Perie de sirma	buc	2,6600	2 620,00	6 969,20
36.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	13,9984	25,00	349,96
37.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	1,8241	65,00	118,57
38.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,6300	65,00	40,95
39.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	9,1000	0,45	4,09
40.	2874115833881	Suruburi autoreglatoare 4,2x19	buc	5 177,7869	2,00	10 355,57
41.	2874115833882	Suruburi autoreglatoare 4,2x13	buc	5 177,7869	2,00	10 355,57
42.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	9,1000	0,45	4,09
43.	2874115883700	Saiba M 20	buc	9,1000	0,45	4,09
44.	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,5780	150,00	86,70
45.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6300	5,00	3,15
46.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,6250	25,00	90,62
47.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,7656	25,00	169,13
48.	4100126202818	Apa	m3	1,9805	25,00	49,51
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>272 171,92</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	2410520006800	Autopompa	h-ut	4,4152	100,00	441,52
----	---------------	-----------	------	--------	--------	--------

2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	7,7112	170,00	1 310,90
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	3,8556	170,00	655,45
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,3882	30,00	101,64
5.	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	3,9392	15,00	59,08
6.	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	1,4820	20,00	29,64
7.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	3,8285	15,00	57,43
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	12,8193	15,00	192,29
9.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,2175	400,00	87,00
10.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	6,5175	430,00	2 802,53
11.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0695	450,00	31,27
12.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,2753	450,00	573,88
13.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	2,4056	430,00	1 034,40
14.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	10,0426	25,00	251,06
15.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	9,9127	30,00	297,38
16.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0680	70,00	4,76
17.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,2200	200,00	44,00
18.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	17,0683	50,00	853,42
19.	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,9492	0,00	0,00
20.	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,6170	350,00	215,95
21.	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,2848	100,00	28,48
22.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,2081	200,00	41,62
23.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	26,1820	55,00	1 440,01
24.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	14,4480	20,00	288,96
25.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,2100	100,00	21,00
26.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,9650	400,00	386,00
27.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	9,5292	700,00	6 670,44
28.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0725	500,00	36,25
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>17 956,36</b>

Total	lei	339 294,28
Asigurarea sociala	24 %	11 799,84
Cheltuieli de transport	7 %	19 052,03
Total		370 146,15
Cheltuieli de regie	7 %	25 910,23
Total		396 056,38
Beneficiu de deviz	6 %	23 763,38
Total		419 819,76
TVA	20 %	83 963,97

Total deviz:

503 783,7

3

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta

**Obiect Amenajarea zonei de parc str.  
Chisinaului intersectie str. P.Ungureanu or.  
Cricova mun. Chisinau pe teren cu nr.cadastral  
3156106.391**

**Investitor**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Fundatii</b>				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			881,50
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	430,00	881,50
		<i>Total</i>	lei			705,20
2	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu.	m3			81,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6300	50,00	81,50
		<i>Total</i>	lei			1 630,00
3	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			9,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	50,00	9,00
		<i>Total</i>	lei			180,00
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			490,50
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	450,00	490,50
		<i>Total</i>	lei			392,40
5	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat	100 m3			912,50
						441,00

1	2	3	4	5	6	7
		in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	50,00	441,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	50,00	471,50
		<i>Total</i>	lei			912,50
6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris pentru pat de fundatie	m3			711,10 49,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,50
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	480,00	552,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	170,00	35,70
	2592270004021	Compactator pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	170,00	71,40
		<i>Total</i>	lei			1 393,75
7	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			101,00 52,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	50,00	47,50
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	16,00	0,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	25,00	2,00
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	202,00	18,18
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 200,00	18,20
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 200,00	2,60
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	56,00	6,72
		<i>Total</i>	lei			3 936,88
8	CC01A3	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			18,88 2,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	50,00	2,00
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0150	16,00	16,24
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0083	15,00	0,12
	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0020	0,00	0,00
	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0013	350,00	0,46
	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0006	100,00	0,06
		<i>Total</i>	lei			426,68
9	CC01B1	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm	kg			18,05 1,65
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0330	50,00	1,65
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
		<i>Total</i>	lei			6 050,36
10	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			3 460,55 197,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	50,00	177,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,00	20,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	1 500,00	1 560,54
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	3,00	864,78
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	460,00	354,83
	1421102200290	Pietris ciuruit spalata de mal 7-30 mm	m3	0,7000	480,00	341,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	25,00	7,36
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	200,00	11,40
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	450,00	8,10
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	400,00	100,00
		<i>Total</i>	lei			6 782,68
11	CA03L	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala	m3			1 619,80 37,50

1	2	3	4	5	6	7
		(adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C20/25 XC1 XF3 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0200 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0200				
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7000	50,00	35,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 500,00	1 568,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	25,00	2,55
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,1400	25,00	3,50
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,0800	100,00	8,00
		<i>Total</i>	lei			65 504,68
12	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100	kg			25,41 5,25
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050	50,00	5,25
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	16,00	16,81
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	35,00	0,71
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	65,00	0,66
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	20,00	1,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0130	30,00	0,39
		<i>Total</i>	lei			4 589,03
13	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2			666,84 192,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	50,00	192,75
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0200	400,00	408,00
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	5,20	30,16
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	80,00	12,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	40,00	8,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	150,00	3,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	25,00	0,12
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	30,00	10,29
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	30,00	1,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	200,00	1,44
		<i>Total</i>	lei			19 271,82
		<b>2. Constructii din metal</b>				
14	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare. Tevi 60*60*3-224m; Placa gr. 20mm 1.05m2	t			18 423,37 2 000,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	50,00	1 750,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	50,00	250,00
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	16,00	16 320,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	65,00	29,25
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	0,45	2,92
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	0,45	2,92
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	0,45	2,92
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	17,00	1,11
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	150,00	15,00
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	16,00	32,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	5,00	2,25
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	100,00	15,00
		<i>Total</i>	lei			25 792,72
15	CN26A	Vopsitorii cu grunt tip Gamma Colori aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale copertinei	t			6 554,75 365,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,3000	50,00	365,00
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	8,6000	120,00	1 032,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	19,8000	4,00	79,20
	2862306829942	Perie de sirma	buc	1,9000	2 620,00	4 978,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,9500	5,00	14,75
	2320166200676	White spirit	kg	1,3200	65,00	85,80
		<i>Total</i>	lei			9 176,65

1	2	3	4	5	6	7
16	CL54E Aplicat	Placaje cu foi de cupru grosimea 1.0mm aplicate pe structura de otel cu nituri norma (20buc/m2) (lambriuri exterioare) metalice fara strat termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale peste 30% din suprafata totala a peretilor Material marunt (garntura de paronit)=1,0030 Material marunt (garntura de paronit)=1,0030	m2			543,80 ----- 101,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0360	50,00	101,80
	2811236304901	Siding metalic (lambriuri exterioare) cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	1,1800	220,00	260,38
	2874115833881	Suruburi autoregulate 4,2x19	buc	41,8000	2,00	83,85
	2874115833882	Suruburi autoregulate 4,2x13	buc	41,8000	2,00	83,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1038	15,00	1,56
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2120	55,00	11,66
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0120	20,00	0,24
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0310	15,00	0,47
		<i>Total</i>	lei			67 159,59
		<b>3. Lac si pirau</b>				
17	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			967,50 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	430,00	967,50
		<i>Total</i>	lei			1 760,85
18	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km Grutatea specifica a solului 1.6T/m3.	t			21,49 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	700,00	21,49
		<i>Total</i>	lei			6 257,86
19	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			191,85 ----- 18,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	50,00	18,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	460,00	1,85
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	430,00	172,00
		<i>Total</i>	lei			349,16
20	TsC50B k=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3			394,31 ----- 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	460,00	33,11
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	430,00	361,20
		<i>Total</i>	lei			717,64
21	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu.	m3			81,50 ----- 81,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6300	50,00	81,50
		<i>Total</i>	lei			3 260,00
22	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			9,00 ----- 9,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	50,00	9,00
		<i>Total</i>	lei			360,00
23	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat	100 m3			912,50 ----- 441,00

1	2	3	4	5	6	7
		in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	50,00	441,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	50,00	471,50
		<i>Total</i>	lei			365,00
24	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			660,60 45,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	50,00	45,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	460,00	506,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	170,00	35,70
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	170,00	71,40
		<i>Total</i>	lei			9 578,70
25	DA19A	Strat anticontaminator din Geotextil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului Folie geotextil TS-20 norma 0.5	m2			22,28 1,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0040	50,00	0,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0340	50,00	1,70
	1711217329883	Material textil netesut NETESIN	m	0,7280	28,00	20,38
		<i>Total</i>	lei			3 231,18
26	DA19A	Strat de protectie din Membrana cu crampoane SNTDRAIN EKL500 norma 1	m2			22,28 1,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0040	50,00	0,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0340	50,00	1,70
	1711217329883	Material textil netesut NETESIN	m	0,7280	28,00	20,38
		<i>Total</i>	lei			3 231,18
27	DD04C	Pavaj din piatra bruta tip cosauti rupta 5-12 cm, asezat pe nisipCompactor se exclude se compacteaza cu mai mecanic 150kg	m2			172,95 27,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5500	50,00	27,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1720	460,00	79,12
	1411122201452	Piatra bruta sortata r.metamorifice < 50kg/buc	m3	0,1410	460,00	64,86
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0250	25,00	0,62
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,0015	400,00	0,60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0005	500,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			25 078,47
28	Aca08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm Teava corugata drenaj PVC D.100 (galben) Egeplast Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,0050 Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,0050	m			167,32 15,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2521216700500	Teava din PVC mufata de 9 m lungime	m	1,0400	145,00	151,55
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,1150	6,00	0,69
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	70,00	0,07
		<i>Total</i>	lei			11 377,58
29	DA19A	Strat anticontaminator din Geotextil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului Folie geotextil TS-20 norma 0.5	m2			22,28 1,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0040	50,00	0,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0340	50,00	1,70
	1711217329883	Material textil netesut NETESIN	m	0,7280	28,00	20,38
		<i>Total</i>	lei			475,76
30	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar	m3			534,50 42,50
	9312040019600	Sapator	h-om	0,8500	50,00	42,50

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200226	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm	m3	1,0250	480,00	492,00
		<i>Total</i>	lei			3 634,60
		<b>4. Scari amenajarea terenului monumentului</b>				
31	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			967,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	430,00	967,50
		<i>Total</i>	lei			116,10
32	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km Grutatea specifica a solului 1.6T/m3.	t			21,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	700,00	21,49
		<i>Total</i>	lei			412,58
33	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			191,92 18,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	50,00	18,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	460,00	1,92
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	430,00	172,00
		<i>Total</i>	lei			23,03
34	TsC50B k=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3			394,17 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	460,00	33,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	430,00	361,17
		<i>Total</i>	lei			47,30
35	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			881,52 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	430,00	881,52
		<i>Total</i>	lei			220,38
36	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu.	m3			81,50 81,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6300	50,00	81,50
		<i>Total</i>	lei			326,00
37	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			9,00 9,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	50,00	9,00
		<i>Total</i>	lei			36,00
38	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			490,49 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	450,00	490,49
		<i>Total</i>	lei			181,48
39	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			912,51 441,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	50,00	441,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	50,00	471,51
		Total	lei			374,13
40	TsC54C	Strat de fundatie din pietris pentru pat de fundatie	m3			711,10 49,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,50
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	480,00	552,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	170,00	35,70
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	170,00	71,40
		Total	lei			1 351,09
41	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			101,00 52,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	50,00	47,50
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	16,00	0,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	25,00	2,00
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	202,00	18,18
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 200,00	18,20
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 200,00	2,60
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	56,00	6,72
		Total	lei			13 736,00
42	CC01A3	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			18,88 2,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	50,00	2,00
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0150	16,00	16,24
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0083	15,00	0,12
	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0020	0,00	0,00
	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0013	350,00	0,45
	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0006	100,00	0,06
		Total	lei			4 965,30
43	CC01B3	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg			18,28 1,40
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0280	50,00	1,40
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0150	16,00	16,24
	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0020	0,00	0,00
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0083	15,00	0,12
	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0013	350,00	0,46
	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0006	100,00	0,06
		Total	lei			3 454,83
44	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			3 460,59 197,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	50,00	177,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,00	20,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	1 500,00	1 560,55
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	3,00	864,78
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	460,00	354,85
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7000	480,00	341,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	25,00	7,36
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	200,00	11,40
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	450,00	8,10
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	400,00	100,00
		Total	lei			6 575,13
45	CA03L	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform	m3			1 619,80 37,50

1	2	3	4	5	6	7
		art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C20/25 XC1 XF3 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0200 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0200				
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7000	50,00	35,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 500,00	1 568,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	25,00	2,55
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,1400	25,00	3,50
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,0800	100,00	8,00
		<i>Total</i>	lei			23 892,01

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.