

**Reparatii curente, intretinere de  
rutina a drumurilor din  
subordinea Consiliului raional  
Cantemir pentru anul 2026**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №1

Valoarea de deviz 1 170 338,27 Lei

Intocmit in prețuri curente 06.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. L 606 Drum de acces spre s. Toceni km 1+300 - 1+900, b=6 m, S-3600 m2.</b>				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) - Narezca corita	100 m3	1,785	1 985,55 0,00	3 544,20 0,00
2	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% (Механизированное уплотнение насыпей трамбовочным самоходным катком 10-12 т последовательными слоями толщиной 15-20 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется несвязным грунтом степенью уплотнения 92-94%)	100 m3	0,900	2 864,17 253,50	2 577,75 228,15
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3	8,060	1 215,00 0,00	9 792,90 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)				
4	TsI50A	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km (Транспортировка грузов автосамосвалами на расстояние 1 км)	t	934,040	17,50 0,00	16 345,70 0,00
5	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr- un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	36,000	11 740,62 247,00	422 662,32 8 892,00
6	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (Разработка канав автогрейдером до 175 CP, (треугольного сечения), глубиной 0,40 м, грунт II категории)	100 m	1,200	608,50 86,00	730,20 103,20
		<i>Total</i>	Lei			455 653,07
		<b>Total L 606 Drum de acces spre s. Toceni km 1+300 - 1+900, b=6 m, S-3600 m2. Inclusiv salariu</b>				<b>455 653,07 9 223,35</b>
		<b>2. L 603 Larguta Cirpesti km 5+300 - 5+500, S=1200 m2. Profilarea partii carosabile cu autogreiderul I=5.2 km</b>				
7	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 ср. (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. )	1 km	5,200	605,00 0,00	3 146,00 0,00
8	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером)	1 km	10,400	319,00 0,00	3 317,60 0,00
9	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv	100 m3	1,440	1 985,35	2 858,90

1	2	3	4	5	6	7
		imprastierea pamintelui la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)			0,00	0,00
10	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% (Механизированное уплотнение насыпей трамбовочным самоходным катком 10-12 т последовательными слоями толщиной 15-20 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется несвязным грунтом степенью уплотнения 92-94%)	100 м3	0,720	2 863,89 253,47	2 062,00 182,50
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 м3	0,798	1 215,34 0,00	969,84 0,00
12	TsI50A	Transportarea incarcaturilor cu autocamion la distanta 1 km (Транспортировка грузов автосамосвалами на расстояние 1 км)	t	92,570	17,50 0,00	1 619,80 0,00
13	DI89B	L 603 km 5+300 - 5+700. Reparatie drumurilor impetruite: cu adaos de material (Ремонт щебеночных покрытий с добавлением материала)	100m2	12,000	4 845,20 279,00	58 142,40 3 348,00
14	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (Разработка канав	100 m	0,200	608,50 86,00	121,70 17,20

1	2	3	4	5	6	7
		автогрейдером до 175 СР, (треугольного сечения), глубиной 0,40 м, грунт II категории)				
		<i>Total</i>	Lei			72 238,24
		<b>Total L 603 Larguta Cirpesti km 5+300 - 5+500, S=1200 m2. Profilarea partii carosabile cu autogreiderul I=5.2 km Inclusiv salariu</b>				<b>72 238,24 3 547,70</b>
		<b>3. L616 Drum de acces spre s. Iepureni km 0+000 - 0+700, frezarea si plombarea gropilor cu b/a h=5 cm S=260 m2.</b>				
15	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 1 m2: толщиной 5 см)	m2	260,000	<u>323,72</u> 29,15	<u>84 167,20</u> 7 579,00
		<i>Total</i>	Lei			84 167,20
		<b>Total L616 Drum de acces spre s. Iepureni km 0+000 - 0+700, frezarea si plombarea gropilor cu b/a h=5 cm S=260 m2. Inclusiv salariu</b>				<b>84 167,20 7 579,00</b>
		<b>4. L 600 Drum de acces spre s. Florica, km 0+400 - 0+700 km 0+000 - 9+000. Frezarea si plombarea gropilor cu b/a fierbinte, h=5 cm, S=260 m2.</b>				
16	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 1 m2: толщиной 5 см)	m2	600,000	<u>323,72</u> 29,15	<u>194 232,00</u> 17 490,00
		<i>Total</i>	Lei			194 232,00
		<b>Total L 600 Drum de acces spre s. Florica, km 0+400 - 0+700 km 0+000 - 9+000. Frezarea si plombarea gropilor cu b/a fierbinte, h=5 cm, S=260 m2. Inclusiv salariu</b>				<b>194 232,00 17 490,00</b>
		<b>5. Cosairea lerbel mecanizat pe</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>toate drumurile Locale I=104 kmX2=208 km</b>				
17	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat (Скашивание травы на обочинах механизированным способом)	1 km	208,000	45,00 9,00	9 360,00 1 872,00
		<i>Total</i>	Lei			9 360,00
		<b>Total Cosirea lerbel mecanizat pe toate drumurile Locale I=104 kmX2=208 km Inclusiv salariu</b>				<b>9 360,00 1 872,00</b>

		Total	Lei	815 650,51
		Asigurarea sociale si medicale	24 %	9 530,89
		Total		825 181,40
		Cheltuieli de regie	11,5 %	94 895,86
		Total		920 077,26
		Beneficiu de deviz	6 %	55 204,63
		Total		975 281,89
		TVA	20 %	195 056,38
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>1 170 338,27 39 712,05</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatii curente, intretinere de  
rutina a drumurilor din  
subordinea Consiliului raional  
Cantemir pentru anul 2026**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse №

**Valoarea de deviz 1 170 338,27 Lei**

Intocmit in prețuri curente 06.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Total borderou de resurse № :</b>						

### Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	66,960	50,00	3 348,00
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	501,380	50,00	25 069,00
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	48,061	50,00	2 403,05
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	177,840	50,00	8 892,00
<b>Total manopera</b>						<b>39 712,05</b>

### Materiale:

1.	11202062010361	Savura	m3	36,000	300,00	10 800,00
2.	1212121212121	apa	m3	30,000	20,00	600,00
3.	1411122201645-08	Piatra sparta 0-8 mm	m3	36,000	500,00	18 000,00
4.	1411122201661-3263	Piatra sparta 32-63 mm	m3	680,400	450,00	306 180,00
5.	1411122201752	Piatra sparta	m3	66,000	500,00	33 000,00
6.	14111222017521-816	Piatra sparta 8-16	m3	67,800	500,00	33 900,00
7.	1422102205518-16	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina BA16	t	98,900	2 000,00	197 800,00
8.	23203226001101	Bitum	t	0,516	13 000,00	6 708,00
9.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	113,160	20,00	2 263,20
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>609 251,20</b>

### Utilaje de construcții:

1.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	43,000	100,00	4 300,00
2.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	51,600	550,00	28 380,00
3.	29522200003547	Autogreder	h-ut	10,688	550,00	5 878,40
4.	29522200003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	20,204	550,00	11 112,20
5.	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	9,864	300,00	2 959,20
6.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	25,680	300,00	7 704,00
7.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	14,097	300,00	4 229,10
8.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	97,560	300,00	29 268,00
9.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	40,320	300,00	12 096,00
10.	2952240004127c	Placa compactoare, vibro (Compactor)	h-ut	51,600	250,00	12 900,00
11.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	19,931	540,00	10 762,74
12.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	9,288	350,00	3 250,80
13.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	6,880	100,00	688,00

14.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	3,816	120,00	457,92
15.	29525000050040	Tractor cu cositoare	h-ut	38,292	200,00	7 658,40
16.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	6,880	200,00	1 376,00
17.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	51,330	350,00	17 965,50
18.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	19,204	250,00	4 801,00
19.	3410541000002	Autocisterna	h-ut	3,600	250,00	900,00
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>166 687,26</b>

Total	Lei	815 650,51
Asigurarea sociale si medicale	24 %	9 530,89
Total		825 181,40
Cheltuieli de regie	11,5 %	94 895,86
Total		920 077,26
Beneficiu de deviz	6 %	55 204,63
Total		975 281,89
TVA	20 %	195 056,38

**Total deviz:**

**1 170 338,27**

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reparatii curente, intretinere de rutina a drumurilor din subordinea Consiliului raional Cantemir pentru anul 2026**      **Investitor**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. L 606 Drum de acces spre s. Toceni km 1+300 - 1+900, b=6 m, S-3600 m2.</b>				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) - Narezca corita	100 m3			1 985,55 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	550,00	1 985,55
2	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% (Механизированное уплотнение насыпей трамбовочным самоходным катком 10-12 т последовательными слоями толщиной 15-20 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется несвязным грунтом степенью уплотнения 92-94%)	100 m3			2 864,17 253,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	50,00	253,50
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	8,7020	300,00	2 610,67
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			1 215,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	540,00	1 215,00
4	TsI50A	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km (Транспортировка грузов автосамосвалами на расстояние 1 км)	t			17,50 0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0500	350,00	17,50
5	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			11 740,62 247,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	50,00	247,00
	1411122201661-3263	Piatra sparta 32-63 mm	m3	18,9000	450,00	8 505,00
	14111222017521-816	Piatra sparta 8-16	m3	1,5000	500,00	750,00
	1411122201645-08	Piatra sparta 0-8 mm	m3	1,0000	500,00	500,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	300,00	300,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	550,00	23,10
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	350,00	90,30
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	300,00	336,00

1	2	3	4	5	6	7
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,50
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	120,00	12,72
6	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (Разработка канав автогрейдером до 175 CP, (треугольного сечения), глубиной 0,40 м, грунт II категории)	100 m			608,50 86,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	50,00	86,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	550,00	522,50
		<b>2. L 603 Larguta Cirpesti km 5+300 - 5+500, S=1200 m2. Profilarea partii carosabile cu autogreiderul I=5.2 km</b>				
7	DII39A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. )	1 km			605,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	550,00	605,00
8	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером)	1 km			319,00 0,00
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800	550,00	319,00
9	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)	100 m3			1 985,35 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	550,00	1 985,35
10	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% (Механизированное уплотнение насыпей трамбовочным самоходным катком 10-12 т последовательными слоями толщиной 15-20 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется несвязным грунтом степенью уплотнения 92-94%)	100 m3			2 863,89 253,47
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	50,00	253,47
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	8,7020	300,00	2 610,42
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			1 215,34 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	540,00	1 215,34
12	TsI50A	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km (Транспортировка грузов автосамосвалами на расстояние 1 км)	t			17,50 0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0500	350,00	17,50
13	DI89B	L 603 km 5+300 - 5+700. Reparatia drumurilor impetruite: cu adaos de material (Ремонт щебеночных покрытий с добавлением материала)	100m2			4 845,20 279,00
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	50,00	279,00
	14111222017521-816	Piatra sparta 8-16	m3	1,1500	500,00	575,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,5000	500,00	2 750,00
	1212121212121	apa	m3	2,5000	20,00	50,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3000	250,00	75,00
	29525000050040	Tractor cu cositoare	h-ut	0,0710	200,00	14,20
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	300,00	642,00
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	300,00	246,60
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,3880	550,00	213,40
14	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (Разработка канав автогрейдером до 175 CP, (треугольного сечения), глубиной 0,40 м, грунт II категории)	100 m			608,50 86,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	50,00	86,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	550,00	522,50
		<b>3. L616 Drum de acces spre s. Iepureni km 0+000 - 0+700, frezarea si plombarea gropilor cu b/a h=5 cm S=260 m2.</b>				
15	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 1 м2: толщиной 5 см)	m2			323,72 29,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	50,00	29,15
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	20,00	0,12
	1422102205518-16	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina BA16	t	0,1150	2 000,00	230,00
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	13 000,00	7,80
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	550,00	33,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	100,00	5,00
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	100,00	0,80
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	200,00	1,60
	2952240004127c	Placa compactoare, vibro (Compactor)	h-ut	0,0600	250,00	15,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	250,00	1,25
		<b>4. L 600 Drum de acces spre s. Floricica, km 0+400 - 0+700 km 0+000 - 9+000. Frezarea si plombarea gropilor cu b/a fierbinte, h=5 cm, S=260 m2.</b>				
16	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 1 м2: толщиной 5 см)	m2			323,72 29,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	50,00	29,15
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	20,00	0,12
	1422102205518-16	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina BA16	t	0,1150	2 000,00	230,00
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	13 000,00	7,80
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	550,00	33,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	100,00	5,00
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	100,00	0,80
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	200,00	1,60
	2952240004127c	Placa compactoare, vibro (Compactor)	h-ut	0,0600	250,00	15,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	250,00	1,25
		<b>5. Cosairea ierbel mecanizat pe toate drumurile Locale I=104 kmX2=208 km</b>				
17	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat (Скашивание травы на обочинах механизированным способом)	1 km			45,00 9,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	50,00	9,00

1	2	3	4	5	6	7
	29525000050040	Tractor cu cositoare	h-ut	0,1800	200,00	36,00

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.