

I.P. Liceul Teoretic D. Cantemir din or. Cahul

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de instalare a timplariei din PVC. la Liceul Teoretic D.Cantemir din or. Cahul.

Valoarea de deviz 1 217 195 lei

Intocmit in prețuri curente 15.03.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Blocuri de studii si galerei.				
1	RpCO56Ak sal=0.5	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	746,173	7,35 <hr/> 7,35	5 484,36 <hr/> 5 484,36
2	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (1.74x2.,20 , Total-128 buc) Nota Fererstre PVC 5 camere de izolatie termica,, latimea profilului de 50mm, geam termopan Low-E, armatura din otel zincat U 1,5mm, dubla deschidere, feroniera cu rezistenta inalta la inchidere - deschidere , inclusiv plasa contra insectelor si Supapa de aerisire Air-Box Comfort	m2	489,980	988,44 <hr/> 28,58	484 316,62 <hr/> 14 002,42
3	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (1.74x2.,80 , Total-14 buc) Nota Fererstre PVC 5 camere de izolatie termica,, latimea profilului de 50mm, geam termopan Low-E, armatura din otel zincat U 1.5mm, dubla deschidere, feroniera cu rezistenta	m2	68,208	988,44 <hr/> 28,58	67 419,63 <hr/> 1 949,22

1	2	3	4	5	6	7
		inalta la inchidere - deschidere , inclusiv plasa contra insectelor si Supapa de aerisire Air-Box Comfort				
4	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (1.50x2., 10 , Total- 2 buc) Nota Fererstre PVC 5 camere de izolatie termica,, latimea profilului de 50mm, geam termopan Low-E, armatura din otel zincat U 1.5mm, dubla deschidere, feroniera cu rezistenta inalta la inchidere - deschidere , inclusiv plasa contra insectelor si Supapa de aerisire Air-Box Comfort	m2	6,000	988,44 <hr/> 28,58	5 930,65 <hr/> 171,47
5	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (1.44x2.,50 , Total- 2 buc) Nota Fererstre PVC 5 camere de izolatie termica,, latimea profilului de 50mm, geam termopan Low-E, armatura din otel zincat U 1.5mm, dubla deschidere, feroniera cu rezistenta inalta la inchidere - deschidere , inclusiv plasa contra insectelor si Supapa de aerisire Air-Box Comfort	m2	7,200	988,44 <hr/> 28,58	7 116,77 <hr/> 205,76
6	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (1.44x2.,20 , Total- 15 buc) Nota Fererstre PVC 5 camere de izolatie termica,, latimea profilului de 50mm, geam termopan Low-E, armatura din otel zincat U 1.5mm, dubla deschidere, feroniera cu rezistenta inalta la inchidere - deschidere , inclusiv plasa contra insectelor si Supapa de aerisire Air-Box Comfort	m2	47,520	988,44 <hr/> 28,58	46 970,73 <hr/> 1 358,00
7	CK57E	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi 1.06x2.0 -2bucNota	m2	4,240	1 012,89 <hr/> 49,46	4 294,67 <hr/> 209,72

1	2	3	4	5	6	7
		Fererstre PVC 5 camere de izolatie termica,, latimea profilului de 50mm, geam termopan Low-E, armatura din otel zincat U 1.5mm, dubla deschidere, feroniera cu rezistenta inalta la inchidere - deschidere , inclusiv plasa contra insectelor si Supapa de aerisire Air- Box Comfort				
8	CK57E	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi (1.17x0.90 -3 buc) Nota Fererstre PVC 5 camere de izolatie termica,, latimea profilului de 50mm, geam termopan Low-E, armatura din otel zincat U 1.5mm, dubla deschidere, feroniera cu rezistenta inalta la inchidere - deschidere , inclusiv plasa contra insectelor si Supapa de aerisire Air-Box Comfort	m2	3,159	1 012,89 49,46	3 199,71 156,24
9	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe (2.70x2.85 -6 buc) Nota Fererstre PVC 5 camere de izolatie termica,, latimea profilului de 50mm, geam termopan Low-E, armatura din otel zincat U 1.5mm, dubla deschidere, feroniera cu rezistenta inalta la inchidere - deschidere , inclusiv plasa contra insectelor si Supapa de aerisire Air-Box Comfort	m2	46,170	995,46 35,82	45 960,24 1 653,75
10	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe (2.70x2.00 -2 buc) Nota Fererstre PVC 5 camere de izolatie termica,, latimea profilului de 50mm, geam termopan Low-E, armatura din otel zincat U 1.5mm, dubla deschidere, feroniera cu rezistenta inalta la inchidere -	m2	10,800	995,46 35,82	10 750,95 386,86

1	2	3	4	5	6	7
		deschidere , inclusiv plasa contra insectelor si Supapa de aerisire Air-Box Comfort				
11	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe (5.75x0.95 -4 buc) Nota Ferestre PVC 5 camere de izolatie termica,, latimea profilului de 50mm, geam termopan Low-E, armatura din otel zincat U 1.5mm, dubla deschidere, feroniera cu rezistenta inalta la inchidere - deschidere , inclusiv plasa contra insectelor si Supapa de aerisire Air-Box Comfort	m2	21,850	995,46 35,82	21 750,73 782,63
12	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe (3.54x2.05 -2 buc) Nota Ferestre PVC 5 camere de izolatie termica,, latimea profilului de 50mm, geam termopan Low-E, armatura din otel zincat U 1.5mm, dubla deschidere, feroniera cu rezistenta inalta la inchidere - deschidere , inclusiv plasa contra insectelor si Supapa de aerisire Air-Box Comfort	m2	14,510	995,46 35,82	14 444,08 519,75
13	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	352,000	88,85 14,00	31 275,20 4 928,00
14	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	352,000	114,40 3,15	40 268,80 1 108,80
15	CK58B	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului peste 3 m2 (2.90x1.70 -4buc) Nota Usi PVC plasata cu sandwichi 24mm si geam termopan Crezet Profil 5 camere de izolatie termicacu supralumina, armatura din otel zincat U 1,5mm, feroniera cu rezistenta inalta la ciclu de inchidere - deschidere	m2	19,720	1 157,13 47,48	22 818,68 936,25

1	2	3	4	5	6	7
16	CK58B	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului peste 3 m2 (2.13x1.60 -2 buc) Nota Usi PVC plasata cu sandwichi 24mm si geam termopan Crezet Profil 5 camere de izolatatie termicacu supralumina, armatura din otel zincat U 1,5mm, feroniera cu rezistenta inalta la ciclu de inchidere - deschidere , inclusiv Yalle cu min 5 chei, miner masiv fix	m2	6,816	1 157,14 47,48	7 887,05 323,61
17	RpCJ06B ksal=0.5	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	1 264,000	14,88 11,55	18 807,73 14 599,20
18	RpCJ06C ksal=0.5	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	1 264,000	19,23 14,70	24 300,50 18 580,80
19	CF61A ksal=0.5	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	512,000	62,57 26,00	32 036,86 13 314,56
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	512,000	31,18 19,25	15 964,16 9 856,00
		Total Blocuri de studii si galerei. Inclusiv salariu				910 998,12 90 527,40

	Прямые затраты	lei	911 000
	Asigurarea sociala si medicala (ПЗ) * 24 %	24,00 %	21 727
	Transportarea (ПЗ) * 4 %	4,00 %	32 749
	Cheltueli de regie (ПЗ+Asigur+Transp) * 3 %	3,00 %	28 964
	Total ПЗ+Asigur+Transp+Cheltu	100,00 +	994 440

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiul de deviz (Π3+Asigur+Transp+Cheltu) * 2 %	2,00 %			19 889
		Total Π3+Asigur+Transp+Cheltu+Benefi	100,00 +			1 014 329
		TVA (Π3+Asigur+Transp+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %			202 866
		Total deviz:				1 217 195
		Inclusiv salariu				90 528

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse №
Lucrari de instalare a timplariei din PVC. la Liceul Teoretic D.Cantemir din or.
Cahul.

Valoarea de deviz 1 217 195 lei

Intocmit in prețuri curente 15.03.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	600,400	35,00	21 014,00
2.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	281,600	35,00	9 856,00
3.	7422010060100	Timplar	h-om	219,148	35,00	7 670,18
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	379,280	35,00	13 274,80
5.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	78,348	35,00	2 742,18
6.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 027,721	35,00	35 970,24
		Total manopera				90 528

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	18,707	220,00	4 115,54
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	25,600	2,00	51,20
3.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	719,637	950,00	683 655,15
4.	2030112931109	Blocuri de usi de balcon din PVC	m2	26,536	1 100,00	29 189,60
5.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	4 804,563	0,40	1 921,82
6.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	87,271	30,00	2 618,13
7.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	204,800	28,00	5 734,40
8.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	153,600	22,00	3 379,20
9.	2513736621482	Banda izolanta	m	1 169,480	0,50	584,73
10.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1 199,773	0,50	599,89
11.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	384,917	1,00	384,91
12.	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	352,000	110,00	38 720,00
13.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 869,280	1,50	4 303,92
14.	2652102100713	Var pasta	m3	3,034	450,00	1 365,30
15.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	30,720	2,00	61,44
16.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	7 480,320	2,00	14 960,64
17.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatic)	m3	15,168	0,00	0,00
18.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	256,000	1,00	256,00
19.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	352,000	74,00	26 048,00
20.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3 520,000	0,20	704,00
21.	2874115833880	Suruburi cu cap inecat	kg	0,213	20,00	4,26
22.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,701	5,00	28,51
23.	4100126202818	Apa	m3	5,734	5,00	28,67
		Total materiale de constructii				818 716

Utilaje de constructii:


1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	25,535	18,00	459,63
2.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	102,302	5,00	511,50
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	47,488	5,00	237,44
4.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,160	20,00	63,20
5.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	15,155	10,00	151,55
6.	2952271004212	Dispozitiv de asigurare	h-ut	66,417	5,00	332,09
Total utilaje de construcții						1 756

Прямые затраты	lei	911 000
Asigurarea sociala si medicala (ПЗ) * 24 %	24,00 %	21 727
Transportarea (ПЗ) * 4 %	4,00 %	32 749
Cheltueli de regie (ПЗ+Asigur+Transp) * 3 %	3,00 %	28 964
Total ПЗ+Asigur+Transp+Cheltu	100,00 +	994 440
Beneficiul de deviz (ПЗ+Asigur+Transp+Cheltu) * 2 %	2,00 %	19 889
Total ПЗ+Asigur+Transp+Cheltu+Benefi	100,00 +	1 014 329
TVA (ПЗ+Asigur+Transp+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %	202 866

Total deviz:

1 217 195

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect I.P. Liceul Teoretic D. Cantemir din or. Cahul Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Blocuri de studii si galerei.				
1	RpCO56Aksal=0.5	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			7,35
						7,35
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2100	35,00	3,67
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	35,00	3,67
2	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (1.74x2.,20 , Total- 128 buc) Nota Ferestre PVC 5 camere de izolatie termica., latimea profilului de 50mm, geam termopan Low-E, armatura din otel zincat U 1,5mm, dubla deschidere, feroniera cu rezistenta inalta la inchidere - deschidere , inclusiv plasa contra insectelor si Supapa de aerisire Air-Box Comfort	m2			988,44
						28,58
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8165	35,00	28,58
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	950,00	950,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	0,40	2,60
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5400	0,50	0,77
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,6100	0,50	0,80
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5200	1,00	0,52
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	30,00	3,48
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0297	18,00	0,53
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1400	5,00	0,70
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0909	5,00	0,45
3	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (1.74x2.,80 , Total- 14 buc) Nota Ferestre PVC 5 camere de izolatie termica., latimea profilului de 50mm, geam termopan Low-E, armatura din otel zincat U 1.5mm, dubla deschidere, feroniera cu rezistenta inalta la inchidere - deschidere , inclusiv plasa contra insectelor si Supapa de aerisire Air-Box Comfort	m2			988,44
						28,58
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8165	35,00	28,58
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	950,00	950,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	0,40	2,60
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5400	0,50	0,77
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,6100	0,50	0,81
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5200	1,00	0,52
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	30,00	3,48
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0297	18,00	0,53
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1400	5,00	0,70
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0909	5,00	0,45
4	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (1.50x2., 10 , Total- 2 buc) Nota Ferestre PVC 5 camere de izolatie termica., latimea profilului de 50mm, geam termopan Low-E, armatura din otel zincat U 1.5mm, dubla deschidere, feroniera cu rezistenta inalta la inchidere - deschidere , inclusiv plasa contra insectelor si	m2			988,44
						28,58

1	2	3	4	5	6	7
		Supapa de aerisire Air-Box Comfort				
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8165	35,00	28,58
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	950,00	950,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	0,40	2,60
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5400	0,50	0,77
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,6100	0,50	0,81
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5200	1,00	0,52
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	30,00	3,48
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0297	18,00	0,53
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1400	5,00	0,70
	2952271004212	Dispozitiv de inSURubare	h-ut	0,0909	5,00	0,46
5	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (1.44x2.,50 , Total- 2 buc) Nota Ferestre PVC 5 camere de izolatie termica,, latimea profilului de 50mm, geam termopan Low-E, armatura din otel zincat U 1.5mm, dubla deschidere, feroniera cu rezistenta inalta la inchidere - deschidere , inclusiv plasa contra insectelor si Supapa de aerisire Air-Box Comfort	m2			988,44 28,58
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8165	35,00	28,58
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	950,00	950,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	0,40	2,60
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5400	0,50	0,77
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,6100	0,50	0,81
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5200	1,00	0,52
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	30,00	3,48
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0297	18,00	0,53
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1400	5,00	0,70
	2952271004212	Dispozitiv de inSURubare	h-ut	0,0909	5,00	0,45
6	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (1.44x2.,20 , Total- 15 buc) Nota Ferestre PVC 5 camere de izolatie termica,, latimea profilului de 50mm, geam termopan Low-E, armatura din otel zincat U 1.5mm, dubla deschidere, feroniera cu rezistenta inalta la inchidere - deschidere , inclusiv plasa contra insectelor si Supapa de aerisire Air-Box Comfort	m2			988,44 28,58
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8165	35,00	28,58
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	950,00	950,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	0,40	2,60
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5400	0,50	0,77
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,6100	0,50	0,80
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5200	1,00	0,52
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	30,00	3,48
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0297	18,00	0,53
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1400	5,00	0,70
	2952271004212	Dispozitiv de inSURubare	h-ut	0,0909	5,00	0,45
7	CK57E	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi 1.06x2.0 -2bucNota Ferestre PVC 5 camere de izolatie termica,, latimea profilului de 50mm, geam termopan Low-E, armatura din otel zincat U 1.5mm, dubla deschidere, feroniera cu rezistenta inalta la inchidere - deschidere , inclusiv plasa contra insectelor si Supapa de aerisire Air- Box Comfort	m2			1 012,89 49,46
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4131	35,00	49,46
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	950,00	950,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	0,40	2,60
	2513736621482	Banda izolanta	m	2,5200	0,50	1,26
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,6400	0,50	1,32
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,6400	1,00	0,64
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1910	30,00	5,73
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0297	18,00	0,54
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1634	5,00	0,82

1	2	3	4	5	6	7
	2952271004212	Dispozitiv de inSURubare	h-ut	0,1061	5,00	0,53
8	CK57E	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi (1.17x0.90 -3 buc) Nota Ferestre PVC 5 camere de izolatIE termica,, latimea profilului de 50mm, geam termopan Low-E, armatura din otel zincat U 1.5mm, dubla deschidere, feroniera cu rezistenta inalta la inchidere - deschidere , inclusiv plasa contra insectelor si Supapa de aerisire Air-Box Comfort	m2			1 012,89 ----- 49,46
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4131	35,00	49,46
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	950,00	950,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	0,40	2,60
	2513736621482	Banda izolanta	m	2,5200	0,50	1,26
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,6400	0,50	1,32
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,6400	1,00	0,64
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1910	30,00	5,73
	2922140006702	Macara de fereastrA	h-ut	0,0297	18,00	0,53
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1634	5,00	0,82
	2952271004212	Dispozitiv de inSURubare	h-ut	0,1061	5,00	0,53
9	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe (2.70x2.85 -6 buc) Nota Ferestre PVC 5 camere de izolatIE termica,, latimea profilului de 50mm, geam termopan Low-E, armatura din otel zincat U 1.5mm, dubla deschidere, feroniera cu rezistenta inalta la inchidere - deschidere , inclusiv plasa contra insectelor si Supapa de aerisire Air-Box Comfort	m2			995,46 ----- 35,82
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,0234	35,00	35,82
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	950,00	950,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	0,40	2,60
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5100	0,50	0,76
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,5400	0,50	0,77
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5200	1,00	0,52
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	30,00	3,48
	2922140006702	Macara de fereastrA	h-ut	0,0306	18,00	0,55
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1167	5,00	0,58
	2952271004212	Dispozitiv de inSURubare	h-ut	0,0757	5,00	0,38
10	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe (2.70x2.00 -2 buc) Nota Ferestre PVC 5 camere de izolatIE termica,, latimea profilului de 50mm, geam termopan Low-E, armatura din otel zincat U 1.5mm, dubla deschidere, feroniera cu rezistenta inalta la inchidere - deschidere , inclusiv plasa contra insectelor si Supapa de aerisire Air-Box Comfort	m2			995,46 ----- 35,82
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,0234	35,00	35,82
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	950,00	950,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	0,40	2,60
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5100	0,50	0,75
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,5400	0,50	0,77
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5200	1,00	0,52
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	30,00	3,48
	2922140006702	Macara de fereastrA	h-ut	0,0306	18,00	0,55
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1167	5,00	0,58
	2952271004212	Dispozitiv de inSURubare	h-ut	0,0757	5,00	0,38
11	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe (5.75x0.95 -4 buc) Nota Ferestre PVC 5 camere de izolatIE termica,, latimea profilului de 50mm, geam termopan Low-E, armatura din otel zincat U	m2			995,46 ----- 35,82

1	2	3	4	5	6	7
		1.5mm, dubla deschidere, feroniera cu rezistenta inalta la inchidere - deschidere , inclusiv plasa contra insectelor si Supapa de aerisire Air-Box Comfort				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,0234	35,00	35,82
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	950,00	950,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	0,40	2,60
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5100	0,50	0,76
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,5400	0,50	0,77
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5200	1,00	0,52
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	30,00	3,48
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0306	18,00	0,55
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1167	5,00	0,58
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0757	5,00	0,38
12	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe (3.54x2.05 -2 buc) Nota Ferestre PVC 5 camere de izolatie termica,, latimea profilului de 50mm, geam termopan Low-E, armatura din otel zincat U 1.5mm, dubla deschidere, feroniera cu rezistenta inalta la inchidere - deschidere , inclusiv plasa contra insectelor si Supapa de aerisire Air-Box Comfort	m2			995,46 35,82
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,0234	35,00	35,82
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	950,00	950,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	0,40	2,60
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5100	0,50	0,76
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,5400	0,50	0,77
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5200	1,00	0,52
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	30,00	3,48
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0306	18,00	0,55
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1167	5,00	0,58
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0757	5,00	0,38
13	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			88,85 14,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	35,00	11,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	35,00	2,80
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	74,00	74,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
14	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			114,40 3,15
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	35,00	2,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	35,00	0,35
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	110,00	110,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
15	CK58B	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului peste 3 m2 (2.90x1.70 -4buc) Nota Usi PVC plasata cu sandwichi 24mm si geam termopan Crezet Profil 5 camere de izolatie termicacu supralumina, armatura din otel zincat U 1,5mm, feroniera cu rezistenta inalta la ciclul de inchidere - deschidere	m2			1 157,13 47,48
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,3565	35,00	47,48
	2030112931109	Blocuri de usi de balcon din PVC	m2	1,0000	1 100,00	1 100,00
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1220	30,00	3,66
	2513736621482	Banda izolanta	m	2,1400	0,50	1,07
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,5100	0,50	0,76
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,3700	1,00	0,37
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	4,7830	0,40	1,91
	2874115833880	Suruburi cu cap inecat	kg	0,0080	20,00	0,16
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1340	5,00	0,67

1	2	3	4	5	6	7
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0870	5,00	0,44
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0346	18,00	0,62
16	CK58B	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului peste 3 m2 (2.13x1.60 -2 buc) Nota Usi PVC plasata cu sandwichi 24mm si geam termopan Crezet Profil 5 camere de izolatie termicacu supralumina, armatura din otel zincat U 1,5mm, feroniera cu rezistenta inalta la ciclul de inchidere - deschidere , inclusiv Yalle cu min 5 chei, miner masiv fix	m2			1 157,14 47,48
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,3565	35,00	47,48
	2030112931109	Blocuri de usi de balcon din PVC	m2	1,0000	1 100,00	1 100,00
	2416566101576	Spuma de poliuretana pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1220	30,00	3,66
	2513736621482	Banda izolanta	m	2,1400	0,50	1,07
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,5100	0,50	0,76
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,3700	1,00	0,37
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	4,7830	0,40	1,91
	2874115833880	Suruburi cu cap inecat	kg	0,0080	20,00	0,16
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1340	5,00	0,67
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0870	5,00	0,43
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0346	18,00	0,62
17	RpCJ06B ksal=0.5	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurelor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			14,88 11,55
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	35,00	7,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	35,00	3,85
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,50	1,47
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	450,00	0,45
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	220,00	1,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	5,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	20,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	18,00	0,02
18	RpCJ06C ksal=0.5	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurelor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			19,23 14,70
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	35,00	8,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	35,00	5,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,50	1,94
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	450,00	0,63
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	220,00	1,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	5,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	18,00	0,03
19	CF61A ksal=0.5	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			62,57 26,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	35,00	26,00
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	22,00	6,60
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,00	29,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	5,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,30
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			31,18 19,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,00	19,25
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,00	11,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,00	0,01

APROBAT:



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Koblescu C

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.