

DEVIZ OFERTA

Construcția acoperișului șarpant la blocul Gimnaziului nr. 77 din or. Cricova

Valoarea de deviz 2 674 173,30 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
1	RpCI42F k=1,5	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	167,030	59,03 57,95	9 859,49 9 679,10
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	167,030	18,38 17,30	3 069,67 2 889,28
3	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : keramzit 100mm	m3	16,700	62,24 58,81	1 039,36 982,18
4	RpCK35B	Curatarea stratului-suport din beton,prin indepartarea stratului de masa din asfalt sau mastic bituminos, dupa desfacerea pardoselilor de mastic bituminos	m2	167,030	37,22 36,90	6 216,08 6 163,80
5	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	23,400	62,27 62,27	1 457,18 1 457,18
6	TrI1AA02 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	23,400	25,95 25,95	607,16 607,16
7	TsI50A3	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	23,400	9,12 0,00	213,41 0,00
		Total	lei			22 462,35

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				22 462,35 21 778,70
		2. Lucrari de consolidare a parapetelor				
8	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	228,000	19,38 6,92	4 419,26 1 577,58
9	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (A4 A5 A6 A7 A8)	kg	193,500	57,16 12,11	11 060,56 2 343,01
10	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	14,000	1 431,78 241,94	20 044,93 3 387,18
11	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	152,500	108,27 69,19	16 511,85 10 551,78
12	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	288,200	37,21 5,71	10 724,13 1 645,14
13	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	565,000	35,60 4,09	20 111,89 2 313,03
14	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice M- 200 (centura)	m3	29,700	1 799,48 305,60	53 444,69 9 076,26
15	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla	kg	161,500	51,33 12,11	8 289,82 1 955,54

1	2	3	4	5	6	7
		striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (A1 A2 A3)				
16	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	38,380	13,85 2,31	531,49 88,52
17	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%	m3	3,830	1 536,59 92,83	5 885,15 355,55
18	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	38,400	84,34 34,60	3 238,50 1 328,49
19	RpCE36A	Executarea remedierelor locale la hidroizolatii	m2	38,400	241,29 89,95	9 265,42 3 454,06
		<i>Total</i>	lei			163 527,69
		Total Lucrari de consolidare a parapetelor Inclusiv salariu				163 527,69 38 076,14
		3. Constructia acoperisului				
20	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	33,760	11 827,96 1 389,03	399 312,04 46 893,63
21	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	33,760	211,38 49,01	7 136,04 1 654,61
22	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (A1)	kg	4,680	51,33 12,11	240,24 56,67
23	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (50x50mm), (V=9.76 m3)	m2	1 523,000	74,24 17,01	113 074,68 25 905,77

1	2	3	4	5	6	7
24	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	9,760	211,38 49,01	2 063,02 478,35
25	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	9,760	61,16 14,41	596,93 140,69
26	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicola anticondensat)	m2	1 523,000	24,95 14,42	38 005,16 21 954,05
27	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla metalica) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Coame -175 ml)	m2	1 523,000	327,66 66,31	499 018,93 100 988,60
28	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	11,660	11 144,77 1 297,35	129 948,02 15 127,10
29	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	11,660	211,38 49,01	2 464,65 571,47
30	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, streasina si steasina franton (profnastil)	m2	153,000	332,93 69,19	50 938,93 10 586,38
31	CK26B	Pazie (Ветровая планка LINDAB)	m	24,000	135,82 23,06	3 259,78 553,54
32	CK26B	Retinator de zapada (suruburi SL 24,8x20 - 606 buc, Surub SW 4,8x28 - 606 buc)	m	202,000	148,40 23,06	29 977,61 4 658,93
33	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Ingradire la acoperis OM-1)	kg	1 989,150	51,52 12,11	102 485,78 24 085,81
34	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate	t	1,989	1 742,55 371,33	3 465,93 738,58

1	2	3	4	5	6	7
		din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				
35	CE06A	Кровельная сталь тип Lindab	m2	51,500	332,93 69,19	17 146,12 3 563,39
36	CL18A	Confectii metalice diverse (костыль)	kg	171,360	51,33 12,11	8 795,94 2 074,94
37	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,171	1 742,57 371,35	297,98 63,50
		<i>Total</i>	lei			1 408 227,78
		Total Constructia acoperisului Inclusiv salariu				1 408 227,78 260 096,01
		4. Timplarie				
38	CK23A1	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi peste 35 m avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (Ok-1, 9 buc, слуховое окно из м/пласта с простым остеклением и жалюз решоткой)	m2	9,000	1 428,31 57,66	12 854,75 518,94
39	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Дверь лаза на чердак с вент решоткой)	m2	2,200	2 453,00 46,70	5 396,59 102,75
		<i>Total</i>	lei			18 251,34
		Total Timplarie Inclusiv salariu				18 251,34 621,69
		5. Sistema de scurgere				
40	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D-150	m	225,300	290,95	65 551,45

1	2	3	4	5	6	7
					17,30	3 897,24
41	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D-100	m	181,800	291,86 20,18	53 060,56 3 668,91
		<i>Total</i>	lei			118 612,01
		Total Sistema de scurgere Inclusiv salariu				118 612,01 7 566,15
		6. Scari metalice JI1 JI2				
		6.1. Scari metalice JI1				
42	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	20,000	19,38 6,92	387,66 138,38
43	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	19,000	57,16 12,11	1 086,05 230,06
44	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare) JI1	kg	269,300	48,64 9,23	13 098,60 2 484,46
45	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,269	1 742,57 371,34	468,75 99,89
		<i>Total</i>	lei			15 041,06
		Total Scari metalice JI1 Inclusiv salariu				15 041,06 2 952,79
		6.2. Scari metalice JI2				
46	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	8,000	19,38 6,92	155,06 55,35
47	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	7,600	57,16 12,11	434,42 92,03

1	2	3	4	5	6	7
48	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare) JI2	kg	140,800	48,64 9,23	6 848,43 1 298,97
49	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,141	1 742,55 371,35	245,70 52,36
		<i>Total</i>	lei			7 683,61
		Total Scari metalice JI2 Inclusiv salariu				7 683,61 1 498,71
		<i>Total</i>	lei			22 724,67
		Total Scari metalice JI1 JI2 Inclusiv salariu				22 724,67 4 451,50
		7. Sahta de ventilare BIII1, BIII4				
		7.1. BIII1 (2 buc)				
50	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase (50*50, 50*100)	m3	0,310	12 169,81 1 268,52	3 772,64 393,24
51	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,310	211,39 49,00	65,53 15,19
52	CE06A1	Кровельная жёсть крашенная 0,5 мм тип LIDER	m2	7,000	366,94 89,37	2 568,59 625,61
53	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata de 0,5 mm grosime	m2	33,600	304,70 46,13	10 238,02 1 549,90
54	IzF14B	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata - (Vata minerala 50 mm)	m2	19,000	81,84 9,23	1 554,92 175,29
55	CE25C	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu benzi bituminoase simple sau placate cu tabla de plumb sau de aluminiu (Lenta imbinare Wakaflex)	m	5,600	185,55 17,30	1 039,09 96,86

1	2	3	4	5	6	7
56	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (защитная планка)	m	5,600	95,94 23,06	537,29 129,16
		<i>Total</i>	lei			19 776,08
		Total BIII1 (2 buc) Inclusiv salariu				19 776,08 2 985,25
		7.2. BIII2 (1 buc)				
57	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase (50*50, 50*100)	m3	0,130	12 169,85 1 268,54	1 582,08 164,91
58	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,130	211,38 49,00	27,48 6,37
59	CE06A1	Кровельная жесьть крашенная 0,5 мм тип LIDER	m2	3,500	366,94 89,37	1 284,29 312,80
60	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata de 0,5 mm grosime	m2	12,500	304,70 46,13	3 808,78 576,60
61	IzF14B	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata - (Vata minerala 50 mm)	m2	7,800	81,84 9,23	638,33 71,96
62	CE25C	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu benzi bituminoase simple sau placate cu tabla de plumb sau de aluminiu (Lenta imbinare Wakaflex)	m	3,400	185,55 17,30	630,87 58,81
63	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (защитная планка)	m	2,600	95,94 23,06	249,45 59,96
		<i>Total</i>	lei			8 221,28
		Total BIII2 (1 buc) Inclusiv salariu				8 221,28 1 251,41
		7.3. BIII3 (1 buc)				
64	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase (50*50, 50*100)	m3	0,154	12 169,68 1 268,51	1 874,13 195,35

1	2	3	4	5	6	7
65	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,154	211,43 49,03	32,56 7,55
66	CE06A1	Кровельная жёсть крашеная 0,5 мм тип LIDER	m2	3,500	366,94 89,37	1 284,29 312,80
67	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata de 0,5 mm grosime	m2	16,800	304,70 46,13	5 119,00 774,95
68	IzF14B	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata - (Vata minerala 50 mm)	m2	9,500	81,84 9,23	777,45 87,64
69	CE25C	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu benzi bituminoase simple sau placate cu tabla de plumb sau de aluminiu (Lenta imbinare Wakaflex)	m	3,300	185,55 17,30	612,32 57,08
70	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (защитная планка)	m	2,800	95,95 23,06	268,65 64,58
		<i>Total</i>	lei			9 968,40
		Total BIII3 (1 buc) Inclusiv salariu				9 968,40 1 499,95
		7.4. BIII4 (1 buc)				
71	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase (50*50, 50*100)	m3	0,170	12 169,71 1 268,47	2 068,85 215,64
72	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,170	211,29 49,00	35,92 8,33
73	CE06A1	Кровельная жёсть крашеная 0,5 мм тип LIDER	m2	3,700	366,94 89,37	1 357,69 330,68
74	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata de 0,5 mm grosime	m2	19,500	304,70 46,13	5 941,70 899,50
75	IzF14B	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata - (Vata minerala 50 mm)	m2	11,400	81,84 9,23	932,94 105,17

1	2	3	4	5	6	7
76	CE25C	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu benzi bituminoase simple sau placate cu tabla de plumb sau de aluminiu (Lenta imbinare Wakaflex)	m	3,600	185,55 17,30	667,99 62,27
77	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (защитная планка)	m	3,000	95,94 23,06	287,83 69,19
		<i>Total</i>	lei			11 292,92
		Total BIII4 (1 buc) Inclusiv salariu				11 292,92 1 690,78
		<i>Total</i>	lei			49 258,68
		Total Sahta de ventilare BIII1, BIII4 Inclusiv salariu				49 258,68 7 427,39
		8. Проход канализ стояка (11шт)				
78	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase (150*50)	m3	0,170	12 169,71 1 268,47	2 068,85 215,64
79	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,170	211,29 49,00	35,92 8,33
80	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata de 0,5 mm grosime	m2	6,050	304,70 46,13	1 843,44 279,07
81	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	7,500	51,33 12,11	384,96 90,81
82	CE25C	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu benzi bituminoase simple sau placate cu tabla de plumb sau de aluminiu (Lenta imbinare Wakaflex)	m	18,700	185,55 17,30	3 469,83 323,47
		<i>Total</i>	lei			7 803,00
		Total Проход канализ стояка (11шт) Inclusiv salariu				7 803,00 917,32
		9. Scara din lemn - 2 buc				
83	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase	m3	0,100	12 169,80	1 216,98

1	2	3	4	5	6	7
		pentru constructii rurale, executate la pereti			1 268,50	126,85
84	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,100	211,30 49,00	21,13 4,90
		<i>Total</i>	lei			1 238,11
		Total Scara din lemn - 2 buc Inclusiv salariu				1 238,11 131,75

		Total	lei	1 812 105,63
		Asigurari sociale si medicale	24 %	81 856,00
		Transportarea materialelor	5 %	72 920,76
		Cheltuieli de regie	10 %	196 688,24
		Total		2 163 570,63
		Venit	3 %	64 907,12
		Total		2 228 477,75
		Tva	20 %	445 695,55
		Total deviz:		2 674 173,30
		Inclusiv salariu		341 066,65

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)