

**Primaria s. Riscova (Reparatia
capitala a acoperisului cladirii
Gimnaziului din s. Riscova)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL №
lucrari de executie**

Valoarea de deviz 897 608,28 lei

Intocmit in prețuri curente mai 2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolari				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	509,180	68,11 68,11	34 681,30 34 681,30
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	509,180	17,03 17,03	8 670,28 8 670,28
3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	509,180	36,89 36,89	18 785,67 18 785,67
4	RpCH32A	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate	m2	291,720	35,95 35,95	10 486,70 10 486,70
5	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente	m2	80,000	28,38 28,38	2 270,40 2 270,40
6	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	40,000	554,36 554,36	22 174,24 22 174,24

1	2	3	4	5	6	7
7	Tr11AA01 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	40,000	33,11 <hr/> 33,11	1 324,40 <hr/> 1 324,40
		<i>Total</i>	lei			98 392,99
		Total Demolari Inclusiv salariu				98 392,99 98 392,99
		2. Fundatii monolite				
8	RpCA01A	Sapatari manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	8,200	293,26 <hr/> 293,26	2 404,73 <hr/> 2 404,73
9	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Beton C8/10	m3	2,000	425,70 <hr/> 425,70	851,40 <hr/> 851,40
10	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	34,580	6,34 <hr/> 6,34	219,19 <hr/> 219,19
11	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	259,040	5,39 <hr/> 5,39	1 396,76 <hr/> 1 396,76
12	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... Beton C12/15	m3	6,200	416,24 <hr/> 416,24	2 580,69 <hr/> 2 580,69
		<i>Total</i>	lei			7 452,77
		Total Fundatii monolite Inclusiv salariu				7 452,77 7 452,77
		3. Coloane monolite				

1	2	3	4	5	6	7
13	CC02K	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	158,720	9,37 9,37	1 486,45 1 486,45
14	CC02J2	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	225,280	5,96 5,96	1 342,66 1 342,66
15	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Beton C16/20	m3	4,800	501,38 501,38	2 406,63 2 406,63
		<i>Total</i>	lei			5 235,74
		Total Coloane monolite Inclusiv salariu				5 235,74 5 235,74
		4. Grinzi monolite				
16	CC02K	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	654,500	9,37 9,37	6 129,60 6 129,60
17	CC02L	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	127,000	6,62 6,62	840,99 840,99
18	CC02J2	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv	kg	1 387,320	5,96 5,96	8 268,14 8 268,14

1	2	3	4	5	6	7
		construciile executate cu cofraje glisante				
19	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Beton C16/20	m3	53,100	501,38 501,38	26 623,28 26 623,28
		<i>Total</i>	lei			41 862,01
		Total Grinzi monolite Inclusiv salariu				41 862,01 41 862,01
		5. Planseu din lemn, Sarpanta pentru acoperis				
20	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Grinda tavan)	m3	3,430	2 128,53 2 128,53	7 300,85 7 300,85
21	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Sarpanta)	m3	11,460	2 128,50 2 128,50	24 392,61 24 392,61
22	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	6,520	2 278,92 2 278,92	14 858,54 14 858,54
23	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	21,410	23,65 23,65	506,30 506,30
24	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	21,410	193,93 193,93	4 151,99 4 151,99
25	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Elemente de imbinare)	kg	1 788,300	19,87 19,87	35 526,37 35 526,37
		<i>Total</i>	lei			86 736,66
		Total Planseu din lemn, Sarpanta pentru acoperis Inclusiv salariu				86 736,66 86 736,66
		6. Acoperis				
26	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Folie anticondens)	m2	509,180	23,65 23,65	12 042,11 12 042,11

1	2	3	4	5	6	7
27	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea (3,58 m3)	m2	509,180	27,91 27,91	14 209,68 14 209,68
28	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	3,580	23,65 23,65	84,67 84,67
29	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	3,580	193,93 193,93	694,27 694,27
30	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	509,180	108,79 108,79	55 393,70 55 393,70
31	CE31D2	Streasina infundata, cu console aparente, in casete, din scinduri PAL, cu latimea medie de 0,4 m	m2	80,000	439,89 439,89	35 191,20 35 191,20
32	CE31D2	Streasina infundata, cu console aparente, in casete, din scinduri PAL, cu latimea medie de 0,4 m (Fronton)	m2	16,000	439,89 439,89	7 038,24 7 038,24
33	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite (Vopsirea stresinei si a frontonului cu lac exterior Pinotex)	m2	96,000	118,25 118,25	11 352,00 11 352,00
34	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Jgheab D125mm)	m	113,840	28,38 28,38	3 230,78 3 230,78
35	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (D100mm)	m	58,000	33,11 33,11	1 920,38 1 920,38
36	CK26D	Sisteme de bara de retinere a zapezii din tabla protejata anticoroziv	m	100,000	9,46 9,46	946,00 946,00
		<i>Total</i>	lei			142 103,03
		Total Acoperis Inclusiv salariu				142 103,03 142 103,03

1	2	3	4	5	6	7
		7. Tavane parter				
37	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc,un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (In cerdac)	m2	291,720	89,87 89,87	26 216,88 26 216,88
38	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Folie anticondens)	m2	291,720	23,65 23,65	6 899,18 6 899,18
39	IzF14C	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata (Placi din vata minerala 200mm, densitate 45kg/m3)	m2	291,720	50,14 50,14	14 626,30 14 626,30
40	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Membrana antivapori)	m2	291,720	23,65 23,65	6 899,18 6 899,18
41	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	291,720	208,12 208,12	60 712,77 60 712,77
		<i>Total</i>	lei			115 354,31
		Total Tavane parter Inclusiv salariu				115 354,31 115 354,31
		8. Electricitatea				
42	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 VVGng-ls 3x1,5mm	100 m	4,650	637,60 637,60	2 964,86 2 964,86
43	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna,	100 m	2,900	743,56 743,56	2 156,31 2 156,31

1	2	3	4	5	6	7
		sectiune sumara pina la 16 mm ² VVGng-ls 3x2,5mm ²				
44	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ² КГВЭВНГ 3x2,5mm ²	100 m	0,790	743,51 <hr/> 743,51	587,37 <hr/> 587,37
45	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (Tub tehnic de protectie din PVC D20mm)	100 m	8,340	2 251,48 <hr/> 2 251,48	18 777,34 <hr/> 18 777,34
		<i>Total</i>	lei			24 485,88
		Total Electricitatea Inclusiv salariu				24 485,88 24 485,88

		Total	lei	521 623,39
		Asigurarea sociala si medicala	24 %	125 189,61
		Total		646 813,00
		Total		646 813,00
		Cheltuieli de regie	14,5 %	93 787,89
		Total		740 600,89
		Beneficiu de deviz	1 %	7 406,01
		Total		748 006,90
		TVA	20 %	149 601,38
		Total deviz: Inclusiv salariu		897 608,28 <hr/> 521 623,39

Intocmit

Solar Product S.R.L.

Administrator Stati Iurie

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Primaria s. Riscova (Reparatia
capitala a acoperisului cladirii
Gimnaziului din s. Riscova)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
lucrari de executie**

Valoarea de deviz 897 608,28 lei

Intocmit in prețuri curente mai 2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	258,836	94,60	24 485,88
2.	7123010010200	Betonist	h-om	313,315	94,60	29 639,60
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	198,467	94,60	18 774,97
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	512,536	94,60	48 485,91
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	522,565	94,60	49 434,65
6.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	442,877	94,60	41 896,17
7.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	218,524	94,60	20 672,37
8.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	154,612	94,60	14 626,30
9.	7136080025001	Montator	h-om	375,543	94,60	35 526,37
10.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	120,000	94,60	11 352,00
11.	7213050013100	Tinichigu	h-om	696,019	94,60	65 843,40
12.	7422010060100	Timplar	h-om	607,026	94,60	57 424,66
13.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	248,400	94,60	23 498,64
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	762,373	94,60	72 120,51
15.	9310060019930	Muncitor	h-om	57,476	94,60	5 437,23
16.	9312040019600	Sapator	h-om	25,420	94,60	2 404,73
		Total manopera				521 622

Materiale:

1.	1542126108945	Ulei de in sicitivat	kg	11,520	0,00	0,00
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,800	0,00	0,00
3.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	3,580	0,00	0,00
4.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase $\delta = 44\text{MM}$ calit II	m3	1,787	0,00	0,00
5.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia	m3	5,412	0,00	0,00
6.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,149	0,00	0,00
7.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	14,239	0,00	0,00
8.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75\text{MM}$ calit a II a	m3	1,043	0,00	0,00
9.	2010102913200	Rigle de stejar	m3	3,792	0,00	0,00
10.	2010102915200	Scinduri geluite, cu lamba si uluc de rasinoase	m3	7,293	0,00	0,00
11.	2010237318750	Distantieri	buc	791,085	0,00	0,00
12.	2020132920073	Placi PAL grosime 6 mm	m3	0,624	0,00	0,00
13.	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	672,000	0,00	0,00

14.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	1,920	0,00	0,00
15.	23203226000361	Gudron	kg	38,416	0,00	0,00
16.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	36,124	0,00	0,00
17.	2413217300010	Cleme	buc	29,580	0,00	0,00
18.	2414147327483	Lignolineum	kg	29,172	0,00	0,00
19.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	57,598	0,00	0,00
20.	24301161030001	Lac exterior Pinotex	kg	34,560	0,00	0,00
21.	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	244,902	0,00	0,00
22.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	19,200	0,00	0,00
23.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	48,981	0,00	0,00
24.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	26,732	0,00	0,00
25.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	53,464	0,00	0,00
26.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	125,949	0,00	0,00
27.	26631021000001	Beton C8/10	m3	2,070	0,00	0,00
28.	26631021000002	Beton C12/15	m3	6,450	0,00	0,00
29.	26631021000003	Beton C16/20	m3	61,128	0,00	0,00
30.	2666122800555	Element de inchidere	buc	23,451	0,00	0,00
31.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	48,000	0,00	0,00
32.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	43,629	0,00	0,00
33.	2682132600465	Folie anticondens	m2	948,666	0,00	0,00
34.	26821326004651	Membrana antivapori	m2	345,542	0,00	0,00
35.	26821626113711	Placi din vata minerala 200mm, densitate 45kg/m3	m2	297,554	0,00	0,00
36.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	267,319	0,00	0,00
37.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	614,835	0,00	0,00
38.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	21,386	0,00	0,00
39.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass D100mm	m	62,118	0,00	0,00
40.	27104063118001	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass D125mm	m	123,118	0,00	0,00
41.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	28,558	0,00	0,00
42.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	868,994	0,00	0,00
43.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1 918,431	0,00	0,00
44.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	130,175	0,00	0,00
45.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	306,306	0,00	0,00
46.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	28,464	0,00	0,00
47.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	65,637	0,00	0,00
48.	27431235490271	Bara de retinere a zapezii din tabla protejata anticoroziv	m	100,000	0,00	0,00
49.	2811236309900	Confectii metalice	kg	1 878,430	0,00	0,00
50.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	298,386	0,00	0,00
51.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	133,474	0,00	0,00
52.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	18,062	0,00	0,00
53.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	111,675	0,00	0,00
54.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	600,000	0,00	0,00
55.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	14,790	0,00	0,00
56.	2874115837745	Suruburi	buc	1 172,552	0,00	0,00
57.	2874136313300	Diblu din metal	buc	1 166,880	0,00	0,00
58.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	91,614	0,00	0,00
59.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	26,516	0,00	0,00

60.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	23,451	0,00	0,00
61.	2875274000502	Cot burlan	buc	29,580	0,00	0,00
62.	2875274000503	Cot de capat	buc	14,790	0,00	0,00
63.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	14,790	0,00	0,00
64.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	23,451	0,00	0,00
65.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	164,157	0,00	0,00
66.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	4 811,751	0,00	0,00
67.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	13 504,783	0,00	0,00
68.	4100116202818	Ара pentru mortare si betoane	m3	9,777	0,00	0,00
69.	pret de piata 01	Cablu VVGng-ls 3x1,5mm	m	465,000	0,00	0,00
70.	pret de piata 02	Cablu VVGng-ls 3x2,5mm2	m	290,000	0,00	0,00
71.	pret de piata 03	Cablu КГВЭВнг 3x2,5mm2	m	79,000	0,00	0,00
72.	pret de piata 04	Tub tehnic de protectie din PVC D20mm	m	834,000	0,00	0,00
Total materiale de construcții						0

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,125	0,00	0,00
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	3,212	0,00	0,00
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	78,753	0,00	0,00
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	10,184	0,00	0,00
5.	2922140007000	Macara	h-ut	19,264	0,00	0,00
6.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	3,425	0,00	0,00
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	71,815	0,00	0,00
8.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,725	0,00	0,00
9.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,800	0,00	0,00
10.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	38,460	0,00	0,00
11.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	7,783	0,00	0,00
12.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	143,064	0,00	0,00
13.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,550	0,00	0,00
14.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,250	0,00	0,00
Total utilaje de construcții						0

Total	lei	521 623,39
Asigurarea sociala si medicala	24 %	125 189,61
Total		646 813,00
Total		646 813,00
Cheltuieli de regie	14,5 %	93 787,89
Total		740 600,89
Beneficiu de deviz	1 %	7 406,01
Total		748 006,90
TVA	20 %	149 601,38

Total deviz:

897 608,28

Intocmit

Solar Product S.R.L.
Administrator Stati Iurie

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Primaria s. Riscova (Reparatia capitala a acoperisului cladirii Gimnaziului din s. Riscova) Investitor Primaria s. Riscova

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolari				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			68,11 68,11
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	94,60	34,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	94,60	34,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			34 681,30
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			17,03 17,03
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	94,60	8,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	94,60	8,51
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 670,28
3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2			36,89 36,89
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800	94,60	26,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	94,60	10,41
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18 785,67
4	RpCH32A	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate	m2			35,95 35,95
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	94,60	20,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	94,60	15,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 486,70
5	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente	m2			28,38 28,38
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1500	94,60	14,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 270,40
6	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			554,36 554,36
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600	94,60	554,36
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			22 174,24
7	TrI1AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			33,11 33,11
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	94,60	33,11
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 324,40

1	2	3	4	5	6	7
		2. Fundatii monolite				
8	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			293,26 <hr/> 293,26
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	94,60	293,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 404,73
9	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Beton C8/10	m3			425,70 <hr/> 425,70
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,49
	26631021000001	Beton C8/10	m3	1,0250	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	0,00	0,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			851,40
10	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			6,34 <hr/> 6,34
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	94,60	6,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	94,60	0,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	0,00	0,00
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,00	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			219,19
11	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			5,39 <hr/> 5,39
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	94,60	5,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	94,60	0,28
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	0,00	0,00
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,00	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 396,76
12	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... Beton C12/15	m3			416,24 <hr/> 416,24
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	378,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	26631021000002	Beton C12/15	m3	1,0250	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	0,00	0,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 580,69
		3. Coloane monolite				
13	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			9,37 <hr/> 9,37
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	94,60	8,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	94,60	0,38
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	0,00	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	0,00	0,00
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 486,45
14	CC02J2	Armături din otel beton PC 52 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, în pereti și diafragme la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			5,96 <hr/> 5,96
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600	94,60	5,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	94,60	0,28
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	0,00	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	0,00	0,00
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 342,66
15	CA04F	Beton turnat în placi, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice Beton C16/20	m3			501,38 <hr/> 501,38
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	94,60	42,57
	26631021000003	Beton C16/20	m3	1,0250	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 406,63
		4. Grinzi monolite				
16	CC02K	Armături din otel beton OB 37 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			9,37 <hr/> 9,37
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	94,60	8,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	94,60	0,38
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	0,00	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	0,00	0,00
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 129,60
17	CC02L	Armături din otel beton OB 37 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			6,62 <hr/> 6,62
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	94,60	6,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	0,00	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	0,00	0,00
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			840,99
18	CC02J2	Armături din otel beton PC 52 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, în pereti și diafragme la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			5,96 <hr/> 5,96
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600	94,60	5,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	94,60	0,28
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	0,00	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	0,00	0,00
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 268,14
19	CA04F	Beton turnat în placi, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice Beton C16/20	m3			501,38 <hr/> 501,38
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,81

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	94,60	42,57
	26631021000003	Beton C16/20	m3	1,0250	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			26 623,28
		5. Planseu din lemn, Sarpanta pentru acoperis				
20	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Grinda tavan)	m3			2 128,53
						<u>2 128,53</u>
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	94,60	1 915,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	94,60	212,86
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	0,00	0,00
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	0,00	0,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,9300	0,00	0,00
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta = 44$ mm calit II	m3	0,1200	0,00	0,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	0,00	0,00
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	0,00	0,00
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	0,00	0,00
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	0,00	0,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	0,00	0,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	0,00	0,00
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	0,00	0,00
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 300,85
21	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Sarpanta)	m3			2 128,50
						<u>2 128,50</u>
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	94,60	1 915,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	94,60	212,85
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	0,00	0,00
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	0,00	0,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,9300	0,00	0,00
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta = 44$ mm calit II	m3	0,1200	0,00	0,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	0,00	0,00
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	0,00	0,00
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	0,00	0,00
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	0,00	0,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	0,00	0,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	0,00	0,00
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	0,00	0,00
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			24 392,61
22	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			2 278,92
						<u>2 278,92</u>
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	94,60	2 050,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	94,60	227,98
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75$ mm calit a II a	m3	0,1600	0,00	0,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,0600	0,00	0,00
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	0,00	0,00
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	0,00	0,00
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	0,00	0,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	0,00	0,00
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	0,00	0,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	0,00	0,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 858,54
23	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			23,65
						23,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500	94,60	23,65
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	0,00	0,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	0,00	0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			506,30
24	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3			193,93
						193,93
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	94,60	193,93
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	0,00	0,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	0,00	0,00
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	0,00	0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 151,99
25	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Elemente de imbinare)	kg			19,87
						19,87
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	94,60	19,87
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	0,00	0,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	0,00	0,00
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	0,00	0,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			35 526,37
		6. Acoperis				
26	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Folie anticondens)	m2			23,65
						23,65
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2682132600465	Folie anticondens	m2	1,1500	0,00	0,00
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 042,11
27	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea (3,58 m3)	m2			27,91
						27,91
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	94,60	21,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	94,60	6,62
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3		0,00	0,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 209,68
28	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			23,65
						23,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500	94,60	23,65
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	0,00	0,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	0,00	0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			84,67
29	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3			193,93
						193,93
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	94,60	193,93
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	0,00	0,00
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	0,00	0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			694,27
30	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			108,79
						108,79
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	94,60	85,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	0,00	0,00
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	0,00	0,00
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,00	0,00
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	0,00	0,00
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	0,00	0,00
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			55 393,70
31	CE31D2	Streasina infundata, cu console aparente, in casete, din scinduri PAL, cu latimea medie de 0,4 m	m2			439,89
						439,89
	71240100107001	Dulgher	h-om	4,2500	94,60	402,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2020132920073	Placi PAL grosime 6 mm	m3	0,0065	0,00	0,00
	2030112947000	Pervaz de rasoase	m	7,0000	0,00	0,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4500	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			35 191,20
32	CE31D2	Streasina infundata, cu console aparente, in casete, din scinduri PAL, cu latimea medie de 0,4 m (Fronton)	m2			439,89
						439,89
	71240100107001	Dulgher	h-om	4,2500	94,60	402,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2020132920073	Placi PAL grosime 6 mm	m3	0,0065	0,00	0,00
	2030112947000	Pervaz de rasoase	m	7,0000	0,00	0,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4500	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 038,24
33	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite (Vopsirea stresinei si a frontonului cu lac exterior Pinotex)	m2			118,25
						118,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2500	94,60	118,25
	24301161030001	Lac exterior Pinotex	kg	0,3600	0,00	0,00
	1542126108945	Ulei de in sactivat	kg	0,1200	0,00	0,00
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	0,00	0,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,00	0,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,00	0,00
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 352,00
34	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Jgheab D125mm)	m			28,38
						28,38
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	94,60	28,38
	27104063118001	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass D125mm	m	1,0500	0,00	0,00
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	0,00	0,00
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	0,00	0,00
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	0,00	0,00
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	0,00	0,00
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	0,00	0,00
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 230,78
35	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (D100mm)	m			33,11
						33,11
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	94,60	33,11
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass D100mm	m	1,0500	0,00	0,00
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	0,00	0,00
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	0,00	0,00
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	0,00	0,00
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	0,00	0,00
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 920,38
36	CK26D	Sisteme de bara de retinere a zapezii din tabla protejata anticoroziv	m			9,46
						9,46
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	94,60	8,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	27431235490271	Bara de retinere a zapezii din tabla protejata anticoroziv	m	1,0000	0,00	0,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			946,00
		7. Tavane parter				
37	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (In cerdac)	m2			89,87
						89,87
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	94,60	80,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2010102915200	Scinduri geluite, cu lamba si uluc de rasinoase	m3	0,0250	0,00	0,00
	2010102913200	Rigle de stejar	m3	0,0130	0,00	0,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	0,00	0,00
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			26 216,88
38	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Folie anticondens)	m2			23,65
						23,65
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2682132600465	Folie anticondens	m2	1,1500	0,00	0,00
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 899,18
39	IzF14C	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata (Placi din vata minerala 200mm, densitate 45kg/m3)	m2			50,14
						50,14
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,5300	94,60	50,14
	26821626113711	Placi din vata minerala 200mm, densitate 45kg/m3	m2	1,0200	0,00	0,00
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2250	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 626,30
40	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Membrana antivapori)	m2			23,65
						23,65
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	26821326004651	Membrana antivapori	m2	1,1500	0,00	0,00
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 899,18
41	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			208,12
						208,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	94,60	193,93
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			60 712,77
		8. Electricitatea				
42	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 VVGng-ls 3x1,5mm	100 m			637,60 ----- 637,60
	1	Muncitor	h-om	6,7400	94,60	637,60
	pret de piata 01	Cablu VVGng-ls 3x1,5mm	m	100,0000	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 964,86
43	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 VVGng-ls 3x2,5mm2	100 m			743,56 ----- 743,56
	1	Muncitor	h-om	7,8600	94,60	743,56
	pret de piata 02	Cablu VVGng-ls 3x2,5mm2	m	100,0000	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 156,31
44	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 КГВЭВнг 3x2,5mm2	100 m			743,51 ----- 743,51
	1	Muncitor	h-om	7,8600	94,60	743,51
	pret de piata 03	Cablu КГВЭВнг 3x2,5mm2	m	100,0000	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			587,37
45	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (Tub tehnic de protectie din PVC D20mm)	100 m			2 251,48 ----- 2 251,48
	1	Muncitor	h-om	23,8000	94,60	2 251,48
	pret de piata 04	Tub tehnic de protectie din PVC D20mm	m	100,0000	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18 777,34

APROBAT:

Intocmit
Solar Product S.R.L.
Administrator Stati Iurie

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.