

**Reparatia Caminului cultural
din. s. Piscaresti , comuna
Sircova**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-01-2000

Ремонт

Valoarea de deviz 1 093 856,99 lei

Intocmit in prețuri curente 03.06.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari interioare 1.1. Hol (incaperea nr. 1) 1.1.1. Tavan				
1	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	1,200	5 082,16 665,55	6 098,59 798,66
2	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 %	m2	49,500	77,82 4,33	3 852,11 214,30
3	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din OSB	m2	49,500	167,63 68,59	8 297,83 3 395,25
4	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	17,500	110,80 59,72	1 939,07 1 045,05
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	17,500	4,14 0,89	72,40 15,53
6	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	17,500	58,60	1 025,43

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului			45,26	792,00
7	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa)aplicat pe suprafata tavanelor, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,000	17,42 5,92	174,21 59,16
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	17,500	4,14 0,89	72,40 15,53
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	17,500	20,30 16,27	355,27 284,71
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	17,500	30,36 16,27	531,36 284,71
11	CK28B7	Tavane extensibil,inclusiv sistemul -grila	m2	32,000	272,23 68,59	8 711,43 2 194,91
12	CK18B	Montarea baghetelor din polistiren ,la tavane	m	54,000	27,07 15,38	1 462,02 830,61
		Total Tavan Inclusiv salariu				32 592,12 9 930,42
		1.1.2. Pardoseli				
13	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	49,500	12,74 3,55	630,76 175,71
14	CG17A	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	49,500	229,47 73,95	11 358,96 3 660,52
15	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv	m	29,000	50,08 25,14	1 452,33 729,15

1	2	3	4	5	6	7
		curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp				
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				13 442,05 4 565,38
		1.1.3. Pereti				
16	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	105,100	9,01 7,99	947,43 839,39
17	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	105,100	129,74 68,03	13 635,41 7 150,38
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	105,100	4,14 0,89	434,79 93,27
19	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	105,100	17,42 5,92	1 831,00 621,77
20	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	105,100	35,60 18,93	3 741,73 1 989,67
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	105,100	4,14 0,89	434,79 93,27
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	105,100	20,30 16,27	2 133,61 1 709,88
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	105,100	30,36 16,27	3 191,14 1 709,87
24	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare,	m	29,800	29,20	870,08

1	2	3	4	5	6	7
		in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime			24,85	740,45
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,450	30,37 16,27	226,22 121,22
		Total Pereti Inclusiv salariu				27 446,20 15 069,17
		Total Hol (incaperea nr. 1) Inclusiv salariu				73 480,37 29 564,97
		1.2. WCI (icaperea nr.2)				
		1.2.1. Tavan				
26	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,200	5 082,15 665,55	1 016,43 133,11
27	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 %	m2	8,600	77,82 4,33	669,25 37,23
28	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	8,600	110,80 59,72	952,91 513,57
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	8,600	4,14 0,89	35,57 7,63
30	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	8,600	58,60 45,26	503,92 389,21
31	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa)aplicat pe suprafata tavanelor, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,000	17,42 5,92	87,10 29,58

1	2	3	4	5	6	7
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	8,600	4,14 0,89	35,57 7,63
33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	8,600	20,30 16,27	174,58 139,91
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	8,600	30,36 16,27	261,12 139,91
35	CK18B	Montarea baghetelor din polistiren ,la tavane	m	12,100	27,07 15,38	327,55 186,12
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 064,00 1 583,90
		1.2.2. Pardoseli				
36	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	8,600	12,74 3,55	109,58 30,53
37	CG17A	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	8,600	229,47 73,95	1 973,45 635,97
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				2 083,03 666,50
		1.2.3. Pereti				
38	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	49,600	129,74 68,03	6 434,92 3 374,49

1	2	3	4	5	6	7
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	49,600	4,14 0,89	205,20 44,02
40	CI07A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, fixate cu pasta adeziva, si rostuirea cu fuga in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp	m2	49,600	295,55 141,98	14 659,47 7 042,40
41	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	12,200	29,19 24,85	356,15 303,14
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,050	30,36 16,27	92,59 49,61
		Total Pereti Inclusiv salariu				21 748,33 10 813,66
		1.2.4. Apa si Canalizare				
43	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m	7,000	68,87 14,25	482,10 99,76
44	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 16 mm	m	10,000	68,04 13,44	680,36 134,38
45	SA38D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 16-25mm	buc	5,000	11,30 2,44	56,52 12,22
46	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 25-50mm	buc	5,000	68,08 36,24	340,40 181,20
47	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic	m	5,000	28,59	142,93

1	2	3	4	5	6	7
		pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm			15,47	77,37
48	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	3,000	62,65 11,40	187,94 34,20
49	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	8,000	43,54 10,18	348,32 81,44
50	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6,000	59,51 8,96	357,05 53,75
51	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	1 018,26 77,37	1 018,26 77,37
52	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	238,58 42,76	238,58 42,76
53	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	3,000	53,23 7,33	159,69 21,99
54	SE59A	Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,000	239,67 14,25	239,67 14,25
55	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,000	1 584,87 191,38	1 584,87 191,38
56	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	1,000	76,18 10,18	76,18 10,18

1	2	3	4	5	6	7
		Total Apa si Canalizare Inclusiv salariu				5 912,87 1 032,25
		Total WCI (icaperea nr.2) Inclusiv salariu				33 808,23 14 096,31
		1.3. Incapere de serviciu (incaperea nr.3)				
		1.3.1. Tavan				
57	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,320	5 079,22 665,56	1 625,35 212,98
58	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 %	m2	13,800	77,82 4,33	1 073,92 59,75
59	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	13,800	110,80 59,72	1 529,10 824,10
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	13,800	4,14 0,89	57,09 12,25
61	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	13,800	58,60 45,26	808,62 624,55
62	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa)aplicat pe suprafata tavanelor, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,000	17,42 5,92	139,37 47,33
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	13,800	4,14 0,89	57,09 12,25
64	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	13,800	20,30 16,27	280,15 224,51
65	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	13,800	30,36 16,27	419,01 224,51

1	2	3	4	5	6	7
		manual la tavane				
66	CK18B	Montarea baghetelor din polistiren ,la tavane	m	16,000	27,08 15,38	433,21 246,11
		Total Tavan Inclusiv salariu				6 422,91 2 488,34
		1.3.2. Pardoseli				
67	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	13,800	12,74 3,55	175,83 48,98
68	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,800	49,67 20,71	685,38 285,74
69	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	13,800	209,34 38,45	2 888,95 530,66
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				3 750,16 865,38
		1.3.3. Pereti				
70	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	67,700	129,74 68,03	8 783,22 4 605,90
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	67,700	4,14 0,89	280,07 60,08
72	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	67,700	17,42 5,92	1 179,42 400,51
73	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	67,700	35,60 18,93	2 410,24 1 281,64

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.				
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	67,700	4,14 0,89	280,07 60,08
75	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	67,700	20,30 16,27	1 374,35 1 101,41
76	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	67,700	30,36 16,27	2 055,56 1 101,41
77	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	12,200	29,19 24,85	356,15 303,14
78	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,050	30,36 16,27	92,59 49,61
		Total Pereti Inclusiv salariu				16 811,67 8 963,78
		Total Incapere de serviciu (incaperea nr.3) Inclusiv salariu				26 984,74 12 317,50
		1.4. Coridor (incapere nr.4)				
		1.4.1. Tavan				
79	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,100	5 082,20 665,60	508,22 66,56
80	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata reduca (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 %	m2	3,600	77,82 4,33	280,14 15,58

1	2	3	4	5	6	7
81	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	3,600	110,80 59,72	398,89 214,98
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	3,600	4,14 0,89	14,89 3,19
83	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,600	58,59 45,26	210,94 162,93
84	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa)aplicat pe suprafata tavanelor, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1,300	17,42 5,92	22,64 7,69
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	3,600	4,14 0,89	14,89 3,19
86	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	3,600	20,30 16,27	73,09 58,57
87	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	3,600	30,36 16,27	109,31 58,57
88	CK18B	Montarea baghetelor din polistiren ,la tavane	m	7,700	27,07 15,38	208,47 118,44
		Total Tavan Inclusiv salariu				1 841,48 709,70
		1.4.2. Pardoseli				
89	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	3,600	12,74 3,55	45,87 12,78
90	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,600	49,65 20,71	178,74 74,54
91	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare	m2	3,600	209,35 38,45	753,66 138,43

1	2	3	4	5	6	7
		de 16 mp				
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				978,27 225,75
		1.4.3. Pereti				
92	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	29,300	129,74 68,03	3 801,27 1 993,40
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	29,300	4,14 0,89	121,21 26,00
94	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	29,300	17,42 5,92	510,45 173,34
95	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	29,300	35,60 18,93	1 043,12 554,68
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	29,300	4,14 0,89	121,21 26,00
97	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	29,300	20,30 16,27	594,80 476,68
98	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	29,300	30,36 16,27	889,64 476,68
99	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	15,300	29,19 24,85	446,56 380,16

1	2	3	4	5	6	7
100	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,060	30,36 16,27	92,91 49,78
		Total Pereti Inclusiv salariu				7 621,17 4 156,72
		Total Coridor (incapere nr.4) Inclusiv salariu				10 440,92 5 092,17
		1.5. Sala festiva (incaperea nr.5) 1.5.1. Tavan				
101	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	3,500	5 082,16 665,55	17 787,57 2 329,42
102	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 %	m2	136,900	77,82 4,33	10 653,65 592,70
103	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din OSB	m2	150,900	167,63 68,59	25 295,88 10 350,38
104	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	79,000	110,80 59,72	8 753,52 4 717,64
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	79,000	4,14 0,89	326,82 70,10
106	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	79,000	58,60 45,26	4 629,07 3 575,33
107	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa) aplicat pe suprafata tavanelor, inclusiv stratul de amorsaj	m2	36,000	17,42 5,92	627,18 212,98
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	79,000	4,14 0,89	326,82 70,10

1	2	3	4	5	6	7
109	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	79,000	20,30 16,27	1 603,75 1 285,25
110	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	79,000	30,36 16,27	2 398,67 1 285,25
111	CK28B7	Tavane extensibil,inclusiv sistemul -grila	m2	77,430	272,23 68,59	21 079,13 5 311,04
112	CK18B	Montarea baghetelor din polistiren ,la tavane	m	103,300	27,07 15,38	2 796,79 1 588,92
		Total Tavan Inclusiv salariu				96 278,85 31 389,11
		1.5.2. Pardoseli				
113	TsC54C	Strat de fundatie din pietris cu gr=10cm	m3	15,090	331,28 29,28	4 998,98 441,90
114	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	150,000	13,06 1,33	1 959,46 199,66
115	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	150,900	92,57 26,62	13 968,66 4 017,26
116	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	150,900	12,74 3,55	1 922,80 535,63
117	CG17A	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	150,900	229,47 73,95	34 627,66 11 159,06
118	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din	m	36,500	50,08 25,14	1 827,92 917,72

1	2	3	4	5	6	7
		gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp				
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				59 305,48 17 271,23
		1.5.3. Scena				
119	CD55C	Zidarie din blocuri de calcar (fortan) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie in asize (SA-20)	m3	1,000	809,10 144,35	809,10 144,35
120	TsC54C	Strat de fundatie din pietris cu gr=10cm	m3	3,900	331,28 29,28	1 292,01 114,21
121	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	35,000	13,06 1,33	457,21 46,59
122	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	39,000	92,57 26,62	3 610,16 1 038,26
123	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	6,000	180,19 35,49	1 081,11 212,97
124	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	15,000	13,57 1,27	203,58 19,08
125	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	1,200	995,37 136,07	1 194,44 163,28
126	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de	m2	58,150	165,02 28,10	9 595,84 1 634,06

1	2	3	4	5	6	7
		moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp				
127	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	33,500	55,80 20,71	1 869,16 693,65
128	CN32H	Vopsitorii lemniei cu solutii speciale executate manual cu vopsele antiseptice si hidrofuge pe suprafetele prelucrate ale lemnului impregnat	m2	58,150	23,28 11,83	1 353,83 688,03
129	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	58,150	29,24 16,27	1 700,30 946,06
		Total Scena Inclusiv salariu				23 166,74 5 700,54
		1.5.4. Pereti				
130	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitudii, aplicate la pereti	m2	232,900	129,74 68,03	30 215,68 15 845,11
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	239,900	4,14 0,89	992,45 212,89
132	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	232,900	17,42 5,92	4 057,45 1 377,84
133	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	232,900	35,60 18,93	8 291,65 4 409,08

1	2	3	4	5	6	7
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	232,900	4,14 0,89	963,49 206,68
135	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	232,900	20,30 16,27	4 728,02 3 789,05
136	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	232,900	30,36 16,27	7 071,54 3 789,05
137	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	31,500	29,19 24,85	919,55 782,68
138	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,300	30,36 16,27	191,28 102,49
		Total Pereti Inclusiv salariu				57 431,11 30 514,87
		Total Sala festiva (incaperea nr.5) Inclusiv salariu				236 182,18 84 875,75
		1.6. Incaperi de serviciu (incapere nr.6) 1.6.1. Tavan				
139	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,500	5 082,18 665,56	2 541,09 332,78
140	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redua (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 %	m2	20,200	77,82 4,33	1 571,99 87,46
141	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime	m2	20,200	110,80 59,72	2 238,24 1 206,29

1	2	3	4	5	6	7
		9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane				
142	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	20,200	4,14 0,89	83,56 17,93
143	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	20,200	58,60 45,26	1 183,64 914,20
144	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa)aplicat pe suprafata tavanelor, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,000	17,42 5,92	174,21 59,16
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	20,200	4,14 0,89	83,56 17,93
146	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	20,200	20,30 16,27	410,06 328,63
147	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	20,200	30,36 16,27	613,32 328,63
148	CK18B	Montarea baghetelor din polistiren ,la tavane	m	22,500	27,07 15,38	609,08 346,09
		Total Tavan Inclusiv salariu				9 508,75 3 639,10
		1.6.2. Pardoseli				
149	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	20,200	12,74 3,55	257,39 71,70
150	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	20,200	49,66 20,71	1 003,05 418,26
151	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	20,200	209,34 38,45	4 228,75 776,77

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				5 489,19 1 266,73
		1.6.3. Pereti				
152	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	42,200	129,74 68,03	5 474,85 2 871,04
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	42,200	4,14 0,89	174,57 37,45
154	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	42,200	17,42 5,92	735,19 249,66
155	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	42,200	35,60 18,93	1 502,39 798,90
156	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	42,200	4,14 0,89	174,57 37,45
157	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	42,200	20,30 16,27	856,68 686,55
158	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	42,200	30,36 16,27	1 281,31 686,55
159	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	12,200	29,19 24,85	356,15 303,14
160	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	3,050	30,36	92,59

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			16,27	49,61
		Total Pereti Inclusiv salariu				10 648,30 5 720,35
		Total Incaperi de serviciu (incapere nr.6) Inclusiv salariu				25 646,24 10 626,18
		1.7. Coridor (incapere nr.7)				
		1.7.1. Tavan				
161	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,160	5 090,50 665,56	814,48 106,49
162	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 %	m2	6,700	77,82 4,33	521,41 29,01
163	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	6,700	110,80 59,72	742,39 400,10
164	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	6,700	4,14 0,89	27,72 5,95
165	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	6,700	58,60 45,26	392,60 303,22
166	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa)aplicat pe suprafata tavanelor, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,000	17,42 5,92	52,27 17,75
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	6,700	4,14 0,89	27,72 5,95
168	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	6,700	20,30 16,27	136,03 109,00

1	2	3	4	5	6	7
169	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	6,700	30,36 16,27	203,42 109,00
170	CK18B	Montarea baghetelor din polistiren ,la tavane	m	23,300	27,07 15,38	630,84 358,39
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 548,88 1 444,86
		1.7.2. Pardoseli				
171	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	6,700	12,74 3,55	85,36 23,78
172	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6,700	49,65 20,71	332,65 138,73
173	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	6,700	209,34 38,45	1 402,56 257,64
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				1 820,57 420,15
		1.7.3. Pereti				
174	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti	m2	79,400	129,74 68,03	10 301,17 5 401,91
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	79,400	4,14 0,89	328,48 70,46
176	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de	m2	79,400	17,42 5,92	1 383,26 469,73

1	2	3	4	5	6	7
		amorsaj				
177	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	79,400	35,60 18,93	2 826,79 1 503,14
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	79,400	4,14 0,89	328,48 70,46
179	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	79,400	20,30 16,27	1 611,86 1 291,76
180	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	79,400	30,36 16,27	2 410,83 1 291,76
181	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	10,200	29,19 24,85	297,69 253,45
182	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,040	30,36 16,27	61,94 33,19
		Total Pereti Inclusiv salariu				19 550,50 10 385,86
		Total Coridor (incapere nr.7) Inclusiv salariu				24 919,95 12 250,87
		1.8. Biblioteca (incapere nr.8) 1.8.1. Tavan				
183	RpCO56B	Demontari: tavane suspendate	m2	31,100	27,81 27,81	864,74 864,74
184	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,750	5 082,19 665,59	3 811,64 499,19
185	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale	m2	31,100	77,82 4,33	2 420,22 134,65

1	2	3	4	5	6	7
		termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 %				
186	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din OSB	m2	31,100	167,63 68,59	5 213,42 2 133,18
187	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	14,000	110,80 59,72	1 551,26 836,04
188	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	14,000	4,14 0,89	57,91 12,42
189	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	14,000	58,60 45,26	820,34 633,60
190	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa)aplicat pe suprafata tavanelor, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,000	17,42 5,92	87,10 29,58
191	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	14,000	4,14 0,89	57,91 12,42
192	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	14,000	20,30 16,27	284,20 227,76
193	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	14,000	30,36 16,27	425,08 227,77
194	CK28B7	Tavane extensibil,inclusiv sistemul -grila	m2	17,100	272,24 68,59	4 655,23 1 172,91
195	CK18B	Montarea baghetelor din polistiren ,la tavane	m	22,300	27,07 15,38	603,76 343,01
		Total Tavan Inclusiv salariu				20 852,81 7 127,27
		1.8.2. Pardoseli				
196	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc	m2	21,100	7,41 6,51	156,31 137,32

1	2	3	4	5	6	7
197	TsC54C	Strat de fundatie din pietris cu gr=10cm	m3	3,110	331,24 29,29	1 030,17 91,08
198	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	30,000	13,06 1,33	391,90 39,94
199	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	31,100	92,57 26,62	2 878,89 827,94
200	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	31,100	12,74 3,55	396,28 110,39
201	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	31,100	49,66 20,71	1 544,39 643,95
202	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	31,100	209,35 38,45	6 510,68 1 195,92
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				12 908,62 3 046,54
		1.8.3. Pereti				
203	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	92,400	9,01 7,99	832,95 737,96
204	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	92,400	129,74 68,03	11 987,75 6 286,35
205	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	92,400	4,14 0,89	382,25 82,00

1	2	3	4	5	6	7
206	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	92,400	17,42 5,92	1 609,74 546,64
207	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	92,400	35,60 18,93	3 289,59 1 749,24
208	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	92,400	4,14 0,89	382,25 82,00
209	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	92,400	20,30 16,27	1 875,78 1 503,26
210	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	92,400	30,36 16,27	2 805,55 1 503,26
211	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	19,300	29,19 24,85	563,45 479,56
212	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,900	30,36 16,27	118,42 63,45
		Total Pereti Inclusiv salariu				23 847,73 13 033,72
		Total Biblioteca (incapere nr.8) Inclusiv salariu				57 609,16 23 207,53
		1.9. Biblioteca (incapere nr.9) 1.9.1. Tavan				
213	RpCO56B	Demontari: tavane suspendate	m2	14,900	27,81 27,81	414,30 414,30
214	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament	m3	0,350	5 082,00 665,46	1 778,70 232,91

1	2	3	4	5	6	7
		antiseptic				
215	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 %	m2	14,900	77,82 4,33	1 159,54 64,51
216	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	14,900	110,80 59,72	1 650,99 889,79
217	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	14,900	4,14 0,89	61,64 13,22
218	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	14,900	58,60 45,26	873,08 674,34
219	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa)aplicat pe suprafata tavanelor, inclusiv stratul de amorsaj	m2	14,900	17,42 5,92	259,57 88,15
220	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	14,900	4,14 0,89	61,64 13,22
221	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	14,900	20,30 16,27	302,47 242,40
222	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	14,900	30,36 16,27	452,42 242,41
223	CK18B	Montarea baghetelor din polistiren ,la tavane	m	16,400	27,07 15,38	443,98 252,26
		Total Tavan Inclusiv salariu				7 458,33 3 127,51
		1.9.2. Pardoseli				
224	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	14,900	7,41 6,51	110,37 96,96

1	2	3	4	5	6	7
225	TsC54C	Strat de fundatie din pietris cu gr=10cm	m3	1,490	331,21 29,28	493,51 43,63
226	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	14,000	13,05 1,33	182,76 18,63
227	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	14,900	92,58 26,62	1 379,41 396,66
228	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	14,900	12,74 3,55	189,85 52,89
229	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14,900	49,66 20,71	739,97 308,52
230	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	14,900	209,34 38,45	3 119,16 572,96
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				6 215,03 1 490,25
		1.9.3. Pereti				
231	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	67,400	9,01 7,99	607,58 538,29
232	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	67,400	129,74 68,03	8 744,31 4 585,49
233	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	67,400	4,14 0,89	278,83 59,81
234	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de	m2	67,400	17,42	1 174,20

1	2	3	4	5	6	7
		sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			5,92	398,74
235	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	67,400	35,60 18,93	2 399,55 1 275,96
236	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	67,400	4,14 0,89	278,83 59,81
237	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	67,400	20,30 16,27	1 368,26 1 096,53
238	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	67,400	30,36 16,27	2 046,47 1 096,53
239	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	17,200	29,19 24,85	502,12 427,38
240	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,440	30,37 16,27	104,46 55,97
		Total Pereti Inclusiv salariu				17 504,61 9 594,51
		Total Biblioteca (incapere nr.9) Inclusiv salariu				31 177,97 14 212,27
		1.10. Goluri (usi noi)				
241	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	6,480	1 518,66 23,96	9 840,89 155,23

1	2	3	4	5	6	7
		Total Goluri (usi noi) Inclusiv salariu				9 840,89 155,23
		1.11. Electricitate				
242	RpEG07A	Montarea cutiei de distribuire exterioara cu 6 automate	buc	1,000	389,63 26,03	389,63 26,03
243	08-03-526- 1	Y30	buc	1,000	173,32 63,52	173,32 63,52
244	08-03-526- 1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana,BA47-29/16A,25A	buc	6,000	130,18 63,52	781,08 381,14
245	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie /cutii de distributie/	buc	8,000	58,49 22,48	467,89 179,85
246	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate	buc	22,000	297,44 32,24	6 543,73 709,33
247	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc	88,000	49,48 4,44	4 354,42 390,46
248	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat LED incastate in tavan ,cu toate accesoriile	buc	26,000	335,75 27,81	8 729,48 722,94
249	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	20,000	45,74 9,17	914,88 183,40
250	RpEE01A	Montarea interupatoarelor(simple) unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	25,000	41,62 7,99	1 040,53 199,66
251	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip	m	500,000	27,42 12,72	13 709,70 6 359,70

1	2	3	4	5	6	7
		IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri				
252	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, cu sectiunea pina la 16 mmp/IIBC 3x1,5	m	500,000	26,12 4,14	13 060,60 2 070,60
253	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, cu sectiunea pina la 16 mmp/IIBC 3x2,5	m	500,000	24,20 4,14	12 098,60 2 070,60
		Total Electricitate Inclusiv salariu				62 263,86 13 357,23
		Total Lucrari interioare Inclusiv salariu				592 354,51 219 756,01
		2. Fasada				
		2.1. Pereti				
254	CN32H	Vopsitorii lemnariei cu solutii speciale (tratamente de suprafata) executate manual cu vopsele antiseptice si hidrofuge pe suprafetele prelucrate ale lemnului (stresina)	m2	31,550	23,28 11,83	734,57 373,30
255	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	320,600	71,91 47,33	23 055,87 15 173,36
256	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (norma de consum p/u betonocontact -0.3 kg/m2)	m2	320,600	10,23 3,55	3 279,61 1 138,00
257	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	320,600	86,44 36,09	27 714,13 11 569,68
258	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25	m2	250,000	33,40 22,18	8 351,00 5 546,25

1	2	3	4	5	6	7
		zile (200 ore)				
		Total Pereti Inclusiv salariu				63 135,18 33 800,59
		2.2. Goluri				
259	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	22,800	71,92 47,33	1 639,68 1 079,07
260	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	22,800	12,74 3,55	290,52 80,93
261	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	22,800	86,44 36,09	1 970,94 822,80
		Total Goluri Inclusiv salariu				3 901,14 1 982,80
		2.3. Soclu				
262	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	80,000	13,06 1,33	1 045,05 106,49
263	RpCJ12A2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru reparatii la tencuieli sclivisite	m2	77,000	80,87 60,34	6 226,61 4 646,42
264	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (norma de consum p/u betonocontact -0.3 kg/m2)	m2	77,000	10,23 3,55	787,68 273,32
265	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	19,760	86,44 36,09	1 708,14 713,09
266	CI21A	Placarea peretilor exteriori cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	57,240	261,85 85,78	14 988,25 4 910,16

1	2	3	4	5	6	7
		Total Soclu Inclusiv salariu				24 755,73 10 649,48
		Total Fasada Inclusiv salariu				91 792,05 46 432,87
		3. Amenajarea				
		3.1. Pereu /Pavaj				
267	DE14A	Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe o fundatie de beton de 10 cm grosime, prin intermediul unui strat de 2 cm mortar de ciment, inclusiv rostuirea 9pereu si scari)	m2	78,000	166,64 39,05	12 997,66 3 045,56
268	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm(inclusiv scari)	m2	183,100	151,25 17,63	27 694,65 3 228,00
269	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	24,000	93,65 20,11	2 247,54 482,75
		Total Pereu /Pavaj Inclusiv salariu				42 939,85 6 756,31
		3.2. Imprejmuiri				
270	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,415	87,81 0,00	36,44 0,00
271	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	260,000	14,20 1,75	3 690,75 453,75
272	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	200,000	180,19 35,50	36 037,20 7 099,20
273	CA09B	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin,	m3	37,200	747,88 113,88	27 821,31 4 236,45

1	2	3	4	5	6	7
		preparat manual pe santier				
274	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	16,560	1 192,29 113,88	19 744,30 1 885,90
		Total Imprejmuiiri				87 330,00
		Inclusiv salariu				13 675,30
		Total Amenajarea				130 269,85
		Inclusiv salariu				20 431,61

		Cheltuieli directe	lei	814 416,41
		Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	68 788,92
		Transportarea materialilor	2,00 %	10 381,09
		Cheltueli de regie	1,00 %	8 935,86
		Total	100,00 +	902 522,28
		Beneficiul de diviz	1,00 %	9 025,22
		Total	100,00 +	911 547,50
		TVA	20,00 %	182 309,49
		Total deviz:		1 093 856,99
		Inclisiv salariu		286 620,49

Intocmit

"Reniur-Cons"SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria s. Sircova

(funcția, semnătura, numele, prenumele)