



Planul de securitate și sănătate în muncă al șantierului

Legea securității și sănătății în muncă nr.186/2008 și HG nr.80/2012 privind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă pe șantiere temporare sau mobile

„Reparația capitală a trotuarului existent din acostamentul străzii

Drumul Schinoasei, or. Codru, mun. Chișinău”

1. Obiectul planului individual de securitate și sănătate în muncă.

Prezentul plan este în conformitate cu legislația în vigoare, în principal Legea securității și sănătății în muncă nr.186/2008. Planul individual de securitate și sănătate în muncă este un document care definește ansamblul măsurilor de prevenire a riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională prin desfășurarea activităților la șantier.

Astfel prin intermediul acestui plan se urmărește coordonarea lucrărilor desfășurate în șantier din punct de vedere al siguranței. Acest plan are ca scop stabilirea modului concret prin care toate persoanele implicate în procesul de lucru să fie asigurați conform legii date.

- Îndeplinirea cerințelor regulamentului și planului individual precum și dispozițiile zilnice ale conducătorului său;
- Utilizarea echipamentului individual de lucru și echipamentul individual de protecție, precum și cască de protecție dacă este cazul;
- Angajatorul refuză îndeplinirea dispozițiilor, cerințele cărora contravin regulilor de securitate;
- Anunță imediat conducătorul său direct în cazul producerii unui accident de muncă și să ia imediat măsuri pentru acordarea primului ajutor.

2. Cerințe de securitate și sănătate în muncă.

Pînă la începerea lucrului angajatul exclusiv la lucrarea dată este obligat:

- Să îmbrace cu acuratețe echipamentul individual de lucru, cască de protecție, mănuși, vestă reflectorizantă, încălțăminte specială;
- Pregătirea locului de lucru, să-l elibereze (inclusiv și trecerile) de materialele și obiectele în surplus, se vor folosi și îngrădirile pentru marcarea locului de lucru prin indicatoare „Drum în reparație” sau „Atenție ,zona de lucru” , bandă de semnalizare, conuri ș.a.
- Amplasarea materialelor de construcție va fi în apropierea locului de lucru pentru pavare și reparație a porțiunii de drum;

- Amla amplasarea materialelor pe marginea carosabilă se va poziționa semnul de avertizare și atenționare la o distanță de 5-10 m împotriva sensului de circulație;
- Amplasarea uneltelor de lucru se va face la minim 1 m de la materialele nisipoase sau pietriș;
- Bordurile și materialele de pavaj se vor amplasa în stive cu înălțimea max.1,2 m
- La primirea și descărcarea materialelor precum: nisip, pietriș lucrătorii vor păstra distanța de la movilele răsturnate, se vor afla în zona de vizibilitate a șoferului care manipulează cu materialele;
- Vor manipula cu bordurile doar câte 2 lucrători;
- Vor instala bordurile și pavajul doar în locurile special predestinate;
- La tăierea pavajului se vor folosi ochelarii de protecție, unelte de muncă și cele electrice de tăiere cu disc doar care se află în stare bună de funcționare;
- La finisarea lucrărilor echipamentele de muncă se vor curăța și se vor pune la păstrare la locul destinat.

Prezentarea lucrării :

Denumirea lucrării	Reparația capitală a trotuarului existent din acostamentul străzii Drumul Schinoasei, or. Codru, mun. Chișinău
Locul	or. Codru, mun. Chișinău
Beneficiar	Primaria or. Codru
Antreprenor	SRL „Provladina Construct”
Graficul de executare	12 luni
Numarul estimativ al lucrătorilor la obiect	6 (în dependența de tipul lucrărilor)
Diriginte de santier	Ion Susarenco

La solicitare va fi prezentat planul detaliat.

Ion Susarenco