

## Lucrari de Reparatie a drumului local din localitatea Sarata Razesti amalgamata la Primaria or. Leova

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 4 345 481,10 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Раздел</b>				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Еxecutarea carcasei de incadrare a imbracamintelor) (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	18,6000	1 012,50	18 832,50
2	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 2 км)	t	2 790,0000	10,80	30 132,00
3	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II	100m2	45,0000	66,15	2 976,75

1	2	3	4	5	6	7
		категории)				
4	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv (Уплотнение насыпей пневматическим самоходным уплотнителем 10,1-16 т последовательными слоями толщиной 15-25 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются несвязным грунтом)	100 m3	11,7700	1 288,10	15 160,94
5	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание)	m3	450,0000	477,69	214 960,50
6	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Fractie 40-63 mm. H=16cm.) (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заиливания)	m3	750,0000	656,95	492 712,50
7	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Fractie 15-20 mm. H=12 cm.) (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заиливания)	m3	624,0000	656,95	409 936,80

1	2	3	4	5	6	7
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2 (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	2,2290	14 010,18	31 228,69
9	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см, механизированно)	m2	3 715,0000	201,93	750 155,10
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2. (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	1,1150	14 009,40	15 620,48
11	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	3 715,0000	201,93	750 155,10
12	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (Beton C 30/37. H=15 cm.) (Бетонное основание улиц, алей и проезжей части)	m3	222,7500	2 273,93	506 516,80
13	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg	2 376,0000	22,74	54 018,36
14	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, при строительстве водоводов, каналов и пристроек, включая крепления)	m2	74,2500	209,10	15 525,68

1	2	3	4	5	6	7
15	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri ((Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне дорог)	m	371,2500	131,98	48 995,72
16	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm	m	371,2500	53,15	19 731,93
		<i>Total</i>	lei			3 376 659,85
		<b>Total Раздел Inclusiv salariu</b>				<b>3 376 659,85 94 190,49</b>
		<b>2. Lucrari de instalare a indicatoarelor rutiere</b>				
17	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль, платформа которого находится максимум до 0,60 м над уровнем разработки легкой почвы)	m3	0,8000	28,60	22,88
18	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (Закладка столбов для указателей направления дороги, металлических, заводских)	buc	8,0000	701,65	5 613,20
19	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2	m2	5,7600	85,75	493,92

1	2	3	4	5	6	7
		straturi inclusiv grundul (Внутренняя или наружная окраска металлических изделий, 2 слоями алкидной эмали, включая грунтовку)				
20	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Установка указателей направления дороги из стальных или алюминиевых листов на один установленный столб)	buc	11,0000	817,60	8 993,60
		<i>Total</i>	lei			15 123,60
		<b>Total Lucrari de instalare a indicatoarelor rutiere Inclusiv salariu</b>				<b>15 123,60 1 078,66</b>

		Total	lei	3 391 783,45
		Asigurari sociale	24 %	22 864,60
		Total		3 391 783,45
		Cheltuiile de Regie	5 %	170 732,40
		Total		3 585 380,45
		Beneficiu de Deviz	1 %	35 853,80
		Total		3 621 234,25
		TVA	20 %	724 246,85
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>4 345 481,10</b>

Intocmit

SRL ZAGORLAR

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de Reaparatie a drumului local din  
localitatea Sarata Razesti amalgamata la Primaria  
or. Leova**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse №

**Valoarea de deviz 4 345 481,10 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Total borderou de resurse № :</b>						

### Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	798,6000	45,00	35 937,00
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	59,4000	55,00	3 267,00
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	137,5550	50,00	6 877,75
4.	7129020012800	Pavator	h-om	578,7000	45,00	26 041,50
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	371,5000	45,00	16 717,50
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,3360	55,00	348,48
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	44,4614	55,00	2 445,38
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	25,2450	55,00	1 388,48
9.	9310060019930	Muncitor	h-om	40,8375	55,00	2 246,06
<b>Total manopera</b>						<b>95 269,15</b>

### Materiale:

1.	10119951	Mastic bituminos	kg	129,9375	45,00	5 847,19
2.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	349,2100	2 050,00	715 880,50
3.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	349,2100	2 050,00	715 880,50
4.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1 744,9800	450,00	785 241,00
5.	1421102200000	Nisip bitumat	t	22,2900	500,00	11 145,00
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	611,3340	300,00	183 400,20
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2880	5,00	1,44
8.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,2228	5 000,00	1 114,00
9.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,1880	5 000,00	5 940,00
10.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0742	5 000,00	371,00
11.	2010237318750	Distantieri	buc	712,8000	0,55	392,04
12.	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,1492	75,00	11,19
13.	2320166200676	White spirit	kg	0,5760	35,00	20,16
14.	2320187315789	Decofrol	kg	8,9100	35,00	311,85
15.	23203226000401	Bitum	t	3,4443	13 500,00	46 498,05
16.	2430116104160	Email alchidic	kg	0,9792	55,00	53,86
17.	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,5990	50,00	29,95
18.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,2880	8,00	2,30

19.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,6336	45,00	28,51
20.	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	11,0000	750,00	8 250,00
21.	2663102100000	Beton	m3	225,3320	1 950,00	439 397,40
22.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	1,2994	150,00	194,91
23.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,1520	8,00	9,22
24.	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	129,4178	45,00	5 823,80
25.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	11,8800	16,00	190,08
26.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	81,7300	16,00	1 307,68
27.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	7,4250	28,00	207,90
28.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	23,7600	25,00	594,00
29.	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	8,0000	450,00	3 600,00
30.	2873122004100	Plase sudate	kg	2 399,7600	20,00	47 995,20
31.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	8,9100	2,50	22,28
32.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	22,0000	5,00	110,00
33.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	44,0000	5,00	220,00
34.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	22,0000	2,00	44,00
35.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,4400	45,00	19,80
36.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,2200	35,00	7,70
37.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	44,0000	2,00	88,00
38.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	3,7125	18,00	66,82
39.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	258,1162	20,00	5 162,32
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>2 985 479,85</b>

#### Utilaje de constructii:

1.	28752774100001	Compresor	h-ut	6,3112	450,00	2 840,04
2.	2922140007000	Macara	h-ut	1,4256	650,00	926,64
3.	2932110004424	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului	h-ut	14,8500	450,00	6 682,50
4.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	1,0032	350,00	351,12
5.	2952220000004	Autogudronator	h-ut	7,0538	300,00	2 116,14
6.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	87,8130	350,00	30 734,55
7.	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	1 044,6975	2,00	2 089,40
8.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	83,3988	300,00	25 019,64
9.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	407,7610	250,00	101 940,26
10.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	39,3790	450,00	17 720,56
11.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	41,8500	450,00	18 832,50
12.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	30,0712	650,00	19 546,28
13.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	109,1475	400,00	43 659,00
14.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	75,3300	400,00	30 132,00
15.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	24,1252	350,00	8 443,82
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>311 034,45</b>

<b>Total</b>	lei	<b>3 391 783,45</b>
--------------	-----	---------------------

Asigurari sociale	24 %	22 864,60
Total		3 391 783,45
Cheltuiile de Regie	5 %	170 732,40
Total		3 585 380,45
Beneficiu de Deviz	1 %	35 853,80
Total		3 621 234,25
TVA	20 %	724 246,85

**Total deviz:**

**4 345 481,10**

Intocmit

SRL ZAGORLAR

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

/

**Obiect Lucrari de Reparatie a drumului local din Investitor Primaria or. Leova  
localitatea Sarata Razesti amalgamata la  
Primaria or. Leova**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Раздел</b>				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Executarea carcasei de incadrare a imbracamintelor) (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			1 012,50
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,50
		<i>Total</i>	lei			18 832,50
2	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 2 км)	t			10,80
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	400,00	10,80
		<i>Total</i>	lei			30 132,00
3	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			66,15
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	350,00	66,15
		<i>Total</i>	lei			2 976,75
4	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv (Уплотнение насыпей пневматическим самоходным уплотнителем 10,1-16 т последовательными слоями толщиной 15-25 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются несвязным грунтом)	100 m3			1 288,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200	55,00	166,10
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,7400	300,00	1 122,00
		<i>Total</i>	lei			15 160,94
5	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка,	m3			477,69

1	2	3	4	5	6	7
		выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание)				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	45,00	16,65
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	300,00	393,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	250,00	38,25
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	350,00	8,05
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	350,00	16,80
		Total	lei			214 960,50
6	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Fractie 40-63 mm. H=16cm.) (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заиливания)	m3			656,95
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	45,00	13,50
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	450,00	571,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	20,00	1,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	350,00	14,70
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	250,00	54,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	350,00	1,75
		Total	lei			492 712,50
7	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Fractie 15-20 mm. H=12 cm.) (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заиливания)	m3			656,95
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	45,00	13,50
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	450,00	571,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	20,00	1,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	350,00	14,70
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	250,00	54,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	350,00	1,75
		Total	lei			409 936,80
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2 (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			14 010,18
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	13 500,00	13 905,18
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		Total	lei			31 228,69
9	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см, механизированно)	m2			201,93
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	45,00	2,25
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,0940	2 050,00	192,70
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	500,00	1,50
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	16,00	0,18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	250,00	1,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor	h-ut	0,0053	450,00	2,39

1	2	3	4	5	6	7
		term. 92 cp				
		Total	lei			750 155,10
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2. (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			14 009,40
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	13 500,00	13 904,39
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		Total	lei			15 620,48
11	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			201,93
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	45,00	2,25
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	2 050,00	192,70
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	500,00	1,50
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	16,00	0,18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	250,00	1,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	450,00	2,39
		Total	lei			750 155,10
12	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (Beton C 30/37. H=15 cm.) (Бетонное основание улиц, алей и проезжей части)	m3			2 273,93
	7123010010200	Betonist	h-om	3,0900	45,00	139,05
	2663102100000	Beton	m3	1,0080	1 950,00	1 965,60
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0960	300,00	28,80
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,5810	45,00	26,15
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00067	75,00	0,05
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,3150	20,00	6,30
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,1350	650,00	87,75
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0310	350,00	10,85
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	4,6900	2,00	9,38
		Total	lei			506 516,80
13	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg			22,74
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	55,00	1,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	55,00	0,28
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	20,00	20,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantiери	buc	0,3000	0,55	0,16
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	650,00	0,39
		Total	lei			54 018,36
14	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, при строительстве водоводов, каналов и пристроек, включая крепления)	m2			209,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	55,00	9,90
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,8200	50,00	91,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	18,00	0,90
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1000	28,00	2,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	2,50	0,30
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	35,00	4,20
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0030	5 000,00	15,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 000,00	5,00

1	2	3	4	5	6	7
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0160	5 000,00	80,00
		<i>Total</i>	lei			15 525,68
15	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri ((Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне дорог)	m			131,98
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	45,00	13,05
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	150,00	0,53
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	20,00	0,80
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	400,00	117,60
		<i>Total</i>	lei			48 995,72
16	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm	m			53,15
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1100	55,00	6,05
	10119951	Mastic bituminos	kg	0,3500	45,00	15,75
	2952220000004	Autogudronator	h-ut	0,0190	300,00	5,70
	28752774100001	Compresor	h-ut	0,0170	450,00	7,65
	2932110004424	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului	h-ut	0,0400	450,00	18,00
		<i>Total</i>	lei			19 731,93
		<b>2. Lucrari de instalare a indicatoarelor rutiere</b>				
17	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль, платформа которого находится максимум до 0,60 м над уровнем разработки легкой почвы)	m3			28,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	55,00	28,60
		<i>Total</i>	lei			22,88
18	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (Закладка столбов для указателей направления дороги, металлических, заводских)	buc			701,65
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	45,00	14,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	55,00	41,80
	2663102100000	Beton	m3	0,1000	1 950,00	195,00
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,0000	450,00	450,00
		<i>Total</i>	lei			5 613,20
19	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Внутренняя или наружная окраска металлических изделий, 2 слоями алкидной эмали, включая грунтовку)	m2			85,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	55,00	60,50
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	50,00	5,20
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	45,00	4,95
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	8,00	0,40
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	55,00	9,35
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	8,00	1,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	35,00	3,50
		<i>Total</i>	lei			493,92

1	2	3	4	5	6	7
20	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Установка указателей направления дороги из стальных или алюминиевых листов на один установленный столб)	buc			817,60
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	50,00	11,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	55,00	12,10
	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000	750,00	750,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	5,00	20,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	5,00	10,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	2,00	8,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	35,00	0,70
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	45,00	1,80
		<i>Total</i>	lei			8 993,60

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**SRL ZAGORLAR**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.