

## Deviz local de resurse №

### Reconstructia acoperisului la institutia prescolara din s.Donici

Valoarea de deviz 864 090,44 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

**Manopera :**

1.	7122030012940	Pietrar	h-om	128,96	36,61	4 721,23
2.	7122050013400	Zidar	h-om	1,44	36,61	52,72
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	104,80	36,61	3 836,73
4.	7123010010200	Betonist	h-om	224,96	36,61	8 235,79
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	96,71	36,61	3 540,55
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	348,79	36,61	12 769,20
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	298,35	36,61	10 922,59
8.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	554,64	36,61	20 305,37
9.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	265,20	36,61	9 708,97
10.	7212030022700	Sudor	h-om	3,22	36,61	117,89
11.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1 890,90	36,61	69 225,85
12.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	26,95	36,61	986,64
13.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	49,63	36,61	1 816,95
14.	7422010060100	Timplar	h-om	2,66	36,61	97,38
15.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	97,92	25,30	2 477,38
16.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 406,16	25,30	35 575,86
17.	9310060019930	Muncitor	h-om	80,57	25,30	2 038,42
		<b>Total manopera</b>				<b>186 429,52</b>

**Materiale:**

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	6,45	22,30	143,84
2.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	28,00	178,00	4 984,00
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,13	178,00	379,14
4.	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	30,56	178,00	5 439,68
5.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00	3 100,00	0,00
6.	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,19	3 100,00	589,00
7.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase $\delta = 44\text{MM}$ calit II	m3	1,14	3 100,00	3 534,00
8.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia	m3	13,86	3 100,00	42 966,00
9.	2010102904418	Dulap rasinov tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,12	3 100,00	372,00
10.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,10	3 100,00	310,00
11.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	9,84	3 100,00	30 504,00
12.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75\text{MM}$ calit	m3	2,67	3 100,00	8 277,00

		a II a				
13.	2010237318750	Distantieri	buc	201,50	0,20	40,30
14.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	10,00	220,00	2 200,00
15.	2030112938000	Ferestre sau vitrine din lemn	m2	3,80	780,00	2 964,00
16.	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	15,00	21,20	318,00
17.	23203226000361	Gudron	kg	24,54	22,20	544,79
18.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,08	12,30	0,98
19.	2413217300010	Cleme	buc	64,26	1,50	96,39
20.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,05	25,00	1,25
21.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	61,36	14,50	889,71
22.	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	364,66	16,75	6 108,06
23.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,22	16,75	53,94
24.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	33,11	14,00	463,54
25.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	80,33	3,50	281,15
26.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	160,65	1,20	192,78
27.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	187,54	1,45	271,93
28.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	760,57	1,45	1 102,82
29.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	12 432,20	1,45	18 026,69
30.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,89	0,00	0,00
31.	2666122800555	Element de inchidere	buc	43,26	25,50	1 103,13
32.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	70,24	6,50	456,56
33.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1 570,65	2,50	3 926,62
34.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	2,20	21,80	47,96
35.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	1,25	23,20	29,00
36.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	803,25	22,30	17 912,47
37.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip profnastil	m2	1 847,47	85,50	157 958,69
38.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	64,26	8,60	552,63
39.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	134,95	60,00	8 097,00
40.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	227,12	62,50	14 195,00
41.	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	8,92	17,50	156,10
42.	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	462,15	17,50	8 087,62
43.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	73,15	17,50	1 280,12
44.	2710602000510	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm	kg	914,75	17,50	16 008,12
45.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	14,00	17,50	245,00
46.	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	4,51	17,50	78,92
47.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,54	17,50	26,95
48.	2811106301200	Elemente metalice	kg	785,40	17,50	13 744,50
49.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	322,34	17,50	5 640,95
50.	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	4,12	17,50	72,10
51.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	666,93	17,50	11 671,27
52.	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	3,12	14,50	45,24
53.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	159,35	14,50	2 310,57
54.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,61	32,00	51,52
55.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,35	32,00	11,20
56.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	5,00	0,10	0,50
57.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	71,33	0,30	21,40
58.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	32,13	0,10	3,21
59.	2874115837745	Suruburi	buc	2 163,00	0,10	216,30
60.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	5,00	0,10	0,50
61.	2874115883700	Saiba M 20	buc	5,00	0,10	0,50

62.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	148,77	17,50	2 603,48
63.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	53,76	15,30	822,53
64.	28752740000501	Cot de jgheab	buc	43,26	65,00	2 811,90
65.	28752740000502	Cot burlan	buc	64,26	45,00	2 891,70
66.	28752740000503	Cot de capat	buc	32,13	40,00	1 285,20
67.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	32,13	32,50	1 044,23
68.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	43,26	32,50	1 405,95
69.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	302,82	18,00	5 450,76
70.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	14 458,50	0,60	8 675,10
71.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	16 389,36	0,10	1 638,94
72.	4011106202741	Energie electrica	kw	2,93	2,10	6,15
73.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	13,35	13,95	186,23
74.	4100126202818	Apa	m3	1,60	13,95	22,32
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>423 851,13</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,16	250,00	40,00
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	3,93	250,00	982,50
3.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	96,42	10,00	964,20
4.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	22,60	10,00	226,00
5.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	22,50	10,00	225,00
6.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	2,19	10,00	21,90
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	135,71	10,00	1 357,10
8.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	1,08	150,00	162,00
9.	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	13,03	25,00	325,75
10.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	24,06	10,00	240,60
11.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,63	25,00	15,75
12.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	10,49	20,00	209,80
13.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	6,01	250,00	1 502,50
14.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,12	250,00	30,00
15.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,33	250,00	82,50
16.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	7,63	250,00	1 907,50
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>8 293,10</b>

Прямые затраты	Lei	618 573,75
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	41 946,64
Transportarea materialelor	2,00 %	8 477,02
Total	100,00 +	668 997,41
Cheltuieli de regie	4,50 %	30 104,89
Total	100,00 +	699 102,30
Beneficiul de de viz	3,00 %	20 973,07
Total	100,00 +	720 075,37
TVA	20,00 %	144 015,07

**Total deviz:**

**864 090,4**  
**4**

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)