

**Constructia sistemului de
aprovizionare cu apa potabila
pentru sat.Volonita si satul
Alexandru cel Bun r-nul Soroca
N10/20-B-AEE**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz-oferta № 4-2-1
Alimentarea cu energie electrica KJI-0,4кВ**
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,075
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut.	0,1537
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	7,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,325
3	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,075
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6615
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut.	0,7792
4	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri	km	0,012
	1	Muncitor	h-om	1,596
	530-0182	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm	m	12,00

1	2	3	4	5
5	404-23	Caramida	buc	105,00
	404-23	Caramida	buc	105,00
6	408-93	Nisip	m3	2,50
	408-93	Nisip	m3	2,50
7	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,05
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut.	0,1025
8	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (для заземления)	m3	4,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,365
Прямые затраты				
Fondul social				
Transportarea materialelor				
Cheltuieli de depozit				
Cheltuieli directe				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiul de deviz				
Total Lucrari de constructie				
		2. Lucrari de montare		
9	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	0,27
	12	Muncitor	h-om	1,7901
10	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m	0,27
	1	Muncitor	h-om	3,699
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0027
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0003
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	0,8694
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	0,8694

1	2	3	4	5
11	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,08
	1	Muncitor	h-om	0,992
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС30"	kg	0,04
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	0,24
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	0,24
12	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	0,27
	1	Muncitor	h-om	1,7577
13	Pretul firmei	Cablu АПВзБбШП-3x4 mm2	m	15,00
	590-2052	Cablu АПВзБбШП-3x4 mm2	m	15,00
14	Pretul firmei	Cablu АПВзБбШП-5x6 mm2	m	20,00
	590-2057	Cablu АПВзБбШП-5x6 mm2	m	20,00
15	08-02-163-1	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	4,00
	1	Muncitor	h-om	5,48
	24518	Cap terminal	buc	4,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,04
16	08-02-407-12	Teava din otel pe constructii instalate in cofrajul fundatiilor si planseelor, diametru pina la 32 mm	100 m	0,04
	1	Muncitor	h-om	1,708
	503-803	Teava din otel D32	m	4,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,003
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0632
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,01
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	0,24
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0032
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,032
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,2724
17	08-02-407-11	Teava din otel pe constructii instalate in cofrajul fundatiilor si planseelor,	100 m	0,04

1	2	3	4	5
		diametru pina la 25 mm		
	1	Muncitor	h-om	1,324
	503-802	Teava din otel D25	m	4,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCТ3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,003
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,042
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,01
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	0,24
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0032
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0188
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,2724
18	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,30
	1	Muncitor	h-om	6,39
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0276
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCТ3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0012
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,27
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	2,46
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	2,46
	1019852	Vopsea	kg	0,72
	5009031	Scoabe	10 buc	0,45
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,057
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	1,008
Прямые затраты				
Fondul social				
Transportarea materialelor				
Cheltuieli de depozit				
Cheltuieli directe				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiul de deviz				
Total Lucrari de montare				

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

