

**Reconstruirea cladirilor
administrative cu nr. cadastrale
0100518.422.01, 0100518.422.02
cu replanificarea spatiilor
interioare, situate in mun.
Chisinau, sect. Buiucani, str. M.
Dosoftei, nr. 156**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4-1

Rețele exterioare de alimentare cu energie electrica (REAE)

Valoarea de deviz 123 891,52 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare	m3	7,5600	236,25 236,25	1 786,05 1 786,05
2	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	5,0400	74,75 72,75	376,74 366,66
3	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: Teava din polietilena PE D110 mm	1 km	0,0260	55 975,00 9 975,00	1 455,35 259,35
4		Caramida	buc	350,0000	7,16 0,00	2 506,00 0,00
5		Nisip	m3	2,5200	560,00 0,00	1 411,20 0,00
6		Plat banda din otel 40x5 mm	m	20,0000	58,33	1 166,60

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
7		Otel rotund GOST2590-71 D25 mm	m	30,0000	35,60	1 068,00
					0,00	0,00
8		Articole din metal	kg	50,0000	25,00	1 250,00
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			11 019,94
		<i>Asigurarea medicala si sociala</i>	24 %			578,89
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4 %			344,32
		<i>Total</i>				11 943,15
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			1 194,32
		<i>Total</i>				13 137,47
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5 %			656,87
		<i>Total</i>				13 794,34
		Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu				13 794,34 2 412,06
		2. Lucrari de montare				
9	08-01-062-2 k=0,5	Demontarea transformatorului cu puterea SN=250 kVa	buc	2,0000	3 054,76	6 109,52
					1 128,75	2 257,50
10	08-01-062-2	Montarea transformatorului cu puterea Sn=40 kVA (utilajul va fi oferit de distribuitorul de energie electrica)	buc	2,0000	6 109,52	12 219,04
					2 257,50	4 515,00
11	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A	buc	16,0000	102,58	1 641,28
					87,75	1 404,00
12	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	2,0000	65,25	130,50
					65,25	130,50
13	08-01-053-1	Transformator de curent 150/5	buc	6,0000	184,65	1 107,90
					182,25	1 093,50
14	08-03-525-2	Limitator de impulsuri atmosferice analog OPI1-C.3P	buc	2,0000	248,03	496,06
					210,75	421,50
15	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor	buc	1,0000	13,50	13,50
					13,50	13,50
16	08-02-163-2	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor,	buc	16,0000	145,33	2 325,26
					129,75	2 076,00

1	2	3	4	5	6	7
		pina la: 120 mm2				
17		Papuci din aluminiu 120 mm2	buc	16,0000	20,50 0,00	328,00 0,00
18	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	0,7000	488,26 488,26	341,78 341,78
19	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	0,7000	497,26 497,26	348,08 348,08
20	08-02-148-4	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate	100 m	0,7000	5 370,00 2 160,00	3 759,00 1 512,00
21		Cablu АПВБ6ШП-1 4x120,0-1,0	m	70,0000	175,00 0,00	12 250,00 0,00
22	08-02-396-6	Cutie metalica 80x60 mm cu capac cu grosimea peretelui 2,5 mm (de creat resursa)	100 m	0,0400	7 228,25 2 205,00	289,13 88,20
		<i>Total</i>	lei			41 359,05
		<i>Asigurarea medicala si sociala</i>	24 %			3 408,37
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4 %			621,92
		<i>Total</i>				45 389,34
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50 %			7 100,78
		<i>Total</i>				52 490,12
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5 %			2 624,51
		<i>Total</i>				55 114,63
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				55 114,63 14 201,56
		3. Utilaj				
23		Siguranta fuzibila ППН35 250/250 A	buc	12,0000	95,83 0,00	1 149,96 0,00
24		Siguranta intrerupator-separator ПИС-2/250 A	buc	2,0000	82,00 0,00	164,00 0,00
25		Separator ПИ-2/3P/250A	buc	2,0000	3 809,00 0,00	7 618,00 0,00
26		Contor electric ZMG 410 CR	buc	2,0000	10 000,00 0,00	20 000,00 0,00
27		Transformator de curent 150/5	buc	6,0000	219,00	1 314,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
28		Limitator de impulsuri atmosferice analog OHC1-C.3P	buc	2,0000	940,00	1 880,00
					0,00	0,00
29		Manson pentru cabluri cu 5 fire 5KBTn-1(70-120)	buc	4,0000	552,00	2 208,00
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			34 333,96
		Total Utilaj Inclusiv salariu				34 333,96

		Total	lei	103 242,93
		Taxa pe valoarea adaugata	20 %	20 648,59
		Total deviz: Inclusiv salariu		123 891,52
				16 613,62

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstruirea cladirilor
administrative cu nr. cadastrale
0100518.422.01, 0100518.422.02
cu replanificarea spatiilor
interioare, situate in mun.
Chisinau, sect. Buiucani, str. M.
Dosoftei, nr. 156**

_____ (denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 4-1

Rețele exterioare de alimentare cu energie electrica (REAE)

Valoarea de deviz 123 891,52 lei

Intocmit in prețuri curente

№	Simbol norme		Cantitate	Valoarea de deviz, lei
---	--------------	--	-----------	------------------------

crt.	și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	conform datelor din proiect	Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 4-1:						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	192,6320	75,00	14 447,41
2.	7137010011500	Electrician	h-om	2,1924	75,00	164,43
3.	7137010011510	Electromontor	h-om	0,1800	75,00	13,50
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	26,5104	75,00	1 988,28
Total manopera						16 613,62

Materiale:

1.	1010813	Sirma din oțel cu carbon redus pentru diferite destinații, zincată, diametru 3,0 mm	t	0,0300	20 000,00	600,00
2.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,4136	45,00	18,61
3.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0160	20,00	0,32
4.	1011977	Suruburi cu piulite și saibe	kg	3,4540	30,00	103,62
5.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	2,9400	8,00	23,52
6.	1019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,0440	70,00	3,08
7.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	2,9400	7,00	20,58
8.	1019184	Scoabe metalice	kg	31,5000	20,00	630,00
9.	1019760	Lac de electroizolație "318"	kg	0,0800	45,00	3,60
10.	1060020	Traverse din lemn de rasinoase, lungime 1200 mm pentru cale 600 mm, neimpregnate, tip 2	buc	45,0000	26,00	1 170,00
11.	17	Papuci din aluminiu 120 mm ²	buc	16,0000	20,50	328,00
12.	21	Cablu АПВБ6ПН-1 4x120,0-1,0	m	70,0000	175,00	12 250,00
13.	23	Siguranță fuzibilă ПНН35 250/250 А	buc	12,0000	95,83	1 149,96
14.	24	Siguranță intrerupător-separator ПИС-2/250 А	buc	2,0000	82,00	164,00
15.	244244332	Oțel rotund GOST2590-71 D25 mm	m	30,0000	35,60	1 068,00
16.	25	Separator ПИ-2/3P/250А	buc	2,0000	3 809,00	7 618,00
17.	26	Contor electric ZMG 410 CR	buc	2,0000	10 000,00	20 000,00
18.	27	Transformator de curent 150/5	buc	6,0000	219,00	1 314,00
19.	28	Limitator de impulsuri atmosferice analog ОИС1-С.3P	buc	2,0000	940,00	1 880,00
20.	29	Manson pentru cabluri cu 5 fire 5KBTn-1(70-120)	buc	4,0000	552,00	2 208,00
21.	3322443323	Plat bandă din oțel 40x5 mm	m	20,0000	58,33	1 166,60
22.	404-23	Caramida	buc	350,0000	7,16	2 506,00
23.	408-93	Nisip	m ³	2,5200	560,00	1 411,20
24.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m ³	0,5040	20,00	10,08
25.	433344	Articole din metal	kg	50,0000	25,00	1 250,00
26.	444434414	Cutie metalică 80x60 mm cu capac cu grosimea peretelui 2,5 mm	buc	4,0000	45,00	180,00
27.	44530-0182441122	Teava din polietilenă PE D110mm	m	26,0000	46,00	1 196,00
28.	5009062	Papuci de cablu	buc	41,0000	1,00	41,00
29.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0326	130,00	4,24
30.	5009500	Fise de marcarea	100 buc	0,2500	25,00	6,25
31.	5009619	Ate de cusut	kg	0,0160	20,00	0,32
32.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0384	85,00	3,26
33.	5009809	Indicator de tehnica securității	100 buc	0,0300	27,00	0,81

34.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	2,8800	27,00	77,76
35.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0480	25,00	1,20
36.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	1,0240	80,00	81,92
Total materiale de constructii						58 489,93

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	17,6240	400,00	7 049,60
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	4,4940	400,00	1 797,60
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	4,6380	100,00	463,80
4.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	1,0400	30,00	31,20
5.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	1,2800	30,00	38,40
6.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	11,1440	200,00	2 228,80
Total utilaje de constructii						11 609,40

Total	lei	103 242,93
Taxa pe valoarea adaugata	20 %	20 648,59

Total deviz:

123 891,52

Intocmit

_____ (functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (functia, semnatura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Reconstruirea cladirilor administrative cu nr. cadastrale 0100518.422.01, 0100518.422.02 cu replanificarea spatiilor interioare, situate in mun. Chisinau, sect. Buiucani, str. M. Dosoftei, nr. 156

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii	m3			236,25

1	2	3	4	5	6	7
		limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare				236,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,8600	75,00	214,50
	7137010011500	Electrician	h-om	0,2900	75,00	21,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 786,05
2	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3			74,75 72,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9700	75,00	72,75
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	20,00	2,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			376,74
3	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: Teava din polietilena PE D110 mm	1 km			55 975,00 9 975,00
	1	Muncitor	h-om	133,0000	75,00	9 975,00
	44530-0182441122	Teava din polietilena PE D110mm	m	1 000,0000	46,00	46 000,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 455,35
4		Caramida	buc			7,16 0,00
	404-23	Caramida	buc	1,0000	7,16	7,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 506,00
5		Nisip	m3			560,00 0,00
	408-93	Nisip	m3	1,0000	560,00	560,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 411,20
6		Plat banda din otel 40x5 mm	m			58,33 0,00
	3322443323	Plat banda din otel 40x5 mm	m	1,0000	58,33	58,33
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 166,60
7		Otel rotund GOST2590-71 D25 mm	m			35,60 0,00
	244244332	Otel rotund GOST2590-71 D25 mm	m	1,0000	35,60	35,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 068,00
8		Articole din metal	kg			25,00 0,00
	433344	Articole din metal	kg	1,0000	25,00	25,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 250,00
		2. Lucrari de montare				
9	08-01-062-2 k=0,5	Demontarea transformatorului cu puterea SN=250 kVa	buc			3 054,76 1 128,75
	1	Muncitor	h-om	30,1000	75,00	1 128,75
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0100	20 000,00	100,00
	1019184	Scoabe metalice	kg	10,5000	20,00	105,00
	1060020	Traverse din lemn de rasinoase, lungime 1200 mm pentru cale 600 mm, neimpregnate, tip 2	buc	15,0000	26,00	195,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,0000	1,00	1,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0300	25,00	0,38
	5009809	Indicator de tehnica securitatii	100 buc	0,0100	27,00	0,14
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	5,8000	400,00	1 160,00

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	3,6400	200,00	364,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 109,52
10	08-01-062-2	Montarea transformatorului cu puterea Sn=40 kVA (utilajul va fi oferit de distribuitorul de energie electrica)	buc			6 109,52
	1	Muncitor	h-om	30,1000	75,00	2 257,50
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0100	20 000,00	200,00
	1019184	Scoabe metalice	kg	10,5000	20,00	210,00
	1060020	Traverse din lemn de rasinoase, lungime 1200 mm pentru cale 600 mm, neimpregnate, tip 2	buc	15,0000	26,00	390,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,0000	1,00	3,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0300	25,00	0,75
	5009809	Indicator de tehnica securitatii	100 buc	0,0100	27,00	0,27
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	5,8000	400,00	2 320,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	3,6400	200,00	728,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 219,04
11	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A	buc			102,58
	1	Muncitor	h-om	1,1700	75,00	87,75
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	20,00	0,02
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1590	30,00	4,77
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0050	45,00	0,22
	5009062	Papuci de cablu	buc	2,0000	1,00	2,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	20,00	0,02
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0030	25,00	0,08
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛЦЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0140	80,00	1,12
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	400,00	1,60
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	30,00	1,80
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,0800	30,00	2,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	200,00	0,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 641,28
12	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc			65,25
	1	Muncitor	h-om	0,8700	75,00	65,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			130,50
13	08-01-053-1	Transformator de curent 150/5	buc			184,65
	1	Muncitor	h-om	2,4300	75,00	182,25
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,0240	100,00	2,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 107,90
14	08-03-525-2	Limitator de impulsuri atmosferice analog ОПС1-С.3Р	buc			248,03
	1	Muncitor	h-om	2,8100	75,00	210,75
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	45,00	3,15
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550	30,00	13,65
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	8,00	9,76
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	7,00	0,98
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	7,00	8,54
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	30,00	1,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			496,06
15	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor	buc			13,50
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,1800	75,00	13,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13,50
16	08-02-163-2	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori	buc			145,33

1	2	3	4	5	6	7
		cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2				129,75
	1	Muncitor	h-om	1,7300	75,00	129,75
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	130,00	0,26
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	25,00	0,25
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0500	80,00	4,00
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,1800	27,00	4,86
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	85,00	0,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	400,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	200,00	2,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 325,26
17		Papuci din aluminiu 120 mm2	buc			20,50
						0,00
	17	Papuci din aluminiu 120 mm2	buc	1,0000	20,50	20,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			328,00
18	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m			488,26
						488,26
	1	Muncitor	h-om	6,5100	75,00	488,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			341,78
19	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m			497,26
						497,26
	1	Muncitor	h-om	6,6300	75,00	497,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			348,08
20	08-02-148-4	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate	100 m			5 370,00
						2 160,00
	1	Muncitor	h-om	28,8000	75,00	2 160,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	6,4200	400,00	2 568,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	6,4200	100,00	642,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 759,00
21		Cablu АПвБ6Шп-1 4x120,0-1,0	m			175,00
						0,00
	21	Cablu АПвБ6Шп-1 4x120,0-1,0	m	1,0000	175,00	175,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 250,00
22	08-02-396-6	Cutie metalica 80x60 mm cu capac cu grosimea peretelui 2,5 mm (de creat resursa)	100 m			7 228,25
						2 205,00
	1	Muncitor	h-om	29,4000	75,00	2 205,00
	444434414	Cutie metalica 80x60 mm cu capac cu grosimea peretelui 2,5 mm	buc	100,0000	45,00	4 500,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	6,8400	45,00	307,75
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000	8,00	100,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	70,00	28,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	7,00	87,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			289,13
		3. Utilaj				
23		Siguranta fuzibila ППН35 250/250 А	buc			95,83
						0,00
	23	Siguranta fuzibila ППН35 250/250 А	buc	1,0000	95,83	95,83
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 149,96
24		Siguranta intrerupator-separator ППС-2/250 А	buc			82,00
						0,00
	24	Siguranta intrerupator-separator ППС-2/250 А	buc	1,0000	82,00	82,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			164,00
25		Separator ПП-2/3P/250А	buc			3 809,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	25	Separator III-2/3P/250A	buc	1,0000	3 809,00	3 809,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 618,00
26		Contor electric ZMG 410 CR	buc			10 000,00
						0,00
	26	Contor electric ZMG 410 CR	buc	1,0000	10 000,00	10 000,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			20 000,00
27		Transformator de curent 150/5	buc			219,00
						0,00
	27	Transformator de curent 150/5	buc	1,0000	219,00	219,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 314,00
28		Limitator de impulsuri atmosferice analog OIIC1-C.3P	buc			940,00
						0,00
	28	Limitator de impulsuri atmosferice analog OIIC1-C.3P	buc	1,0000	940,00	940,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 880,00
29		Manson pentru cabluri cu 5 fire 5KBTn-1(70-120)	buc			552,00
						0,00
	29	Manson pentru cabluri cu 5 fire 5KBTn-1(70-120)	buc	1,0000	552,00	552,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 208,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.