

Amenajarea curții institutiei de educatie timpurie nr. 1 "Povestea" din or. Nisporeni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA

Lucrari de constructie

Valoarea de deviz 327 355,84 lei

Intocmit in prețuri curente 28.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Desfaceri				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	30,69	548,50 135,95	16 833,56 4 172,37
2	TsC35B1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m (Incarcarea molozului de constructie)	100 m3	0,3069	2 443,55 0,00	749,92 0,00
3	TsI51A10	Transportarea moloz cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	67,518	25,70 0,00	1 734,88 0,00
4	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	192,00	27,19 27,19	5 220,56 5 220,56
5	TsC35B1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m (Incarcarea molozului de constructie)	100 m3	0,1728	2 443,49 0,00	422,24 0,00

6	TsI51A10	Transportarea moloz cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	38,016	<u>25,69</u> 0,00	<u>976,82</u> 0,00
		Total Desfaceri Inclusiv salariu				25 937,98 9 392,92
		2. Pavaj				
7	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	3,41	<u>56,26</u> 0,00	<u>191,84</u> 0,00
8	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	3,41	<u>1 332,28</u> 767,28	<u>4 543,07</u> 2 616,42
9	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Strat de baza din piatra sparta amestec optional LA30 sort 0-40 conform CP D.02.21.2024)	m2	341,00	<u>99,16</u> 21,75	<u>33 812,65</u> 7 417,54
10	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	341,00	<u>325,27</u> 88,71	<u>110 918,67</u> 30 249,66
		Total Pavaj Inclusiv salariu				149 466,22 40 283,62
		3. Borduri				
11	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	11,52	<u>179,29</u> 179,29	<u>2 065,38</u> 2 065,38
12	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	5,76	<u>818,62</u> 84,12	<u>4 715,25</u> 484,53

13	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton (Borduri vibropresate 100x20x10 cm sur sau Borduri vibropresate 100x20x8cm color)	m	192,00	187,90 25,49	36 076,03 4 894,27
		Total Borduri Inclusiv salariu				42 856,67 7 444,19

		Total	lei	218 260,87
		Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	13 708,98
		Cheltuieli de regie	12,00 %	27 836,38
		Beneficiu de deviz	5,00 %	12 990,31
		TVA	20,00 %	54 559,31
		Total deviz: Inclusiv salariu		327 355,84 57 120,73

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)