

**Ангар для хранения
сельхозпродукции по
ул.Советская с.Авдарма
к.н. 9610119.013 №45/2020**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Общественные работы

Valoarea de deviz 1 907 517,35 Lei

Intocmit in prețuri curente 07.10.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	4,2000	533,000 0,000	2 238,600 0,000
2	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, толщиной слоя 15-20 см)	100 m3	1,3000	218,000 0,000	283,400 0,000
3	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui	100 m3	1,3000	568,450 308,700	738,985 401,310

1	2	3	4	5	6	7
		strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта)				
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)-incarcarea	100 m3	2,9000	585,000 0,000	1 696,500 0,000
5	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	493,0000	16,960 0,000	8 361,280 0,000
		<i>Total</i>	Lei			13 318,765
		Total Terasamente Inclusiv salariu				13 318,765 401,310
		2. Fundatii				
6	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма CA01, его укладка типичными средствами) M50	m3	14,0000	1 148,497 157,500	16 078,965 2 205,000

1	2	3	4	5	6	7
7	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Укладка бетона в армированные конструкции фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с CA01, укладка его типичными средствами, железобетон класса...) M250	m3	75,7000	1 477,734 154,000	111 864,461 11 657,800
8	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)	m2	185,6000	60,580 42,000	11 243,648 7 795,200
9	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для бетонирования колонн и рам, без креплений на высоте до 20м включительно)	m2	116,5000	62,766 45,500	7 312,274 5 300,750
10	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Стальная арматура класса ... уложенная в ленточные фундаменты и	kg	548,5500	13,777 2,345	7 557,645 1 286,348

1	2	3	4	5	6	7
		ростверки, заготовленная в мастерской на стойплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно)				
11	CC01F1	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de santier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații continue și radier (Стальная арматура класса PC 52, уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм)	kg	1 698,1000	13,427 1,995	22 801,237 3 387,709
12	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg	189,7000	14,914 3,465	2 829,185 657,310
13	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg	711,2800	13,934 2,485	9 910,976 1 767,531
14	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit:	kg	727,0800	21,934 7,350	15 948,063 5 344,038

1	2	3	4	5	6	7
		cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг)-з/д				
15	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с CA01, укладка его типичными средствами, бетон класса...) M100	m3	85,6000	1 302,428 134,750	111 487,794 11 534,600
16	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv(Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в вертикальные сечения, прямые стены и диафрагмы, включая крепления на высоте до 20м включительно)	m2	428,0000	50,805 33,250	21 744,540 14 231,000
17	IzF04G	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод,	m2	75,0000	24,254 3,500	1 819,087 262,500

1	2	3	4	5	6	7
		включая карнизы и желоба , по вертикальным или наклонным свыше 40% ровным или кривым поверхностям, из рубероида, наклеенного по всей поверхности на битумную мастику или битум с добавлением каучука)				
		<i>Total</i>	Lei			340 597,875
		Total Fundatii Inclusiv salariu				340 597,875 65 429,786
		3. Acoperisul-Pereti				
18	цена рыночная	Tabla zincata (1,2мм) cutata - ondulata autortanta (S320GD) см.проект	m2	2 300,0000	200,000 0,000	460 000,000 0,000
19	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc (Doar montarea tablei zincate din p.18).(Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением специальными крючками и стальными шурупами, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д, на поверхности более 40 м2)	m2	1 042,0000	62,301 42,000	64 917,902 43 764,000
20	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc Tabla zincata cutata.(Кровля из	m2	140,0000	185,466 42,000	25 965,275 5 880,000

1	2	3	4	5	6	7
		профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением специальными крючками и стальными шурупами, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д, на поверхности более 40 м2) - лист гофрир.оцинковн.				
21	CK26D	Sort soclu cu capilar	m	106,0000	60,400 3,500	6 402,400 371,000
22	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (carcas metalic- cadru metalic (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные)	kg	900,0000	19,684 7,350	17 716,050 6 615,000
23	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice (Антиккоррозионная окраска кистью металлических изделий и конструкций ,один слой антикоррозионной грунтовки на основе сурика и два слоя аллопреновой эмали)	t	0,9000	666,298 225,400	599,668 202,860
24	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat Poarta dubla 6*4 tabla zincata cutata pe carcas metalic(Установка металлических ворот с рамами из стального профиля и сеткой из оцинкованной проволоки на готовых рамах из круглой	m2	48,0000	326,980 59,850	15 695,040 2 872,800

1	2	3	4	5	6	7
		стали, включая необходимые аксессуары, на ж/б столбы)				
		<i>Total</i>	Lei			591 296,335
		Total Acoperisul-Pereti Inclusiv salariu				591 296,335 59 705,660
		4. Pardoseala				
25	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (фр.20-40 т.100мм (Слой основания из бута)	m3	69,7000	522,150 34,650	36 393,855 2 415,105
26	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2) (200мм)	m2	696,9600	151,191 31,500	105 374,077 21 954,240
27	CG22A5 к=10	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью более 16 м2, для готового бетона, разница для каждого 1 см бетона плюс или минус, добавлять или отнимать)	m2	696,9600	121,375 3,500	84 593,520 2 439,360
28	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi Ф5мм сетка 200*200 (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg	1 010,6000	13,396 1,050	13 537,998 1 061,130
29	CG48A	Pardoseli de beton elicopterizat B20 (M250) slefuit cu rosturi cu fisii din sticla, grosime 20 cm. Nota: (Topping Sira Sintop-	m2	696,9600	340,866 27,300	237 570,270 19 027,008

1	2	3	4	5	6	7
		6kg/m2, in proiect grosimta betonului melicoptrizat 20---100mm) (Устройство железобетонных полов с упрочненным верхним слоем толщиной 20 см. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту)				
30	CG48A1 к=14	Corectii: se adauga sau se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm (Корректировки: при изменении толщины на 10 мм, отнимается)	m2	-696,9600	187,243 7,203	-130 500,893 -5 020,204
		Total	Lei			346 968,827
		Total Pardoseala Inclusiv salariu				346 968,827 41 876,639
		5. Pereul				
31	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (фр.20-40 т.100мм (Слой основания из буга))	m3	13,4000	522,150 34,650	6 996,810 464,310
32	DB16H к=1,875	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica 50-100мм(Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	134,0000	226,597 3,281	30 364,061 439,688
33	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm БР100.20.8 (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m	136,0000	126,147 10,500	17 155,992 1 428,000
		Total	Lei			54 516,863
		Total Pereul Inclusiv salariu				54 516,863 2 331,998

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			1 346 698,68
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %			38 192,72
		Cheltuieli de transport	5 %			57 443,95
		Cheltuieli directe				1 442 335,35
		Cheltuieli de regie	7 %			100 963,48
		Total				1 543 298,83
		Beneficiu de deviz	3 %			46 298,96
		Total				1 589 597,79
		TVA	20 %			317 919,56
						1 907 517,35
		Total deviz:				
		Inclisiv salariu				169 745,41

Intocmit

Coşop I.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)