


1	2	3	4	5	6	7
		cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire				
		<i>Total</i>	Lei			49 755,46
		Total L505 G110-Gangura-Homuteanovca Inclusiv salariu				49 755,46 4 612,80
		2.9. L506 Drum de acces spre s. Cigirleni				
63	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	12,00	8 096,19 ----- 284,84	97 154,31 ----- 3 418,08
		<i>Total</i>	Lei			97 154,31
		Total L506 Drum de acces spre s. Cigirleni Inclusiv salariu				97 154,31 3 418,08
		2.10. L508 G110-Carbuna-Cainari				
64	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	24,00	8 096,19 ----- 284,84	194 308,62 ----- 6 836,17
		<i>Total</i>	Lei			194 308,62
		Total L508 G110-Carbuna-Cainari Inclusiv salariu				194 308,62 6 836,17
		<i>Total</i>	Lei			1 054 262,24
		Total Intretinerea imbracamintelor impetruite Inclusiv salariu				1 054 262,24 51 904,15
		3. Intretinerea terasamentelor si alte lucrari de intretinere				
		3.1. Intretinerea tersamentelor si a sistemelor de evacuare a apelor				
65	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m in teren catg. II (acostamente	100 m3	35,00	1 487,32 ----- 0,00	52 056,20 ----- 0,00



1	2	3	4	5	6	7
		ridicate)				
66	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	260,00	238,96 ----- 0,00	62 129,60 ----- 0,00
67	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	70,00	490,58 ----- 99,18	34 340,26 ----- 6 942,26
68	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	5,00	1 073,25 ----- 0,00	5 366,25 ----- 0,00
69	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (1,75 t/mc)	t	875,00	27,56 ----- 0,00	24 115,00 ----- 0,00
		<i>Total</i>	Lei			178 007,31
		Total Intretinerea tersamentelor si a sistemelor de evacuare a apelor Inklusiv salariu				178 007,31 6 942,26
		3.2. Asigurarea esteticii rutiere, lucrari sanitare in zona de protectie drumurilor				
70	RpDB39A	Efectuarea reviziilor tehnice periodice la drumuri si strazi	ora	25,00	288,05 ----- 72,08	7 201,18 ----- 1 801,88
71	RpDD14A	Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere	m2	25 000,00	0,58 ----- 0,17	14 624,50 ----- 4 324,50
72	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	3 000,00	4,25 ----- 0,00	12 750,00 ----- 0,00
73	TsH85A	Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi de linga pe bordure	100m2	30,00	138,96 ----- 138,96	4 168,82 ----- 4 168,82
74	DF55A	Curatirea zonei de expropriere a drumului de gunoi si alte obiecte	m2	90 000,00	0,18 ----- 0,18	16 087,14 ----- 16 087,14
75	RpDA14A	Curatirea manuala a	m2	450,00	5,19 -----	2 335,23 -----

1	2	3	4	5	6	7
		acostamentelor de noroi, pamint, iarba etc.			5,19	2 335,23
76	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa	100m2	800,00	15,93 ----- 11,53	12 745,60 ----- 9 225,60
77	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	250,00	43,14 ----- 10,38	10 784,70 ----- 2 594,70
78	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	25,00	591,59 ----- 591,59	14 789,79 ----- 14 789,79
79	TsH73A	Taierea manuala de pe scara a coroanei la arbori cu diametrul 26-40 cm	buc	30,00	107,25 ----- 107,25	3 217,43 ----- 3 217,43
80	TsH74A	Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 11-30 cm	buc	20,00	786,18 ----- 478,58	15 723,56 ----- 9 571,56
81	DI18T	Autocamion de 5 t (camion pt transportarea crengilor, gunioiului)	h-ut	50,00	260,00 ----- 0,00	13 000,00 ----- 0,00
		<i>Total</i>	Lei			127 427,95
		Total Asigurarea esteticii rutiere, lucrari sanitare in zona de protectie drumurilor Inclusiv salariu				127 427,95 68 116,64
		3.3. Intretinerea lucrarilor de arta				
82	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II	100 m3	5,00	1 073,25 ----- 0,00	5 366,25 ----- 0,00
83	RpDA03B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete	m3	50,00	324,63 ----- 324,63	16 231,29 ----- 16 231,29




1	2	3	4	5	6	7
84	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (1,75 t/mc)	t	962,50	27,56 ----- 0,00	26 526,50 ----- 0,00
85	PK44C	Curatarea de rugina cu peria de sirma a parapetilor metalice	t	40,00	307,90 ----- 307,90	12 316,18 ----- 12 316,18
86	PK48C	Vopsirea pieselor metalice cu un strat de vopsea miniu de plumb V 351-3 cu pensula de mina, la parapete metalice	t	40,00	373,77 ----- 253,13	14 950,70 ----- 10 125,10
87	PI06B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 10-14 tf	buc	2,00	799,37 ----- 115,32	1 598,74 ----- 230,64
88	PI08A	Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina	buc	3,00	5 620,00 ----- 0,00	16 860,00 ----- 0,00
89	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. (reparatia pavilioanelor)	m2	200,00	53,79 ----- 36,90	10 757,88 ----- 7 380,48
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (reparatia pavilioanelor)	m2	386,00	4,43 ----- 1,73	1 709,90 ----- 667,70
91	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (reparatia pavilioanelor)	kg	13,50	143,78 ----- 4,04	1 940,98 ----- 54,49
92	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual (reparatia pavilioanelor)	m2	386,00	50,74 ----- 34,60	19 587,38 ----- 13 354,06
		<i>Total</i>	Lei			127 845,79
		Total Intretinerea lucrarilor de arta Inclusiv salariu				127 845,79 60 359,93



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			433 281,05
		Total Intretinerea terasamentelor si alte lucrari de intretinere Inklusiv salariu				433 281,05 135 418,83
		4. Lucrari de asigurarea circulatiei rutiere				
		4.1. Asigurarea circulatiei rutiere				
93	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	3 500,00	79,41 ----- 27,10	277 950,60 ----- 94 850,70
94	RpDA15A	Varuirea plantatiei si accesoriilor la drumuri, executata manual	m2	700,00	15,85 ----- 11,53	11 091,50 ----- 8 072,40
95	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial	buc	80,00	559,68 ----- 84,18	44 774,69 ----- 6 734,69
96	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat	buc	80,00	887,42 ----- 31,14	70 993,31 ----- 2 490,91
97	DF53A	Vopsirea stilpilor si a partii subterane a fundatiilor indicatoarelor rutiere si a panourilor informatonale	buc	60,00	22,04 ----- 16,14	1 322,60 ----- 968,69
98	DF11A	Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet	buc	160,00	105,68 ----- 27,68	16 908,29 ----- 4 428,29
99	RpAcF10B	Inlocuirea gratarelor sparte, cu rame la gurille de scurgere (gratar fara rama)	buc	10,00	1 272,24 ----- 122,24	12 722,39 ----- 1 222,39
		<i>Total</i>	Lei			435 763,38
		Total Asigurarea circulatiei rutiere Inklusiv salariu				435 763,38 118 768,07
		4.2. Servicii auxiliare cu utilaje rutiere				
100	DI18G	Autogreder pina la 175 CP	h-ut	100,00	412,00 ----- 0,00	41 200,00 ----- 0,00
101	DI18K	Autoincarcator frontal cu cupa	h-ut	50,00	280,00	14 000,00



1	2	3	4	5	6	7
		pina la 1.5-2.5 mc			0,00	0,00
102	DI18B	Buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP	h-ut	30,00	280,00 0,00	8 400,00 0,00
103	DI18N	Tractor pe pneuri pina la 80 cp cu echipament pentru lucrari de drumuri	h-ut	90,00	182,00 0,00	16 380,00 0,00
104	DI18T	Autocamion de 5 t	h-ut	30,00	260,00 0,00	7 800,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			87 780,00
		Total Servicii auxiliare cu utilaje rutiere Inclusiv salariu				87 780,00
		<i>Total</i>	Lei			523 543,38
		Total Lucrari de asigurarea circulatiei rutiere Inclusiv salariu				523 543,38 118 768,07
		5. Constructia statiilor de asteptare a transportului public (L493, L501, L503)				
		5.1. Autopavilioane				
105	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,30	987,75 0,00	296,32 0,00
106	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,12	1 073,25 0,00	128,79 0,00
107	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	18,00	16,64 0,00	299,52 0,00
108	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de	m3	2,40	76,11 76,11	182,67 182,67



1	2	3	4	5	6	7
		infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu				
109	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,50	449,19 ----- 57,08	673,79 ----- 85,63
110	CP08A	Montarea panourilor verticale din b.c.a. la peretii halelor industriale	buc	54,00	2 106,97 ----- 172,98	113 776,22 ----- 9 340,92
111	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t	0,12	13 386,90 ----- 1 406,90	1 606,43 ----- 168,83
112	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	39,00	174,37 ----- 98,02	6 800,51 ----- 3 822,86
113	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3	2,97	927,13 ----- 123,97	2 753,57 ----- 368,19
114	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	47,40	24,43 ----- 2,31	1 158,10 ----- 109,32
115	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	39,00	174,37 ----- 98,02	6 800,51 ----- 3 822,86
116	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	12,00	10,38 ----- 10,38	124,55 ----- 124,55
117	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase	m2	54,00	109,91 ----- 39,21	5 935,08 ----- 2 117,28

1	2	3	4	5	6	7
		modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu				
118	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	8,40	135,10 ----- 46,13	1 134,81 ----- 387,48
119	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat	m2	6,75	264,47 ----- 141,84	1 785,14 ----- 957,44
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	231,60	4,43 ----- 1,73	1 025,94 ----- 400,62
121	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	231,60	53,79 ----- 36,90	12 457,62 ----- 8 546,60
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	231,60	4,43 ----- 1,73	1 025,94 ----- 400,62
123	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	8,10	143,78 ----- 4,04	1 164,59 ----- 32,69
124	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	231,60	50,74 ----- 34,60	11 752,43 ----- 8 012,43
125	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren	m3	21,60	29,98 ----- 29,98	647,64 ----- 647,64



1	2	3	4	5	6	7
		usor				
126	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,86	449,19 ----- 57,08	835,50 ----- 106,18
127	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	41,70	105,70 ----- 17,30	4 407,90 ----- 721,33
128	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat	m2	50,85	264,47 ----- 141,84	13 448,07 ----- 7 212,75
		<i>Total</i>	Lei			190 221,61
		Total Autopavilioane Inclusiv salariu				190 221,61 47 568,86
		5.2. Statia auto				
129	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	54,00	189,06 ----- 38,63	10 208,97 ----- 2 086,14
130	RpDD01B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire	m3	16,20	611,73 ----- 113,01	9 910,01 ----- 1 830,82
131	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,06	7 225,10 ----- 0,00	433,51 ----- 0,00
132	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	108,00	169,33 ----- 9,23	18 287,19 ----- 996,36
133	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,03	7 225,10 ----- 0,00	216,75 ----- 0,00
134	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	108,00	135,19 ----- 6,92	14 600,84 ----- 747,27



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			53 657,27
		Total Statia auto Inclusiv salariu				53 657,27 5 660,60
		<i>Total</i>	Lei			243 878,89
		Total Constructia statiilor de asteptare a transportului public (L493, L501, L503) Inclusiv salariu				243 878,89 53 229,46
		6. Amenajarea accesului pe drumul auto L492				
135	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,54	1 487,32 ----- 0,00	2 290,47 ----- 0,00
136	TsC35A22	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg.1 la distanța 21-30 m	100 m3	1,54	722,40 ----- 0,00	1 112,50 ----- 0,00
137	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (1,75 t/mc)	t	269,50	13,79 ----- 0,00	3 715,87 ----- 0,00
138	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h=18 cm	m3	186,30	550,62 ----- 34,60	102 579,71 ----- 6 445,23
139	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,621	7 225,10 ----- 0,00	4 486,79 ----- 0,00
140	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 035,00	171,56 ----- 3,46	177 559,74 ----- 3 580,69
141	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,31	7 225,10 ----- 0,00	2 239,78 ----- 0,00




1	2	3	4	5	6	7
142	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 035,00	136,44 ----- 2,88	141 210,54 ----- 2 983,91
		<i>Total</i>	Lei			435 195,38
		Total Amenajarea accesului pe drumul auto L492 Inclusiv salariu				435 195,38 13 009,83
		7. Amenajarea stratului de uzura pe sectorul de drum L461				
143	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	105,00	189,18 ----- 16,66	19 863,66 ----- 1 749,69
144	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,10	7 225,10 ----- 0,00	722,51 ----- 0,00
145	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	35,00	1 440,05 ----- 12,11	50 401,88 ----- 423,80
146	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	25,80	4,25 ----- 0,00	109,65 ----- 0,00
147	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,774	7 225,10 ----- 0,00	5 592,23 ----- 0,00
148	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 580,00	136,44 ----- 2,88	352 003,07 ----- 7 438,14
		<i>Total</i>	Lei			428 693,00
		Total Amenajarea stratului de uzura pe sectorul de drum L461 Inclusiv salariu				428 693,00 9 611,63
		Total	Lei			4 995 795,84



1	2	3	4	5	6	7
		Asigurare sociala si medicala	22,5 %			130 640,51
		Total				5-126 436,35
		Cheltuieli de regie	14 %			717 701,09
		Total				5 844 137,44
		Beneficiul de deviz	5,5 %			321 427,56
		Total				6 165 565,00
		TVA	20 %			1 233 113,00
						7 398 678,00
		Total deviz: Inclisiv salariu				580 624,50

Intocmit Ofertant, S.A. DRUMURI IALOVENI, Director S. Caunov
 (funcția, semnătura, numele, prenumele)



Verificat CONSILIUL RAIONAL IALOVENI
 (funcția, semnătura, numele, prenumele)