

**Reparația capitală a încăperilor separate a  
LT "G.Coșbuc" din mun.Bălți**  
(denumirea obiectivului)

## Lista cu cantitățile de lucrări

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Cabinet si anticamera</b>		
		<b>Capitolul 1.1. Demontari</b>		
1	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc	6,00
2	RpIB11B	Demontari elemente de radiator pentru executarea lucrarilor de tencuieli	buc	3,00
3	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	6,00
4	RpVC52A	Demontarea conditionerului	kg	28,00
5	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare)	buc	2,00
6	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize	buc	6,00
7	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip	buc	5,00
8	RpCO56C	Demontari: tavane suspendate tip Armstrong	m2	37,44
9	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti din lemn	m2	10,35
10	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	62,15
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	113,40
12	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	40,84
13	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	56,79
14	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	4,14
15	RpCO56A	Demontari: timplarie (ferestre)	m2	11,66
16	RpCM33E	Demontarea placajelor din PVC (mdf laminat)	m2	5,58
17	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00
18	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,00
19	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	4,50
20	TsH92B	Incarcarea in auto moloz dupa demontari	t	4,50
21	TsI50A10	Transportarea moloz cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	4,50
		<b>Capitolul 1.2. Finisari interioare</b>		
22	CD72A	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara	m2	5,58

1	2	3	4	5
		izolatie, cu inaltimea pina la 4 m		
23	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2	113,40
24	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	113,40
25	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	113,40
26	CK18C	Montarea coltarului perforat din aluminiu	m	43,00
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	124,56
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	124,56
29	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, exclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	124,56
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	124,56
31	CK55F	Plafoane tensionate din tesatura de poliester cu incalzire cu foehn de aer de inalta temperatura in incaperi cu inaltimea pina la 4 m, cu suprafata de la 20 pina la 50 m2 cu fixarea baghetelor de zidarie de caramida.	m2	56,79
32	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	56,79
33	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Savana": grosime 10mm	m2	56,79
34	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime: K=10 pentru grosimea totala 20mm	m2	56,79
35	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Class 33 gr.10mm	m2	56,79
36	CG36A	Pereti din placi laminat montale pe uscat pe suport existent, inclusiv plintele de pvc si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Class 33 gr.10mm	m2	10,35
37	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala	m2	2,73
38	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	2,73
39	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari / existent	buc	1,00
40	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm / existente	buc	3,00
41	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind	buc	6,00

1	2	3	4	5
		diametrul nominal de 3/8" -1/2" / existente		
42	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida INOX	buc	1,00
		<b>Capitolul 1.3. Iluminat electric</b>		
43	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (BBrHr 3*1,5)	m	80,00
44	RpED01B	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 25-35 mmp (BBrHr 3*2,5)	m	50,00
45	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm	buc	4,00
46	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul pina la 15 mm	m	120,00
47	RpEG02A	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp	buc	1,00
48	RpEE09A	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare	buc	4,00
49	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat tip LED 32-56W in complet	buc	11,00
50	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	3,00
51	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	8,00
		<b>Capitolul 1.4. Timplarie</b>		
52	CK06A	Usi din lemn intr-un canat, pentru dulapuri inzidite (Usa din lemn glisanta (pin, frasin))	m2	1,80
53	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (Termomost) inclusiv maschita	m2	3,64
54	CK19C	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului peste 6,00 mp inclusiv (Termomost) inclusiv maschita	m2	8,02

1	2	3	4	5
55	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	7,02
56	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele noi la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usi din lemn (pin, frasin) 0,9*h2,1-2buc)	m2	3,78
		<b>Capitolul 2. Clasa pentru elevi</b> <b>Capitolul 2.1. Demontari</b>		
57	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc	6,00
58	RpIB11B	Demontari elemente de radiator pentru executarea lucrarilor de tencuieli	buc	3,00
59	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	6,00
60	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare)	buc	1,00
61	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize	buc	2,00
62	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip	buc	8,00
63	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	74,99
64	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	95,42
65	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	35,46
66	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	74,99
67	RpCO56A	Demontari: timplarie (ferestre)	m2	14,85
68	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de scena - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc.	m3	1,20
69	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	6,10
70	TsH92B	Incarcarea in auto moloz dupa demontari	t	6,10
71	TsI50A10	Transportarea moloz cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	6,10
		<b>Capitolul 2.2. Finisari interioare</b>		
72	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2	95,42
73	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	95,42
74	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	95,42
75	CK18C	Montarea coltarului perforat din aluminiu	m	62,00
76	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	95,42

1	2	3	4	5
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	95,42
78	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	95,42
79	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	74,99
80	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	74,99
81	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	74,99
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	74,99
83	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	74,99
84	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	74,99
85	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Savana": grosime 10mm	m2	74,99
86	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime: K=10 pentru grosimea totala 20mm	m2	74,99
87	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (linoleum) Class 33 gr.3mm	m2	74,99
88	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala	m2	3,09
89	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	3,09
90	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm / existente	buc	3,00
91	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / existente	buc	6,00
		<b>Capitolul 2.3. Iluminat electric</b>		
92	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (BBrHr 3*1,5)	m	60,00
93	RpED01B	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 25-35 mmp (BBrHr 3*2,5)	m	35,00
94	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm	buc	2,00
95	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul pina la 15 mm	m	90,00

1	2	3	4	5
96	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat tip LED 32-56W in complet	buc	8,00
97	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,00
98	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,00
		<b>Capitolul 2.4. Timplarie</b>		
99	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (Termomost) inclusiv maschita	m2	14,85
100	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	7,22
101	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	7,22

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.