

Aprobat:

Coordonat:

**Lucrari de renovare a retelelor
de electricitate interioare si
reparatii curente la CTAS
Drochia str.Independentei nr-15**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Lucrari de constructii

Valoarea de deviz 502 964,88 lei

Intocmit in prețuri curente

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m	451,00	8,65 8,65	3 900,70 3 900,70
2	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	451,00	21,16 17,30	9 543,39 7 801,40
3	RpCU05G 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 20 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	41,00	33,44 33,44	1 371,15 1 371,15
4	RpCU05G 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 63-46mm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat(pentru prize si intreruptoare)	buc	180,00	33,44 33,44	6 019,70 6 019,70
5	RpCU05G 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 20 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat(pu panou de distributie 505x405x125mm)	buc	1,00	33,44 33,44	33,44 33,44
6	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru	buc	1,00	33,44	33,44



1	2	3	4	5	6	7
	1	conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 20 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat(pu panou de distributie 230x405x125mm)			33,44	33,44
7	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2	12,00	31,14 31,14	373,64 373,64
8	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3	8,40	94,56 94,56	794,32 794,32
9	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	8,40	55,93 55,93	469,81 469,81
						22 539,60
Cheltuieli directe			lei			
Fondul social			22,50 %		4 679,46	
Cheltuieli de transport			5,00 %		78,64	
Total			100,00 +		27 297,71	
Cheltuieli de regie			6,00 %		1 637,86	
Total			100,00 +		28 935,57	
Beneficiu			2,00 %		578,71	
Total			100,00 +		29 514,28	
Total Lucrari de constructii						29 514,28
Incluziv salariu						20 797,62
2. Lucrari de electromontare						
10	08-03-594-2	Demontare-Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,49	6 688,56 6 688,56	3 277,39 3 277,39
11	08-03-591-9	Demontare-Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,59	2 196,85 2 196,85	1 296,14 1 296,14
12	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la SRV-54z-1 36	buc	1,00	136,65 136,65	136,65 136,65
13	08-03-525-2	Intreruptor BH32-3P-63A	buc	1,00	171,32 162,02	171,32 162,02
14	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29 1P B10A	buc	5,00	108,25 89,95	541,25 449,75

1	2	3	4	5	6	7
15	08-03-526 -1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29 3P C32A	buc	1,00	108,25 89,95	108,25 89,95
16	08-03-526 -1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AVDT-32C/16A/30mA	buc	10,00	108,25 89,95	1 082,50 899,50
17	08-03-526 -1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, PH47	buc	1,00	108,25 89,95	108,25 89,95
18	08-03-526 -1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 3P OPSI-B	buc	1,00	108,25 89,95	108,25 89,95
19	08-03-573 -4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la SRh-18z-1 36	buc	1,00	136,65 136,65	136,65 136,65
20	08-03-525 -2	Intreruptor BH32-3P-40A	buc	1,00	171,32 162,02	171,32 162,02
21	08-03-526 -1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29 1P C16A	buc	13,00	108,25 89,95	1 407,24 1 169,34
22	08-03-594 -10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, LED 9INT0SMD PL (4X18)36W 6000K 2200LM	100 buc	1,14	15 625,86 15 625,86	17 813,48 17 813,48
23	08-03-594 -1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,03	5 074,08 5 074,08	152,22 152,22
24	08-02-147 -1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg	100 m	4,00	668,86 668,86	2 675,42 2 675,42
25	08-02-403 -2	Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, in canale pregatite ale peretilor si planseelor	100 m	22,15	1 153,20 1 153,20	25 543,38 25 543,38
26	08-02-409 -1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	26,00	1 372,31 1 372,31	35 680,01 35 680,01
27	08-03-591 -9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	1,27	2 196,85 2 196,85	2 789,99 2 789,99
28	08-03-591 -11	Priza de fisa patrupolara	100 buc	0,07	4 334,24 4 232,24	303,40 296,26

1	2	3	4	5	6	7
29	08-03-591 -2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,50	1 958,65 1 856,65	979,33 928,33
30	08-03-591 -4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,20	2 531,27 2 531,27	506,25 506,25
31	08-02-396 -2	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m	100 m	0,39	1 890,32 1 827,82	737,23 712,85
32	08-02-364 -2	Consola "Trecere" pe perete	buc	40,00	64,94 60,54	2 597,72 2 421,72
33	RpEJ02C	Montarea diblurilor din material plastic cu aripioare	buc	600,00	7,92 7,50	4 754,52 4 497,48
34	08-02-471 -4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	0,30	1 285,58 478,00	385,67 143,40
35	08-02-472 -1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	0,09	2 006,52 1 095,54	180,59 98,60
36	RpEJ06A	Incerari, verificari electrice si reglari la prize de pamint	buc	1,00	265,24 265,24	265,24 265,24
Cheltuieli directe			lei			103 909,68
Fondul social			22,50 %			23 058,89
Cheltuieli de transport			10,00 %			140,48
Cheltuieli de regie			30,00 %			30 745,19
Total			100,00 +			157 854,24
Beneficiu			2,00 %			3 157,08
Total			100,00 +			161 011,33
Total Lucrari de electromontare						161 011,33
Incluziv salariu						102 483,96
3. Materiale electrice						
37	011	FELINAR LED 9INT0SMD PL (4X18/36W6000K 2200M	buc	114,00	290,00 0,00	33 060,00 0,00
38	1222	CABLU VVG ngLS3X1.5	m	1 600,00	7,00 0,00	11 200,00 0,00
39	1222	CABLU VVG ngLS3X2.5	m	1 000,00	11,30	11 300,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
40	1222	CABLU VVG ngLS 5X6	m	15,00	38,00	570,00
					0,00	0,00
41	12282	tUB GOFRAT D-20 320N CU SONDA ITALIA	m	1 600,00	3,20	5 120,00
					0,00	0,00
42	12290	tUB GOFRAT D-25 320N CU SONDA ITALIA	m	1 000,00	4,70	4 700,00
					0,00	0,00
43	01771	SRV-54Z-3 36	buc	1,00	280,00	280,00
					0,00	0,00
44	0117	INTRERUPATOR Un-380V /BH32/3P/63A/	buc	1,00	34,00	34,00
					0,00	0,00
45	0117	INTRERUPATOR Un-220 /BA47-29/1P/B10/	buc	5,00	21,00	105,00
					0,00	0,00
46	0117	INTRERUPATOR Un-220 /BA47-29/3P/C32/	buc	1,00	54,00	54,00
					0,00	0,00
47	0117	INTRERUPATORAUTOMATA MONOPOLAR PH47	buc	1,00	47,00	47,00
					0,00	0,00
48	0117	INTRERUPATOR Un-220 /BA47-29/2P/C16/	buc	1,00	21,00	21,00
					0,00	0,00
49	01771	SRV-18Z-136	buc	1,00	470,00	470,00
					0,00	0,00
50	0117	INTRERUPATOR Un-380V /BH32/3P/40A/	buc	1,00	34,00	34,00
					0,00	0,00
51	0117	INTRERUPATOR Un-220 /BA47-29/1P/C16/	buc	13,00	21,00	273,00
					0,00	0,00
52	2314	DESCARCATOR OPS I-B-3P	buc	1,00	360,00	360,00
					0,00	0,00
53	01171	PRIZA 1 LOC INT IP20	buc	103,00	21,00	2 163,00
					0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7
69	33333247	BANDA IZOLANTA	buc	6,00	3,00 0,00	18,00 0,00
70	13333324	CLEMA CONEXIUNE FORBOX 4MM	buc	100,00	0,80 0,00	80,00 0,00
71	83333324	DIBLURI	buc	600,00	0,60 0,00	360,00 0,00
TOTAL						75 523,00
Total Materiale electrice						75 523,00
Incluziv salariu						0,00
4. REPARATII CURENTE						
72	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	81,64	256,85 126,85	20 969,40 10 356,20
73	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2	139,18	8,67 8,07	1 207,02 1 123,52
74	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	102,64	84,63 70,35	8 685,93 7 220,23
75	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	36,53	102,50 88,22	3 744,32 3 222,67
76	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	102,64	20,41 11,53	2 095,09 1 183,64
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 310,12	3,40 1,73	4 460,70 2 266,25
78	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1 310,12	50,36 39,79	65 971,62 52 123,65
79	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	72,00	23,66 13,26	1 703,65 954,85
80	RpCR20B	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata	m2	72,00	115,20 831,64	8 311,64



1	2	3	4	5	6	7
		grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, in doua straturi			100,91	7 265,16
81	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	6,00	44,97 44,97	269,85 269,85
82	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6,00	76,82 48,43	460,95 290,61
83	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	6,00	283,14 167,21	1 698,83 1 003,28
84	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	9,00	71,78 49,01	646,03 441,10

Cheltuieli directe	lei	120 229,02
FONDUL SOCIAL	22,50 %	19 737,23
CHELTUELI DE TRANSPORT	5,00 %	1 625,31
TOTAL	100,00 +	141 591,55
CHELTUELI DE REGIE	6,00 %	8 495,49
TOTAL	100,00 +	150 087,05
BENEFICIU	2,00 %	3 001,74
TOTAL	100,00 +	153 088,79
Total REPARATII CURENTE		153 088,79
Incluziv salariu		87 721,00

Cheltuieli directe	lei	419 137,40
TVA	20,00 %	83 827,48
TOTAL	100,00 +	502 964,88

Total deviz:
Incluziv salariu

502 964,88
211 002,58

Intocmit

Verificat


(functia, semnatura)


(functia, semnatura)