

**Crearea unei infrastructuri
îmbunătățite, modernizarea
spațiilor existente la depozitul
de deșuri din or. Șoldănești**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitățile de lucrări

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
1	CO06B4 aplicativ	Imprejmuiri din tabla profilata cutata pentru garduri, fixata pe stilpi metalici la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,5 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa cl. C 12/15 la plantarea stilpi metalici inclusiv piese de fixare 60x60x3000 mm (Se exclude: Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm., norma tabla cutata pentru inaltimea gardului= 1,5, norma la stilpii din mrtal de aplicat = 3,47)	m	150,00
2	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare (chingile orizontale ale gardului din teava patrata 30x30x3mm, in 3 rinduri, 450 m.l.	kg	1 143,00
3	RpCP04A	Confectionarea portilor din panouri de tabla, pe rame otel laminat, (inclusiv stilpii oportilor 120x120x3 mm)	kg	284,00
4	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	2,00
5	CA03F02	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12/15	m3	2,00
		<i>Total</i>		
		<i>Asigurari sociale</i>		
		<i>Transportarea materialelor</i>		
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>		
		<i>Cheltuieli de regie</i>		
		<i>Beneficiu de deviz</i>		
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu		
		2. Lucrari de montare		
6	CL29F Apl.	Montare sistem de constructii modulare Constructie modulara tip	t	2,00

1	2	3	4	5
		container 5,8m x 2,5 m, inaltimea 2,4 m,carcasa din otel, peretii si acoperisul panouri termoizolante de 40 mm tip sandvici, pardosele din lemn acoperite cu lenoleum, timplariile din PVC, echipat cu sistem fotovoltaic de 3 KW autonom pe acumulatori de 4,2 KW(se exclud resursele: saiba, surub, piulita,carbura,oxigen,convector,confectiimetalice)		
7	10-04-066-04 Apl.	Aparataj de perete: Camera de supraveghere fotovoltaica	buc	1,00
		<i>Total</i>		
		<i>Asigurari sociale</i>		
		<i>Cheltuieli de regie</i>		
		<i>Beneficiu de deviz</i>		
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu		
		3. Utilaj		
8	Pret de piata	Constructie modulara tip container 5,8m x 2,5 m, inaltimea 2,4 m,carcasa din otel, peretii si acoperisul panouri termoizolante de 40 mm tip sandvici, pardosele din lemn acoperite cu lenoleum, timplariile din PVC, echipat cu sistem fotovoltaic de 3 KW autonom pe acumulatori de 4,2 KW	buc	1,00
9	Pret de piata	Camera de supraveghere IPC-87ED-SM ITE	buc	1,00
		<i>Total</i>		
		<i>Cheltuieli de achizitionare-depozitare</i>		
		Total Utilaj Inclusiv salariu		
		Total		
		TVA		
		Total deviz: Inclusiv salariu		

Proiectant: SRL Design șii Inginerie

Director A. Cogălniceanu