

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

**1.Denumirea beneficiarului de stat : Primăria Bozieni r-nul.Hîncești**

**2.Organizatorul procedurii de achiziție: Primăria Bozieni r-nul.Hîncești**

**3.Obiectul achizițiilor : Reparația acoperișului la Casa de Cultură din s. Bozieni, r-nul Hincești**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Lucrari de constructie</b>		
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	840,000
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	840,000
3	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	2,000
4	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. k=0,007 (contraasteriala 0,025x0,05m si astitiala 0,05x0,05)	m2	840,000
5	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	3,360
6	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	3,360
7	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss(densitatea minim 150gr/m2 )montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	840,000
8	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.grosimea minima 0,45mm LK-20 zinc cu cantitatea minim 225gr/m2	m2	840,000
9	CE06An	Invelitori din tabla profilata protejata	m2	21,250

1	2	3	4	5
	Aplicat	anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , (Streasina)		
10	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: opritori de zapad	kg	43,000
11	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	43,000
12	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	26,000
13	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	21,250

Primarul:Popescu Vasile \_\_\_\_\_

