

**Constructia sistemului de
aprovizionare cu apa potabila si
a sistemului de epurare a apelor
reziduale s.Septelici,r-nul Soroca**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Rețele de apa**

Valoarea de deviz 10 283 863,20 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Rețele exterioare de alimentare cu apa				
1		Capitolul 1.Utilaj		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
2	Pret de piata	Hidrant dn80mm H=1.0m	buc	21,000	6 750,00 0,00	141 750,00 0,00
3	Pret de piata	Indicator hidrant de incendiu	buc	21,000	100,00 0,00	2 100,00 0,00
4	Pret de piata	Motopompa MP-800	buc	1,000	15 000,00 0,00	15 000,00 0,00
5		Capitolul 2.Lucrari de montare		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
6	AcB06B	Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=65-80mm	buc	21,000	2 059,81 176,66	43 256,00 3 709,94
7	AcF09A	Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare	buc	21,000	78,64 66,90	1 651,46 1 404,87
8		Capitolul 3.Lucrari de constructie		0,000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
9		Capitolul 3.1.Lucrari de terasamente		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
10	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	24,640	2 414,51 0,00	59 493,50 0,00
11	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	76,000	133,80 133,80	10 168,57 10 168,57
12	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	151,700	1 537,50 0,00	233 238,75 0,00
13	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	469,000	133,80 133,80	62 750,79 62 750,79
14	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3	36,000	172,12 172,12	6 196,23 6 196,23
15	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat)	100 m3	5,530	1 687,57 0,00	9 332,25 0,00
16	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km	t	940,000	28,80 0,00	27 072,00 0,00
17	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	5,530	243,39 23,39	1 345,92 129,32
18	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	176,620	599,50 0,00	105 883,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
19	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	176,620	714,31 572,86	126 161,23 101 178,33
20		Capitolul 3.2.Conducte si armaturi		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
21	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PEHD RC PE100 PN10 SDR17 d 90mm Triplustrat(tip2) (A1)	m	13 065,000	149,45 9,55	1 952 579,22 124 740,05
22	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PEHD RC PE100 PN10 SDR17 d 75mm Triplustrat(tip2) (A1)	m	3 230,000	105,97 9,55	342 278,42 30 838,91
23	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d 50mm Triplustrat(tip2)(A1)	m	800,000	69,64 3,51	55 711,44 2 805,84
24	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d 50mm Triplustrat(tip2)(A9)	m	1 321,000	69,64 3,51	91 993,51 4 633,14
25	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PEHD RC PE100 PN10 SDR17 d 75mm Triplustrat(tip2) (A9.1)	m	1 127,000	105,97 9,55	119 426,54 10 760,20
26	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d 32mm Triplustrat(tip2)(A1)	m	690,000	44,56 3,51	30 749,37 2 420,04
27		Banda de avertizare	m	20 233,000	1,80 0,00	36 419,40 0,00
28	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	7 168,000	2,60 2,60	18 622,46 18 622,46

1	2	3	4	5	6	7
29	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	13 065,00	4,55 4,55	59 400,02 59 400,02
30	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	20 233,00	0,30 0,27	5 994,92 5 387,93
31	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m	m3	4,480	2 437,38 554,02	10 919,48 2 482,00
32	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PE100 PN16 SDR26 d 250mm	m	515,000	597,29 12,80	307 605,56 6 589,50
33	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PE100 PN6 SDR26 d 200mm	m	170,000	484,83 10,78	82 421,87 1 832,89
34	IC44E	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 325*7mm L=0.2m K=0,33	buc	182,000	663,13 27,86	120 690,13 5 071,17
35	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2	37,130	145,73 89,63	5 411,02 3 327,97
36	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Conducta din otel cu 2 flanse d 80mm L=0,2m	buc	1,000	692,62 57,81	692,62 57,81
37	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet cu sertar cauciucat din fonta d 80mm	buc	110,000	1 688,62 35,72	185 748,47 3 929,47
38	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet cu sertar	buc	22,000	1 940,32 35,72	42 687,09 785,89

1	2	3	4	5	6	7
		cauciucat din fonta d 65mm				
39	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet cu sertar cauciucat din fonta d 50mm	buc	10,000	1 621,97 35,72	16 219,73 357,23
40	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flansa cu suport hidrant d 80*80mm	buc	20,000	3 619,95 57,81	72 398,97 1 156,11
41	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flansa d 80mm	buc	25,000	1 541,20 57,81	38 529,96 1 445,14
42	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flansa d 50mm	buc	1,000	1 073,29 57,81	1 073,29 57,81
43	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flansa d 80*50mm	buc	1,000	1 549,12 57,81	1 549,12 57,81
44	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flansa d 80*65mm	buc	9,000	1 649,12 57,81	14 842,04 520,25
45	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Cruce fonta cu flanse cu suport hidrant d 80*80mm	buc	1,000	2 499,12 57,81	2 499,12 57,81
46	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Cruce fonta cu flanse d 80mm	buc	2,000	2 499,11 57,80	4 998,23 115,61
47	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Reductie fonta cu flanse d 80*50mm	buc	5,000	944,12 57,81	4 720,58 289,03
48	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Reductie fonta cu flanse d 80*65mm	buc	16,000	955,12 57,81	15 281,85 924,89
49	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Reductie fonta	buc	2,000	839,12 57,80	1 678,23 115,61

1	2	3	4	5	6	7
		cu flanse d 65*50mm				
50	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena,Dop compresiune d 75mm	buc	3,000	267,67 37,67	803,01 113,01
51	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena,Dop compresiune d 50mm	buc	9,000	257,67 37,67	2 319,04 339,04
52	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena,Racod compresiune cu flansa d 90*3"	buc	146,000	82,67 37,67	12 069,97 5 499,97
53	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena,Racod compresiune cu flansa d 75*2 1/2"	buc	26,000	102,67 37,67	2 669,45 979,45
54	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena,Racod compresiune cu flansa d 50*2"	buc	10,000	80,67 37,67	806,71 376,71
55	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Teu electrosudabil d 32mm	buc	1,000	283,73 64,95	283,73 64,95
56	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Teu electrosudabil d 50mm	buc	1,000	389,57 64,95	389,57 64,95
57	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa electrosudabil d 32mm	buc	6,000	127,90 64,95	767,40 389,70
58	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot electrosudabil d 50mm	buc	2,000	370,40 64,95	740,80 129,90
59	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din	buc	58,000	320,77	18 604,72 2 184,92

1	2	3	4	5	6	7
		polietilena,Cot 30*,45*.60*,90*PE100d 90mm			37,67	
60	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena,Cot 30*,45*.60*,90*PE100d 75mm	buc	13,000	224,27 37,67	2 915,52 489,72
61	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena,Cot 30*,45*.60*,90*PE100d 50mm	buc	15,000	134,77 37,67	2 021,56 565,06
62		Supapa de sens d 90mm(coala 38)- 2buc.	buc	2,000	3 000,00 0,00	6 000,00 0,00
63	CL18A	Confectii metalice diverse din profile lamine, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri,Supapa de sens d 90mm	kg	7,500	34,96 13,64	262,19 102,29
64	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,007	1 401,43 417,14	9,81 2,92
65	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor,Flansa sudabila d 80mm	buc	2,000	346,11 57,80	692,21 115,61
66	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flansa libera din otel zincat d 90mm	buc	2,000	399,12 57,80	798,23 115,61
67	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena,Capat flansa PE100 d 90mm	buc	2,000	160,77 37,67	321,54 75,34
68		Capitolul 3.3.Camine		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
69	AcE11B	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana (Beton pentru opritoare -	m3	4,560	2 840,66 894,36	12 953,42 4 078,27

1	2	3	4	5	6	7
		0,05m3)				
70	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (Beton pentru opritoare-2,8m3)	m3	82,080	1 668,98 626,12	136 990,06 51 391,75
71	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana (Beton pentru opritoare-0,6m3	m3	14,300	1 830,63 574,16	26 178,06 8 210,46
72	Pret de plate	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane,circulare (inelare)cu diametru 1,5m KИД-15	buc	57,000	850,00 0,00	48 450,00 0,00
73	Pret de plate	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane,circulare (inelare)cu diametru 2,0m KИД-20	buc	6,000	950,00 0,00	5 700,00 0,00
74	Pret de plate	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane,circulare (inelare)cu diametru 1,5m KИ-15-9	buc	57,000	650,00 0,00	37 050,00 0,00
75	Pret de plate	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane,circulare (inelare)cu diametru 1,5m KИ-15-9a	buc	57,000	850,00 0,00	48 450,00 0,00
76	Pret de plate	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane,circulare (inelare)cu diametru 2,0m KИ-20-9	buc	6,000	950,00 0,00	5 700,00 0,00
77	Pret de plate	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane,circulare (inelare)cu diametru 2,0m KИ-20-9a	buc	6,000	950,00 0,00	5 700,00 0,00
78	Pret de plate	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane,circulare (inelare)cu diametru 1,5m KИП1-15-1	buc	38,000	950,00 0,00	36 100,00 0,00
79	Pret de plate	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane,circulare (inelare)cu diametru 1,5m KИП2-15-1	buc	19,000	950,00 0,00	18 050,00 0,00
80	Pret de plate	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane,circulare (inelare)cu diametru 2,0m KИП1-20-1	buc	4,000	1 050,00 0,00	4 200,00 0,00
81	Pret de plate	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane,circulare (inelare)cu diametru 2,0m KИП2-20-1	buc	2,000	1 050,00 0,00	2 100,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
82	Pret de piate	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane,circulare (inelare)cu diametru 1,0m KIQO-1	buc	63,000	450,00 0,00	28 350,00 0,00
83	Pret de piate	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane,circulare (inelare)cu diametru 1,0m KIQ-7-3	buc	63,000	850,00 0,00	53 550,00 0,00
84		Scara cu vanguri din otel	kg	1 076,00 0	32,00 0,00	34 432,00 0,00
85	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	1,076	1 395,22 418,25	1 501,26 450,04
86		Capacul cu rama din fonta C250	buc	49,000	2 900,00 0,00	142 100,00 0,00
87		Capacul cu rama din fonta B125	buc	14,000	1 700,00 0,00	23 800,00 0,00
88	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast Pereu	m3	31,500	547,75 74,69	17 254,18 2 352,81
89	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm Pereu	m2	315,000	152,89 22,73	48 161,13 7 160,73
90		Capitolul 3.4.Demolarea si reconditionarea		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
91		Capitolul 3.4.1.Drumul din asfalt		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
92	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	416,000	21,19 18,84	8 814,00 7 835,57
93	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	15,000	121,80 103,92	1 827,00 1 558,80
94	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de	100 m3	0,510	1 763,24	899,25

1	2	3	4	5	6	7
		0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren cat. III			0,00	0,00
95	TsC54A	Strat de fundație din nisip	m3	15,000	513,46 58,46	7 701,83 876,83
96	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă	m3	37,000	579,30 64,30	21 434,12 2 379,12
97	DB19C	Îmbrăcaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere manuală	m2	146,000	272,07 10,39	39 722,47 1 517,23
98	DB16D	Îmbrăcaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere manuală	m2	146,000	182,97 7,79	26 713,30 1 137,92
99		Capitolul 3.4.2.Drumul din pietris		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
100	TsC03C1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren cat. III	100 m3	1,940	1 762,50 0,00	3 419,25 0,00
101	TsC54A	Strat de fundație din nisip	m3	69,000	513,45 58,45	35 428,39 4 033,39
102	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă	m3	125,000	579,30 64,30	72 412,56 8 037,56
103		Capitolul 3.4.3.Transportarea gunoierului		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
104	TsC03G1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. III	100 m3	0,150	1 950,00 0,00	292,50 0,00
105	TsI50B	Transportarea încărcăturilor cu autocamioane la distanță 2 km	t	29,000	28,80 0,00	835,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7
106	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,150	243,40 23,40	36,51 3,51
Cheltuieli directe			lei		5 497 325,11	
Fondul social			24,00 %		140 868,91	
Transportarea materialelor			6,00 %		256 396,03	
Total			100,00 +		5 894 590,05	
Cheltuieli de regie			8,00 %		471 567,20	
Total			100,00 +		6 366 157,25	
Beneficiu			4,00 %		254 646,29	
Total Retele exterioare de alimentare cu apa					6 620 803,54	
Incluziv salariu					586 953,78	
		2. Castel de apa V=50m3.H=18m.(2buc) Platforma A1.				
107		Capitolul 1.Valoarea utilajului		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
108	Pret din piata	Castel de apa V=50m/3 H=18m	buc	2,000	270 000,00 0,00	540 000,00 0,00
109		Capitolul 2.Lucrari de montare		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
110	CL51A	Turn din otel, montat fara tiranti, inaltime pina la 50 m. (k=0.3)	t	13,613	2 292,88 1 773,14	31 212,94 24 137,69
111		Capitolul 3.Lucrari de constructii		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
112		Capitolul 3.1.Lucrari de terasamente		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
113		Capitolul 3.1.1.Котлован под опоры		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
114	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	4,300	1 537,50 0,00	6 611,25 0,00

1	2	3	4	5	6	7
115	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	14,000	133,80 133,80	1 873,16 1 873,16
116	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (Грунтовая подушка Н=1,5м)	100 m3	1,160	1 589,69 12,32	1 844,04 14,29
117	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Вытесн.грунт.)	100 m3	0,380	1 687,50 0,00	641,25 0,00
118	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	64,300	28,80 0,00	1 851,75 0,00
119	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,380	243,42 23,42	92,50 8,90
120	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка бульдозером)	100 m3	2,960	599,43 0,00	1 774,30 0,00
121	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	2,960	728,70 572,85	2 156,96 1 695,65
122		Capitolul 3.1.2.Земляные работы для труб л=50м		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
123	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,315	1 538,10 0,00	484,50 0,00
124	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,000	133,80 133,80	133,80 133,80

1	2	3	4	5	6	7
125	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,320	599,84 0,00	191,95 0,00
126	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,320	714,25 572,78	228,56 183,29
127	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Вытесненный грунт разбросать вручную)	m3	0,500	20,14 20,14	10,07 10,07
128		Capitolul 3.2.Lucrari de constructii		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
129	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,160	2 106,56 442,50	337,05 70,80
130	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Фундамент из бетона B15)	m3	37,800	2 256,59 285,78	85 299,08 10 802,48
131	CB01C	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, consolele poligonale ale planseilor ciuperici, fundatii de utilaje cu canale vizitabile si pentru suprafetele poligonale), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv (Опалубка)	m2	37,700	196,77 103,92	7 418,23 3 917,78
132	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Сетки C1,2 в фундаменте)	kg	449,000	38,69 1,95	17 372,93 874,87
133	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Закл.детали)	kg	230,000	35,28 13,64	8 115,43 3 137,08

1	2	3	4	5	6	7
134	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,230	1 395,22 418,22	320,90 96,19
135	IzF04F	Doi strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Обмазка нар.пов.битумм)	m2	23,000	24,30 3,90	558,83 89,63
136	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Асфальтовая отмостка вокруг башни шир.3м-щебенъ толщ.10см)	m3	2,300	547,73 74,69	1 259,79 171,79
137	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala	m2	23,000	115,84 5,20	2 664,31 119,51
138	AcD23E	Turnarea betonului in pereti sau bolti de canale in executie prin exterior (Лоток из бетона В15)	m3	1,000	2 103,47 220,83	2 103,47 220,83
139	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe (Плита перекрытия ПЗ)	buc	12,000	2 848,78 94,18	34 185,33 1 130,13
140		Capitolul 3.3.Conducte si accesorii		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
141	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 80 mm	m	32,000	252,08 32,48	8 066,52 1 039,20
142	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, d 76*2.8mm	m	52,000	204,36 32,48	10 626,53 1 688,70
143	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, d	m	12,000	83,03	996,42

1	2	3	4	5	6	7
		20*2.8mm			32,48	389,70
144	IzL11A	Izolatie anticoroziva foarte intarita, executata mecanizat in statie, la tevi din otel cu Dn=50-200 mm	m2	23,000	504,09 52,61	11 593,98 1 210,01
145	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare,Robinet cu sertar cauciucat fonta d 80 mm	buc	4,000	1 688,62 35,72	6 754,49 142,89
146	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare,Robinet cu sertar cauciucat fonta d 65 mm	buc	2,000	1 940,33 35,73	3 880,65 71,45
147	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare,Robinet cu sertar cauciucat fonta d 50 mm	buc	4,000	1 435,72 35,72	5 742,89 142,89
148	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Reductie fonta cu flansa d 80/50mm)	buc	2,000	762,87 57,80	1 525,73 115,61
149	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flansa libera din otel zincat d 90mm	buc	4,000	399,12 57,80	1 596,46 231,22
150	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flansa libera din otel zincat d 75mm	buc	2,000	299,12 57,80	598,23 115,61
151	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor d 80mm	buc	14,000	332,61 57,81	4 656,48 809,28
152	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor d 65mm	buc	6,000	272,61 57,80	1 635,63 346,83
153	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Teu sudat din otel d 80/80mm	buc	2,000	327,08 68,20	654,16 136,40
154	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Teu sudat din otel d 80/50mm	buc	2,000	336,08 68,20	672,16 136,40
155	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor	buc	2,000	321,08	642,16

1	2	3	4	5	6	7
		de legatura, din otel, la pozitie, Teu sudat din otel d 80/15mm			68,20	136,40
156	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Cap mufa conexiune din otel d 50mm	buc	4,000	133,08 68,20	532,31 272,79
157	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot PEd 90mm 45*sudat	buc	6,000	499,11 37,67	2 994,67 226,03
158	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot PESudabil 45*d 75mm	buc	4,000	492,93 37,67	1 971,72 150,68
159	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Cot din otel d 65	buc	8,000	151,08 68,20	1 208,62 545,58
160	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Capat flansa PE100 RC d 90 mm	buc	4,000	102,56 37,67	410,24 150,68
161	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Capat flansa PE100RC d 75 mm	buc	2,000	93,29 37,67	186,58 75,34
162	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, WaterPRO PE 100 RC PN10 SDR17 d 90mm	m	50,000	169,50 11,82	8 474,80 591,05
Cheltuieli directe			lei		824 163,81	
Fondul social			24,00 %		13 779,04	
Transportarea materialelor			6,00 %		44 437,31	
Total			100,00 +		882 380,16	
Cheltuieli de regie			8,00 %		70 590,40	
Total			100,00 +		952 970,56	
Beneficiu			4,00 %		38 118,82	
Total Castel de apa V=50m3.H=18m.(2buc) Platforma A1.						991 089,38
Incluziv salariu						57 412,68
		3. Statia de dezinfectare a apei cu				

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu					1 232,16	
		4. Statia de dezinfectare a apei cu hipoclorit de sodiu.TH(PL A-2)				
171		Capitolul 1.Valoarea utilajului.		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
172	Pret de piata	Statie de clorinare hipoclorit de sodiu	buc	1,000	180 000,00 0,00	180 000,00 0,00
173		Capitolul 2.Lucrari de constructie.Conducte si accesorii		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
174	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, Conducta PEHD RC SDR 17PE100 PN10 d 50mm	m	4,000	55,23 9,55	220,94 38,19
175	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena,Cot electrosudabil 90* d 50	buc	2,000	242,36 51,96	484,72 103,92
176	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena,Mufa electrosudabil 90* d 50	buc	2,000	233,48 51,96	466,96 103,92
177	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, Tub de protectie din teava de PEIDgofrata d 160mm	m	5,000	207,62 19,48	1 038,10 97,42
Cheltuieli directe			lei	182 210,72		
Fondul social			24,00 %	82,43		
Transportarea materialelor			6,00 %	10 908,55		
Total			100,00 +	193 201,70		
Cheltuieli de regie			8,00 %	15 456,13		
Total			100,00 +	208 657,83		
Beneficiu			4,00 %	8 346,32		
Total Statia de dezinfectare a apei cu hipoclorit de sodiu.TH(PL A-2)					217 004,15	

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						343,45
		5. Amenajarea teritoriului (Platforma A)				
178		Capitolul 1.Sistematizarea pe verticala		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
179	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	5,400	1 462,50 0,00	7 897,50 0,00
180	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	648,000	34,20 0,00	22 161,60 0,00
181	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	5,400	200,99 19,49	1 085,32 105,22
182	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	10,805	847,02 0,00	9 152,00 0,00
183	TsC22D1 k=4	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, la articolele respective TSB19B1 teren catg. II	100 m3	10,805	1 760,00 0,00	19 016,80 0,00
184	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (neajuns de sol)	100 m3	0,900	1 687,50 0,00	1 518,75 0,00
185	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km (подвозка)	t	153,000	28,80 0,00	4 406,40 0,00
186	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	11,700	1 947,27 0,00	22 783,05 0,00
187		Capitolul 2.Imbracamintea		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
188		Capitolul 2.1.Imbracaminte de drum (S=332,50m2)		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
189	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip-150mm	m3	49,880	466,26 24,03	23 257,26 1 198,72
190	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta(M400 f.40-70mm), pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire-120 mm	m3	39,900	603,21 38,97	24 068,16 1 554,90
191	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta(M400 f.20-40 mm), pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire - 60 mm	m3	19,950	603,21 38,97	12 034,08 777,45
192	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm -BP100.30.15	m	112,500	197,15 38,32	22 179,36 4 311,06
193		Capitolul 2.2.Pereu (S=14,50m2)		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
194	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta(M400 f.20-40mm), pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire - 150mm	m3	2,180	603,23 38,97	1 315,05 84,95
195	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat-60mm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	14,500	213,13 38,71	3 090,34 561,29
196	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm BP100.30.15	m	16,500	197,15 38,32	3 252,91 632,29
197		Capitolul 3.Gardul metalic „Gardlaine)		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
198	CO06B3	PANOU GARD EURO Eco zincat H=1,85m (panou din sirma de otel d 4,5 mm (cod 60882)-70 buc; stilpi ECO 18 L-2,4m 61*35*1(cod 60241)-71buc;capac patrat 60*40(cod 04454)-71buc; element de fixare ECO 40 zincat (cod 59804)-284 buc; beton M150-5,11m3)	m	175,000	486,46 87,68	85 130,62 15 344,43

1	2	3	4	5	6	7
199	CK14A	Poarta metalica cu inaltimea H=1,85m latimea 4,00m din (panou din sirma de otel d =4,2mm -7,4 m2;stilpi metalici din teava patrata 100*100*3 L=2,4m - 2 buc ; capac patrata 100*100 -2 buc ;beton M150-0,144m3)(cod 54260)	m2	7,400	643,36 111,06	4 760,84 821,87
200	CK14A	Portita metalica cu inaltimea H=1,85m latimea 0,8m din (panou din sirma de otel d =4,2mm -1,6m2; stilpi metalici din teava patrata 50*50*5 L=2,3m - 2buc ; capac patrata 50*50 -2 buc ;beton M150-0,144m3)(cod 188040)	m2	1,500	1 156,91 111,07	1 735,37 166,60
201	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	210,490	35,28 13,64	7 427,02 2 870,99
202	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a conformectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a conformectiilor si constructiilor metalice	t	0,210	1 395,05 418,14	292,96 87,81
203		Capitolul 4.Scari		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
204	CA02C	Beton M50 simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	0,500	2 167,68 292,28	1 083,84 146,14
205	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa M200	m3	0,800	2 220,19 250,05	1 776,15 200,04
206	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	15,840	22,00 4,48	348,49 70,99
207	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	81,720	21,22 3,70	1 734,26 302,53

1	2	3	4	5	6	7
208	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	3,200	36,66 13,64	117,30 43,65
209	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	2,500	83,40 77,94	208,49 194,85
210	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	73,800	35,35 13,64	2 609,15 1 006,59
211	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,070	1 395,57 418,43	97,69 29,29
212		Capitolul 5.Spatii verzi		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
213	47-02-039-8	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,8x0,6 m pe soluri mijlocii	100 buc	0,320	81,16 0,00	25,97 0,00
214	47-02-039-2	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,3x0,3 m pe soluri mijlocii	100 buc	0,650	61,23 0,00	39,80 0,00
215	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantare, distanta de pina 100 m: arbori foiosi	buc	32,000	105,94 0,94	3 390,14 30,14
216	TsH109C	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantare, distanta de pina 100 m: arbusti	buc	65,000	105,57 0,57	6 862,15 37,15
217	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi-artar	buc	32,000	123,84 18,84	3 962,74 602,74
218	TsH24A	Plantari arbusti fara balot Spirarea Vanhouttei	buc	65,000	179,38 23,38	11 659,83 1 519,83
219	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	15,060	679,36 313,06	10 231,17 4 714,66

1	2	3	4	5	6	7
220	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	2,500	430,24 337,74	1 075,60 844,35
Cheltuieli directe			lei		321 788,16	
Fondul social			24,00 %		9 182,53	
Transportarea materialelor			6,00 %		11 093,28	
Total			100,00 +		342 063,97	
Cheltuieli de regie			8,00 %		27 365,11	
Total			100,00 +		369 429,08	
Beneficiu			4,00 %		14 777,16	
Total Amenajarea teritoriului (Platforma A)						384 206,24
Incluziv salariu						38 260,53
		6. Scheme de executie,pichetaj,organizare de santier (Denumire lucrari)				
221		Topografia de control in scara 1:500 inclusiv avizarea cu toate instantiile implicate, conform NCM A.06,02,2015(Pina la astuparea transeelor)	set	1,000	200 000,00 0,00	200 000,00 0,00
222		Fixarea axelor pina la executie	set	1,000	75 000,00 0,00	75 000,00 0,00
223		Pichetarea traseului dupa executie (camine de vizitare, retele)	set	1,000	75 000,00 0,00	75 000,00 0,00
Total Scheme de executie,pichetaj,organizare de santier (Denumire lucrari)						350 000,00
Incluziv salariu						0,00
Cheltuieli directe			lei		8 569 886,00	
TVA			20,00 %		1 713 977,20	

Total deviz:
Incluziv salariu

10 283 863,20
684 202,60

Intocmit

(Seralcon SRL)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Primaria s.Septelici)

(funcția, semnătura)