

# Reparatia capitala a acoperisului blocului "A" la GM Cezar Radu, s.Leuseni, r-nul Hincesti

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 01-01-2019 Reparatia capitala

Valoarea de deviz 949 885,87 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Demontari, demolari, desfaceri</b>				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	860,000	33,634 33,394	28 924,896 28 718,496
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	860,000	8,708 8,348	7 489,224 7 179,624
3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	748,960	18,928 18,088	14 176,490 13 547,366
4	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in trei straturi. Axele 1-7, 7-1, B	m2	150,000	31,795 31,075	4 769,190 4 661,190
5	RpCE40A K=0,2	Desfacerea hidroizolatiilor, termoizolatiilor la acoperis din cheramzit gros iina la 120 mm Axele 1-7, 7-1, B	m2	150,000	24,950 19,016	3 742,470 2 852,370
6	RpCG29C 1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice Axa A-C, C-A	m3	2,560	114,514 102,036	293,156 261,212

1	2	3	4	5	6	7
7	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc (Camerele de ventilare in locul traversarii capriorilor peste)	m3	3,400	628,530 626,130	2 137,002 2 128,842
8	CP16B =0,5	Demontarea elementelor prefabricate din beton armat placi drepte PP100x800x80mm (Cu K=0,5 la resurse montator +mecanizm)	buc	120,000	77,036 33,626	9 244,266 4 035,060
9	CP19A	Taierea cu flacara oxiacetilenica la locul de montaj, a barelor din otel rotund, avind diametrul pina la 16 mm	100 buc	1,240	155,815 148,415	193,211 184,035
<b>Total Demontari, demolari, desfaceri</b>						<b>70 969,905</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>63 568,195</b>
<b>2. Pereti cota +10.000</b>						
10	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara Axa 1-7, 7-1	m3	9,840	871,554 172,535	8 576,096 1 697,740
11	CA04A	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3	16,720	1 148,062 250,452	19 195,591 4 187,557
12	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu astartiala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в плиты и балки, без креплений на высоте до 20 м включительно)	m2	108,240	93,070 55,656	10 073,908 6 024,205
13	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor 6 AI mm inclusiv	kg	298,800	15,114 1,994	4 516,146 595,890
14	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 14 A3 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	716,320	15,730 2,458	11 267,454 1 760,817
15	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (Surupuri pentru prinderea maurlatului)	kg	28,000	29,226 12,059	818,322 337,646

1	2	3	4	5	6	7
16	RpCE02A	Izolatii higrofuge la fundatii pe suprafete orizontale, inguste, de sub 0,80 m latime, la ziduri noi, in imobile existente sau la garduri de zid, compuse din 1 strat de carton bitumat CA 400 fara 2 straturi de bitum	m2	50,000	25,702 13,914	1 285,100 695,700
<b>Total Pereti cota +10.000</b>						<b>55 732,617</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>15 299,555</b>
<b>3. Acoperisul</b>						
17	CE27A	Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur regulat, executate pe suprafete peste 25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri usoare executate din lemn ecarisat. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	748,960	112,318 53,337	84 121,638 39 947,279
18	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (MSI 1,2,3)	kg	86,000	29,226 12,059	2 513,419 1 037,057
19	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Astereala 50x50 mm+ Contraastereala 50x30mm)	m2	1 032,00 0	116,261 13,682	119 981,455 14 119,927
20	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	37,440	292,817 39,423	10 963,082 1 475,997
21	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	37,440	133,658 11,595	5 004,146 434,117
22	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	1 018,00 0	20,410 11,595	20 777,838 11 803,710
23	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	108,750	484,418 188,303	52 680,435 20 477,931
24	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	2,000	1 632,197 306,247	3 264,394 612,494

1	2	3	4	5	6	7
25	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) grosimea tablei 0,45 mm H-2,0 cm	m2	1 040,00 0	165,476 53,337	172 095,300 55 470,480
26	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Confectionare individuala)	m	148,800	189,001 13,914	28 123,361 2 070,403
27	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Confectionare individuala)	m	90,000	254,572 16,233	22 911,525 1 460,970
<b>Total Acoperisul</b>						<b>522 436,593</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>148 910,365</b>
<b>4. Lucrari diverse</b>						
28	Tr11AA01 F3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3	t	26,000	20,871 20,871	542,646 542,646
29	TsI50A3	Transportarea molozului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	26,000	13,680 0,000	355,680 0,000
30	CB15B	Schela metalica autoridicatoare cu 3 castele (Lmax=29 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade	m2	310,000	19,917 13,914	6 174,312 4 313,340
31	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade (Permutarea schelei pe perimetrul fatadei)	m2	1 060,00 0	22,966 16,233	24 344,452 17 206,980
<b>Total Lucrari diverse</b>						<b>31 417,090</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>22 062,966</b>
Cheltuieli directe			lei		680 556,24	
Asigurarea sociala si medicala			22,50 %		56 214,25	
Cheltuieli de transport			4,00 %		16 676,65	
Total			100,00 +		753 447,14	
Cheltuieli de regie			3,00 %		22 603,41	
Total			100,00 +		776 050,55	
Beneficiu de deviz			2,00 %		15 521,01	
Total			100,00 +		791 571,56	
TVA			20,00 %		158 314,31	

**Total deviz:**  
**Incluziv salariu**

**949 885,87**  
**249 841,09**

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)