

CAIET DE SARCINI  
**PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat
2. Organizatorul procedurii de achiziție
3. Obiectul achizițiilor Plantarea arbustilor in sectorul Centru, pe 7 adrese, conform necesitatilor Preturii sectorului

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de plantare a arbustilor pe adresele: Scuarul N.Sulac (1), Soseaua Hincesti, 53, Str.Grenoble colt Str.Testimitanu, Soseaua Hincesti, 62a, Str.Sprincenoaia colt Str.Asachi, Str.Suruceanu 15/1, Str.Korolenko</b>				
1	TsH238E	Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arbustilor in sol neinghetat, adincime 0,4 - 0,7 m:- sol mediu	buc	425,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat <i>Cheltuieli directe</i>	h-om	454,7500		
2	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (volumul exact se va determina la fata locului, in dependenta de calitatea solului in care se vor planta arbustii)	t	10,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat <i>Cheltuieli directe</i>	h-om	11,1000		
3	TsH226D	Incarcarea sau descarcarea materialului saditor - arbusti fara balot	1000 buc	0,4250		
	9310060019900	Muncitor necalificat <i>Cheltuieli directe</i>	h-om	0,4038		
4	TsH215D	Distribuirea manuala pentru plantare a arbustilor	100 buc	4,2500		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,6125		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
5	TsH24A	Plantari arbusti fara balot - Berberis vulgaris f. atropurpurea Berberis rosu Material saditor pentru conditii climaterice din RM, crescut in container, in amestec de sol fertil cu turba. Inaltimea 80-100 cm, tufa simetrica, bine ramificata, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii. Livrare produs 1 octombrie - 31 decembrie 2024	buc	24,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4800		
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	8,1600		
	1111000100002 1	Puieti arbusti - Berberis vulgaris f. atropurpurea Berberis rosu	buc	24,9600		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0480		
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	2,8800		
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,2400		
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,2400		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
6	TsH24A	Plantari arbusti fara balot - Berberis thunbergii Golden Torch Berberis verde- auriu inalt Material saditor pentru conditii climaterice din RM, crescut in container, in amestec de sol fertil cu turba. Inaltimea 60-80 cm, tufa simetrica, bine ramificata, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii. Livrare produs 1 octombrie - 31 decembrie 2024	buc	33,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6600		
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	11,2200		
	1111000100002 2	Puieti arbusti -Berberis thunbergii Golden Torch Berberis verde- auriu inalt	buc	34,3200		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0660		
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	3,9600		
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,3300		

1	2	3	4	5	6	7
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m <i>Cheltuieli directe</i>	buc	0,3300		
7	TsH24A	Plantari arbusti fara balot - Berberis thunbergii Red Torch Berberis rosu inalt Material sador pentru conditii climaterice din RM, crescut in container, in amestec de sol fertil cu turba. Inaltimea 120-150 cm, tufa simetrica, bine ramificata, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii. Livrare produs 1 octombrie - 31 decembrie 2024	buc	21,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4200		
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	7,1400		
	1111000100002 3	Puieti arbusti - Berberis thunbergii Red Torch Berberis rosu inalt	buc	21,8400		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0420		
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	2,5200		
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,2100		
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m <i>Cheltuieli directe</i>	buc	0,2100		
8	TsH24A	Plantari arbusti fara balot - Cotoneaster dammeri Bircoace Material sador pentru conditii climaterice din RM, crescut in container, in amestec de sol fertil cu turba. Inaltimea 20-30 cm, tufa simetrica, bine ramificata, compacta, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii.Livrare produs 1 octombrie - 31 decembrie 2024	buc	30,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000		
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	10,2000		
	1111000100002 4	Puieti arbusti - Cotoneaster dammeri Bircoace	buc	31,2000		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0600		
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	3,6000		

1	2	3	4	5	6	7
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,3000		
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,3000		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
9	TsH24A	Plantari arbusti fara balot - Crataegus sanguinea Singer Material saditor pentru conditii climaterice din RM, crescut in container, in amestec de sol fertil cu turba. Inaltimea 350-450 cm, tufa simetrica, bine ramificata, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii. Livrare produs 1 octombrie - 31 decembrie 2024	buc	1,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200		
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,3400		
	1111000100002 5	Puieti arbusti - Crataegus sanguinea Singer	buc	1,0400		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020		
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,1200		
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0100		
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0100		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
10	TsH24A	Plantari arbusti fara balot - Lonicera angustifolia Caprifoi tiritor Material saditor pentru conditii climaterice din RM, crescut in container, in amestec de sol fertil cu turba. Inaltimea 20-30 cm, cu diametrul 0,4-0,5m, tufa simetrica, bine ramificata, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii. Livrare produs 1 octombrie - 31 decembrie 2024	buc	80,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6000		
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	27,2000		
	1111000100002 6	Puieti arbusti - Lonicera angustifolia Caprifoi tiritor	buc	83,2000		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1600		
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	9,6000		
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,8000		

1	2	3	4	5	6	7
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,8000		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
11	TsH24A	Plantari arbusti fara balot - Hydrangea paniculata Polar Bear Hortenzie alba Material saditor pentru conditii climaterice din RM, crescut in container, in amestec de sol fertil cu turba. Inaltimea 40-50 cm, tufa simetrica, bine ramificata, compacta, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii. Livrare produs 1 octombrie - 31 decembrie 2024	buc	80,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6000		
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	27,2000		
	1111000100002 7	Puieti arbusti - Hydrangea paniculata Polar Bear Hortenzie alba	buc	83,2000		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1600		
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	9,6000		
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,8000		
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,8000		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
12	TsH24A	Plantari arbusti fara balot - Spiraea betulifolia Thor Spiree Material saditor pentru conditii climaterice din RM, crescut in container, in amestec de sol fertil cu turba. Inaltimea 40-50 cm, tufa simetrica, bine ramificata, compacta, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii. Livrare produs 15 septembrie - 31 decembrie 2024	buc	40,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8000		
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	13,6000		
	1111000100002 8	Puieti arbusti - Spiraea betulifolia Thor Spiree	buc	41,6000		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0800		
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	4,8000		
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,4000		

1	2	3	4	5	6	7
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m <i>Cheltuieli directe</i>	buc	0,4000		
13	TsH24A	Plantari arbusti fara balot - Spiraea japonica Magic Carpet Material saditor pentru conditii climaterice din RM, crescut in container, in amestec de sol fertil cu turba. Inaltimea 40-50 cm, tufa simetrica, bine ramificata, compacta, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii. Livrare produs 1 octombrie - 31 decembrie 2024	buc	15,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000		
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,1000		
	1111000100002 9	Puieti arbusti - Spiraea japonica Magic Carpet	buc	15,6000		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0300		
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	1,8000		
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,1500		
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m <i>Cheltuieli directe</i>	buc	0,1500		
14	TsH24A	Plantari arbusti fara balot - Spiraea Salcifolia Spiree Material saditor pentru conditii climaterice din RM, crescut in container, in amestec de sol fertil cu turba. Inaltimea 50-70 cm, tufa simetrica, bine ramificata, compacta, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii. Livrare produs 1 octombrie - 31 decembrie 2024	buc	45,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000		
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	15,3000		
	1111000100002 10	Puieti arbusti - Spiraea Salcifolia Spiree	buc	46,8000		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0900		
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	5,4000		
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,4500		
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m <i>Cheltuieli directe</i>	buc	0,4500		

1	2	3	4	5	6	7
15	TsH24A	Plantari arbusti fara balot - Pachysandra Physocarpus opulifolius Material saditor pentru conditii climaterice din RM, crescut in container, in amestec de sol fertil cu turba. Inaltimea 70-10 cm, cu diametrul 0,7-0,9 m, tufa simetrica, bine ramificata, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii..Livrare produs 1 octombrie - 31 decembrie 2024	buc	7,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1400		
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	2,3800		
	1111000100002 11	Puieti arbusti - Pachysandra Physocarpus opulifolius	buc	7,2800		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0140		
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,8400		
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0700		
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0700		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
16	TsH24A	Plantari arbusti fara balot - Physocarpus opulifolius Diablo Material saditor pentru conditii climaterice din RM, crescut in container, in amestec de sol fertil cu turba. Inaltimea 70-10 cm, cu diametrul 0,7-0,9 m, tufa simetrica, bine ramificata, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii..Livrare produs 1 octombrie - 31 decembrie 2024	buc	21,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4200		
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	7,1400		
	1111000100002 12	Puieti arbusti - Physocarpus opulifolius Diablo	buc	21,8400		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0420		
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	2,5200		
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,2100		
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,2100		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
17	TsH24A	Plantari arbusti fara balot -	buc	28,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		Thuja occidentalis Globosa Tuie globoasa Material saditor pentru conditii climaterice din RM, crescut in container, in amestec de sol fertil cu turba. Inaltimea 0,8-100 m, forma simetrica, bine ramificata, compacta, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii. Livrare produs 1 octombrie - 31 decembrie 2024				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5600		
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	9,5200		
	1111000100002 13	Puieti arbusti - Thuja occidentalis Globosa Tuie globoasa	buc	29,1200		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0560		
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	3,3600		
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,2800		
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,2800		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
18	TsH190B	Astuparea manuala a gropilor existente, teren mediu	m3	170,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	98,6000		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
19	TsH03A	Extragerea pamintului necesar amenajarii spatiilor verzi, cu pastrarea structurii, teren mijlociu (volumul exact se va determina la fata locului, in dependenta de necesitate)	m3	42,5000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	41,6500		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
20		Sol pentru amenajare dupa plantare	m3	42,5000		
	11111	Sol pentru amenajare dupa plantare	m3	42,5000		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
21	TsH222A	Incarcarea solului (sol nou adus din locuri autorizate) in transport auto (volumul exact de sol necesar se va determina la fata	m3	42,5000		

1	2	3	4	5	6	7
		locului, la necesitate), grosime strat - 5-10 cm				
	9310060019900	Muncitor necalificat <i>Cheltuieli directe</i>	h-om	47,1750		
22	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	59,5000		
	3410540000006	Autobasculanta-5t <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut	10,8290		
23	TsH223B	Descarcarea solului din transport auto (volumul exact de sol necesar se va determina la fata locului, la necesitate) grosime strat 5-10 cm	m3	42,5000		
	9310060019900	Muncitor necalificat <i>Cheltuieli directe</i>	h-om	31,4500		
24	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	59,5000		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	14,8750		
	9310060019922	Muncitor deservire <i>Cheltuieli directe</i>	h-om	59,5000		
25	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 5-10 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	42,5000		
	9310060019900	Muncitor necalificat <i>Cheltuieli directe</i>	h-om	13,1750		
26	TsH05C	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 20 cm grosime (aproximativ 1x1 m)	m2	425,0000		
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	59,5000		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>				
27	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm (1x1 m)	m2	425,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	25,5000		
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	55,2500		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
28	TsH193B	Nivelarea manuala, la ochi, a suprafetelor cu densitate naturala, teren: mediu	100m2	4,2500		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	51,8500		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
29	TsH94A	Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani (de 3 ori timp de 2 saptamiini dupa plantare, k=3) K=3,0000	100 buc	4,2500		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	27,1575		
	1212121212121	apa	m3	25,5000		
	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	27,1575		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
Total						
<b>Total Lucrari de plantare a arbustilor</b>						