

SRL "Primaterax - Nord"
c/f: 1006602011124
TVA: 7900640
Republica Moldova
or. Rîșcani, str. Eternității 3/9
IBAN: MD63AG00000022511221777
primaterax_nord@mail.ru



BC "VictoriaBank" SA, sucursala 34
c/b: VICBMD2X514
IBAN: MD12VI022243400000136MDL
BC "Moldova AgroindBank" SA, sucursala Rîșcani
c/b : AGRNMD2X779

tel: (+373) 79 39 43 09 / tel: (+373) 60 54 89 56
tel: (+373) 79 92 38 59 / tel: (+373) 256 2 38 59

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de reparații capitale construcțiilor speciale
2. Numărul și data contractului Nr29 din 10 februarie 2020
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria com.Brătușeni
4. Adresa beneficiarului r-nul Edinet, com.Brătușeni
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

- a) inițială
(la data semnării contractului) 298 887.00LEI
b) finală
(la data finalizării contractului) 298 887.00LEI

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu
au fost litigii privind îndeplinirea contractului

9. Perioada de executare a lucrării (luni)
jjjj) contractată 30 zile
kkkk) efectiv realizată 30 zile

llll) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

În calitate de: Administrator

Numele/Prenumele: Badrajan Vladimir

Denumirea firmei și sigiliu: SC "Primaterax-Nord" SRL



CONTRACT Nr. 29
pentru achiziționarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor
de valoare mică

„ 10 ” 02 2020

Brătușeni
(localitatea)

_____ SRL Primaterax Nord _____
(denumirea completă a operatorului economic)
reprezentat(ă) prin _____ administrator Badrajan V. _____, denumit(ă) în continuare
(funcția, numele, prenumele)
„Furnizor/Prestator/Antreprenor”, pe de o parte, și _____ primăria com.Brătușeni _____
(denumirea completă a operatorului economic)
reprezentat(ă) prin _____ primarul M.Andruh _____, denumit(ă) în continuare
(funcția, numele, prenumele)

„Beneficiar”, pe de altă parte (ambii denumiți în continuare „Părți”), au încheiat prezentul Contract referitor la achiziționarea lucrari de reparatii capitale constructiilor speciale , Cod CPV: 45233253-7 denumite în continuare bunuri/lucrări/servicii.

1. Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul își asumă obligația de a livra/presta/executa, iar Beneficiarul – de a recepționa și achita bunurile/lucrările/serviciile prevăzute în specificația din prezentul Contract.
2. Livrarea/prestarea/executarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor se efectuează

_____ prin comandă _____
(condițiile de livrare/prestare/executare)
_____ o lună _____
(termenul de livrare/prestare/executare)

3. Prețul/costul bunurilor/lucrărilor/serviciilor livrate/prestate/executate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în specificația din prezentul contract.
4. Suma totală a prezentului Contract constituie 298 887.00 (doua sute nouazeci opt mii opt sute optzeci sapte)lei MD.

(suma cu cifre și litere, inclusiv TVA)

5. Achitarea se efectuează _____ prin transfer _____
(modalitatea de achitare)
6. Contractul poate fi reziliat cu acordul ambelor părți sau în mod unilateral, cu condiția înaintării unei notificări cu 30 de zile înaintea datei presupuse a rezilierii, în caz de încălcare a clauzelor Contractului de către una dintre Părți.
7. Orice conflict rezultat din prezentul Contract, care nu va putea fi rezolvat de către Părți pe cale amiabilă în termen de 30 de zile din momentul apariției acestuia, se va supune soluționării în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
8. Orice modificări și/sau completări la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul cînd se efectuează în scris, prin semnarea unui Acord adițional, care intră în vigoare la data semnării acestuia de către Părți.
9. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea prezentului Contract în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

10. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, avînd aceeași forță juridică.
11. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui de către Părți, fiind valabil pînă la “_31_” __12__ 2020_.

Datele de identificare juridice, poștale și de plată ale părților:

“Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul”:

SRL Primaterax Nord
Adresa: or.Riscani str.Eternitatii 3/9
Tel./Fax :
Denumirea Băncii: **Moldova Agroindbanc**
Adresa Băncii: **fil.Riscani**
Cod Bancar: **AGRNMD2X779**
Cont de decontare:
MD63AG000000022511221777
Cod fiscal: **1006602011124**



“ Beneficiarul”:

Adresa: **Primăria Brătușeni, rl Ținedeț**
Tel./Fax: **024675379; 024675608**
Denumirea Băncii: **TREZORERIA**
Adresa Băncii: **Ținedeț**
Cod Bancar: **TREZMD2X**
Cont de decontare: **MD42TRPDAB312120G10788AB**
Cod fiscal: **1007601010839**



SPECIFICAȚIA BUNURILOR
bunurilor/lucrărilor/serviciilor

Nr.	Denumirea bunurilor/ lucrărilor/ serviciilor	Cod CPV	Cantitate a/ volumul (unit. de măsură)	Prețul / costul	Suma totală (incl. TVA)	Codul ECO	Caracteristicile bunurilor/lucrărilor/ serviciilor			STAS (ГОСТ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Lucrari de reparatii capitale construcțiilor speciale	45233253-7			298 887.00	312120				
	TOTAL				298 887.00 lei					

Semnăturile părților

"Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul":

"Beneficiarul":



Contabil: _____

Înregistrat: nr. _____
Trezoreria _____

" " _____ 20 _____

Antreprenor SC"Primaterax-Nord"SRL
 (denumirea)

Investitor Primaria com.Bratuseni
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatii la apeductul
 din com.Bratuseni (str.
 Comsomolscaia linga riu) r-nul
 Edinet**

Valoarea lucrarilor executate **23 816 Lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,1600	1 668,19 0,00	266,91 0,00
2	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	1,2000	76,11 76,11	91,33 91,33
3	AcA31B	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 150-90 mm	buc	2,0000	526,36 174,13	1 052,71 348,27
4	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre	buc	2,0000	111,93 33,45	223,86 66,89

1	2	3	4	5	6	7
		teava si fitting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului				
5	TsC54A	Strat de fundatie din savura	m3	2,0000	216,34 51,90	432,69 103,79
6	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului	m	100,0000	108,19 10,49	10 819,20 1 049,42
7	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	100,0000	18,11 4,04	1 811,12 403,62
8	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	100,0000	0,39 0,24	38,64 23,64
9	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,1600	414,19 0,00	66,27 0,00
10	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,1600	980,06 508,56	156,81 81,37

		Total	Lei			14 959
--	--	-------	-----	--	--	--------


1	2	3	4	5	6	7
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %			488
		Total				15 447
		Cheltueli transportare	10 %			906
		Total				16 353
		Cheltueli de regie	14,5 %			2 371
		Total				18 724
		Beneficiu de deviz	6 %			1 123
		Total				19 847
		TVA	20 %			3 969
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				23 816
						2 168


INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SC "Primaterax-Nord" SRL
 (denumirea)

Investitor
 Primaria com.Bratuseni
 (denumirea)

Administrator Badrajan V 
 (funcția, numele, prenumele, semnătura)

Primar Andruh M 
 (funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor SC"Primaterax-Nord"SRL
 (denumirea)

Investitor Primaria com.Bratuseni
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatii la apeductul
 din com.Bratuseni (str.
 Curbanova-Crasnoarmeiscaia-
 Serghei Lazo) r-nul Edinet**

Valoarea lucrarilor executate **169 262 Lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	2,3000	1 668,20 0,00	3 836,86 0,00
2	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	16,0000	76,11 76,11	1 217,78 1 217,78
3	TsC54A	Strat de fundatie din savura	m3	25,6000	216,34 51,89	5 538,41 1 328,49
4	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	0,8600	2 117,35 611,20	1 820,92 525,63

1	2	3	4	5	6	7
5	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	buc	3,0000	832,00 0,00	2 496,00 0,00
6	AcE07A	Montarea capacelor din PVC fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I	buc	3,0000	718,08 40,36	2 154,25 121,09
7	RpCU05B	Executarea strapungerilor pentru conducte in pereti din beton simplu (inel) pina la 15 cm grosime	buc	6,0000	23,07 23,07	138,39 138,39
8	AcA52B	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului	m	550,0000	72,31 6,23	39 773,08 3 425,01
9	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 75 mm	buc	1,0000	271,71 31,71	271,71 31,71
10	SD19C	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul (BRONZ) 1 1/4" - 1 1/2"	buc	2,0000	232,82 26,52	465,65 53,05
11	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe) din polietilena, tevine avind diametrul de 75-63 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform	buc	2,0000	77,02 33,45	154,03 66,89

1	2	3	4	5	6	7
		proiectului				
12	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevide avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului	buc	4,0000	39,34 20,18	157,35 80,72
13	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 63 mm. Nota: tipul tevide polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului	m	400,0000	55,54 3,11	22 216,07 1 245,45
14	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 40 mm. Nota: tipul tevide polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului	m	330,0000	44,72 3,11	14 756,88 1 027,50
15	GD14B	Ramificatie de bransament, avand Dn: 2 1/2"- 3" (Врезка в существующую сеть)	buc	1,0000	405,25 399,58	405,25 399,58
16	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	1 280,0000	6,41 2,31	8 200,19 2 952,19
17	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	1 280,0000	0,39 0,24	494,60 302,60
18	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe	100 m3	2,3000	414,20 0,00	952,66 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm				
19	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	2,3000	980,06 508,56	2 254,14 1 169,69

	Total	Lei	107 306
	Asigurari sociale si medicale	22,5 %	3 170
	Total		110 476
	Cheltueli transportare	10 %	5 741
	Total		116 217
	Cheltueli de regie	14,5 %	16 851
	Total		133 068
	Beneficiu de deviz	6 %	7 984
	Total		141 052
	TVA	20 %	28 210
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		169 262 14 087

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SC "Primaterax-Nord" SRL
(denumirea)

Investitor
Primaria com.Bratuseni
(denumirea)

Administrator Badrajan V
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Primar Andruh M.
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor SC"Primaterax-Nord"SRL
 (denumirea)

Investitor Primaria com.Bratuseni
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatii la apeductul
 din com.Bratuseni (str.
 Sadovaia-str.Frunze-
 str.Rabociaia) r-nul Edinet**

Valoarea lucrarilor executate **105 809 Lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe _____
 an 20 _____

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	1,8600	1 668,20 0,00	3 102,85 0,00
2	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	12,0000	76,11 76,11	913,33 913,33
3	TsC54A	Strat de fundatie din savura	m3	20,7000	216,34 51,89	4 478,32 1 074,21
4	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 75-63 mm. Nota: tipul fittingului din	buc	2,0000	77,02 33,45	154,03 66,89

1	2	3	4	5	6	7
		polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului				
5	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului	buc	2,0000	53,66 20,18	107,31 40,36
6	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului	buc	4,0000	39,34 20,18	157,35 80,72
7	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului	m	335,0000	55,54 3,11	18 605,96 1 043,07
8	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 50 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului	m	200,0000	48,84 3,11	9 768,03 622,73
9	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 32 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului	m	500,0000	31,68 3,11	15 839,41 1 556,82
10	SD19C	Robinet de retinere cu	buc	2,0000	232,82	465,65

1	2	3	4	5	6	7
		venti drept cu mufe filetate, avind diametrul (BRONZ)1 1/4" - 1 1/2"			26,52	53,05
11	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	0,6000	2 117,43 611,20	1 270,46 366,72
12	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	buc	2,0000	832,00 0,00	1 664,00 0,00
13	AcE07A	Montarea capacelor din PVC fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I	buc	2,0000	718,08 40,36	1 436,16 80,72
14	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	1 035,0000	0,39 0,24	399,93 244,68
15	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	1 035,0000	6,41 2,31	6 630,62 2 387,12
16	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	1,8600	414,20 0,00	770,41 0,00
17	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi	100 m3	1,8600	980,06 508,56	1 822,91 945,92

1	2	3	4	5	6	7
		successive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv				

	Total	Lei	67 589
	Asigurari sociale si medicale	22,5 %	2 132
	Total		69 721
	Cheltueli transportare	10 %	2 928
	Total		72 649
	Cheltueli de regie	14,5 %	10 534
	Total		83 183
	Beneficiu de deviz	6 %	4 991
	Total		88 174
	TVA	20 %	17 635
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		105 809
			9 477

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SC "Primaterax-Nord" SRL
(denumirea)

Investitor
Primaria com Bratuseni
(denumirea)

Administrator Badrajan V
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Primar Andruh M.
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



SRL "Primaterax - Nord"
c/f: 1006602011124
TVA: 7900640
Republica Moldova
or. Rîșcani, str. Eternității 3/9
IBAN: MD63AG000000022511221777
primaterax_nord@mail.ru



BC "VictoriaBank" SA, sucursala 34
c/b: VICBMD2X514
IBAN: MD12VI022243400000136MDL
BC "Moldova AgroindBank" SA, sucursala Rîșcani
c/b : AGRNMD2X779

tel: (+373) 79 39 43 09 / tel: (+373) 60 54 89 56
tel: (+373) 79 92 38 59 / tel: (+373) 256 2 38 59

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de reabilitare și reparație a sondelor arteziene, inclusiv procurarea utilajului necesar pentru pomparea apei in satul Ruseni, Edineț

2. Numărul și data contractului Nr.MD-2019-05-16-000101-1-11/29 din 15 mai 2019

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria s.Ruseni, r-nul Edineț

4. Adresa beneficiarului r-nul Edineț, s.Ruseni,

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 1 999 837.00LEI

b) finală

(la data finalizării contractului) 1 999 837.00LEI

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii privind indeplinirea contractului

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

bbbb) contractată 180 zile

cccc) efectiv realizată 180 zile

dddd) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

În calitate de: Administrator

Numele/Prenumele: Badrajan Vladimir

Denumirea firmei și sigiliu: SC "Primaterax-Nord" SRL



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. MD-2019-05-16-000101-1-11/29

privind achiziția prin Cerere a ofertelor de preturi fără publicarea anunțului in BAP

17.05.2019

s.Ruseni (r-l Edineț)
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Cerere a ofertelor de preturi fără publicarea anunțului in BAP nr. lucrari de reparație a sondelor arteziene din data 16.05.2019 , între Instituție publică Primaria Ruseni 1007601008063 , cu sediul în 4639 Moldova, Republic of s.Ruseni (r-l Edineț) str. comuna Ruseni, Edinet , telefon: 024665336 , fax: 024665336 , e-mail: ruseni.primaria@gmail.com , înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 21821 din 06.10.2015 , reprezentat prin Usturoi Denis primar , în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și Societate cu răspundere limitată PRIMATERAX-NORD SRL 1006602011124 , cu sediul în MD-5601 Riscani , str. Eternitatii 3/9 , telefon: 079394309 , fax: , e-mail: primaterax-nord@mail.ru , înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 31913 din 31.10.2011 , autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 042134 din 10.06.2013 , eliberată de Camera de Licențiere , pe un termen de 1 ani, pentru genurile de activitate activitate in constructii , reprezentat prin Badrajan Vladimir administrator , în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările lucrari de reabilitare si reparație a sondelor arteziene, inclusiv procurarea utilajului necesar pentru pomparea apei in satul Ruseni, Edinet ,
(descrierea succintă)

Cod CPV: 45232150-8Lucrări pentru conducte de alimentare cu apă în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 6 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării si asigurării lucrului ritmic de către beneficiar - ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a. generate de Beneficiar;
- b. datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare, ca măsurare la un operator economic care este un furnizor de Antreprenorului general.

Digitally signed by Usturoi Denis
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



- c. datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d. influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e. calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 1999837 (unu milion nouă sute nouăzeci și nouă mii opt sute treizeci și șapte) lei (inclusiv TVA).

4.2. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător vor fi: transfer

4.3. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale, suma avansului constituind 0 %.

4.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.5. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.6. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

"BENEFICIAR":	"ANTREPRENOR":
<p>Adresa: Moldova, Republic of 4639 s.Ruseni (r-l Edinet) comuna Ruseni, Edinet Tel./Fax: 024665336 / 024665336 Denumirea Băncii: Ministerul Finantelor Trezoreria de Stat Adresa Băncii: MD4639 Cod Bancar: TREZMD2X Cont de decontare: MD54TRPDAB312120E11429AB Cod IBAN: MD54TRPDAB312120E11429AB Cod fiscal: 1007601008063</p>	<p>Adresa: Moldova, Republic of MD-5601 Riscani Eternitatii 3/9 Tel./Fax: 079394309 Denumirea Băncii: Moldova Agroindbanc Adresa Băncii: MD5601 Cod Bancar: AGRNMD2X779 Cont de decontare: MD63AG000000022511221777 Cod IBAN: MD63AG000000022511221777 Cod fiscal: 1006602011124</p>

16. Semnăturile părților

Acest document se semnează electronic în conformitate cu Legea nr. 91 din 29.05.2014.
Verificarea semnăturii poate fi realizată la adresa <https://msign.gov.md>

Specificația de preț a obiectului de achiziție

Numărul licitației: Cerere a ofertelor de preturi fără publicarea anunțului in BAP lucrari de reparație a sondelor arteziene		Data: 16.05.2019
Denumirea licitației: lucrari de reabilitare si reparație a sondelor arteziene, inclusiv procurarea utilajului necesar pentru pomparea apei in satul Ruseni, Edinet		

Cod CPV	Denumirea obiectului de achiziție	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare/executare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Lotul 10048715							
45232150-8	lucrari de reabilitare si reparație a sondelor arteziene	bucăți	1	1666530.83	1999837	1666530.83	1999837	31.12.2019
	Total Lot 10048715					1666530.83	1999837	
	TOTAL					1666530.83	1999837	

Numele, Prenumele: Badrajan Vladimir În calitate de: administrator

Ofertantul: PRIMATERAX-NORD SRL Adresa: Moldova, Republic of Riscani Eternitatii 3/9 MD-5601

Antreprenor SC"Primaterax-Nord"SRL
 (denumirea)

Investitor Primaria comunei Ruseni,
raionul Edinet
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de reabilitare si
 reparatie a sondelor
 arteziene,inclusiv procurarea
 utilajului necesar pentru
 pomparea apei**

Valoarea lucrarilor executate 97 769 Lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Conducte si accesorii				
1	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului PE80 SDR17.6 PN-6 d25-1.6mm	m	570,0000	18,833	10 734,77
	7136080025000	Montator conducte	h-om	20,5200	57,66	1 183,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,2600	57,66	591,59
	3252121671000 11	Teava polietilena PE80 SDR17.6 PN-6 d25-1.6mm	m	571,7100	6,83	3 904,78
	2513206621500 1	Banda de avertizare	m	615,6000	1,36	837,22
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	22,8000	165,00	3 762,00
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	22,8000	20,00	456,00
2	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa,	m	780,5000	41,752	32 587,05

1	2	3	4	5	6	7
		asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 63 mm (fulear SDR26 PE80 PN4 F63)				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	114,7335	57,66	6 615,53
	2521241670100 1	Teava din polietilena avind diametrul de 63 mm (fulear SDR26 PE80 PN4 F63)	m	792,2075	30,31	24 011,81
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	2,8098	210,79	592,28
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	23,4150	40,00	936,60
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	8,9757	48,00	430,83
3	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....Upori iz betona B12.5	m3	1,4400	1 001,840	1 442,65
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9680	57,66	286,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5760	57,66	33,21
	2663102100000	Beton	m3	1,4760	701,61	1 035,58
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,8640	22,00	19,01
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,3600	190,00	68,40
4	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....Upori iz betona B12.5	m3	0,7200	978,778	704,72
	7123010010200	Betonist	h-om	2,4840	57,66	143,23
	2663102100000	Beton	m3	0,7380	701,61	517,79
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,4320	22,00	9,50
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1800	190,00	34,20
5	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01,	m3	0,2600	978,769	254,48

1	2	3	4	5	6	7
		turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....Upori iz betona B12.5				
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8970	57,66	51,72
	2663102100000	Beton	m3	0,2665	701,61	186,98
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,1560	22,00	3,43
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0650	190,00	12,35
6	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....Upori iz betona B12.5	m3	0,4600	978,783	450,24
	7123010010200	Betonist	h-om	1,5870	57,66	91,51
	2663102100000	Beton	m3	0,4715	701,61	330,81
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,2760	22,00	6,07
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1150	190,00	21,85
7	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....Upori iz betona B12.5	m3	1,0000	978,780	978,78
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,93
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	701,61	719,15
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	22,00	13,20
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	190,00	47,50
8	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....Ogolovok butobetonii	m3	1,2000	978,775	1 174,53
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1400	57,66	238,71

1	2	3	4	5	6	7
	2663102100000	Beton	m3	1,2300	701,61	862,98
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,7200	22,00	15,84
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,3000	190,00	57,00
9	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....Upori iz betona B12.5	m3	0,8000	978,775	783,02
	7123010010200	Betonist	h-om	2,7600	57,66	159,14
	2663102100000	Beton	m3	0,8200	701,61	575,32
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,4800	22,00	10,56
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2000	190,00	38,00
10	CA09A1	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat cu betoniera pe santier.Ogolovok butobetonii	m3	1,2000	909,358	1 091,23
	7123010010200	Betonist	h-om	4,4400	57,66	256,01
	2663102100921	Beton de ciment clasa C5/4 (B5/M75)	m3	0,9792	778,05	761,87
	1421102200446	Bolovani de riu	m3	0,6000	104,65	62,79
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,4800	22,00	10,56
11	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Укладка бетона в армированные конструкции фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с СА01, укладка его типичными средствами, железобетон класса...)	m3	12,0000	986,054	11 832,65
	7123010010200	Betonist	h-om	48,0000	57,66	2 767,68

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,8000	57,66	276,77
	2663102100000	Beton	m3	12,3000	701,61	8 629,80
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	7,2000	22,00	158,40
		<i>Total</i>	Lei			62 034,12
		Total capitol: Inclusiv salariu				62 034,12 12 893,66
		<i>Total</i>	Lei			62 034,12
		Total capitol: Inclusiv salariu				62 034,12 12 893,66

		Total	Lei	62 037
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %	2 901
		Total		64 938
		Cheltueli transportare	9 %	3 873
		Total		68 811
		Cheltueli de regie	11,7 %	8 051
		Total		76 862
		Beneficiu de deviz	6 %	4 612
		Total		81 474
		TVA	20 %	16 295
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		97 769

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SC "Primaterax-Nord" SRL
 (denumirea)

Administrator Badrajan V
 (funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor
 Primaria comunei Ruseni, raionul Edinet
 (denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Responsabil
 Tehnic
 Grosu V. A.



Antreprenor SC"Primaterax-Nord"SRL
 (denumirea)

Investitor Primaria comunei Ruseni,
 raionul Edinet
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de reabilitare si
 reparatie a sondelor
 arteziene,inclusiv procurarea
 utilajului necesar pentru
 pomparea apei**

Valoarea lucrarilor executate **117 496 Lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe _____ an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Conducte si accesorii				
1	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm - 3.3mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Прокладка в траншее полиэтиленовых труб для сетей водопровода, диаметром 90 мм. Примечание: маркировка полиэтиленовой трубы и сигнальной ленты включается согласно проекту)	m	912,0000	67,090 10,494	61 186,42 9 570,64
	7136080025000	Montator conducte	h-om	110,3520	57,66	6 362,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	55,6320	57,66	3 207,74
	2521216710001 10	Teava polietilena d90-3.3mm	m	916,5600	47,49	43 527,43
	2513206621500 1	Banda de avertizare	m	984,9600	1,36	1 339,55
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	36,4800	165,00	6 019,20

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	36,4800	20,00	729,60
2	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului PE80 SDR26 PN-6 d40-2.3mm	m	200,0000	25,673 3,114	5 134,68 622,73
	7136080025000	Montator conducte	h-om	7,2000	57,66	415,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,6000	57,66	207,58
	2521231671000 11	Teava polietilena PE80 SDR26 PN-6 d40-2.3mm	m	200,6000	13,65	2 738,19
	2513206621500 1	Banda de avertizare	m	216,0000	1,36	293,76
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	8,0000	165,00	1 320,00
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	8,0000	20,00	160,00
3	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului PE80 SDR17.6 PN-6 d32-1.9mm	m	400,0000	22,634 3,114	9 053,71 1 245,45
	7136080025000	Montator conducte	h-om	14,4000	57,66	830,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,2000	57,66	415,15
	2521216710500 11	Teava polietilena PE80 SDR17.6 PN-6 d32-1.9mm	m	401,2000	10,62	4 260,74
	2513206621500 1	Banda de avertizare	m	432,0000	1,36	587,52
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	16,0000	165,00	2 640,00
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	16,0000	20,00	320,00
		<i>Total</i>	Lei			75 374,81
		Total capitol: Inclusiv salariu				75 374,81 11 438,82
		<i>Total</i>	Lei			75 374,81
		Total capitol: Inclusiv salariu				75 374,81 11 438,82

	Total	Lei	75 375
	Asigurari sociale si medicale	22,5 %	2 574
	Total		77 949
	Cheltueli transportare	9 %	4 747

1	2	3	4	5	6	7
		Total				82 696
		Cheltueli de regie	11,7 %			9 675
		Total				92 371
		Beneficiu de deviz	6 %			5 542
		Total				97 913
		TVA	20 %			19 583
						117 496
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				11 439

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SC "Primaterax-Nord" SRL
 (denumirea)

Investitor
Primaria comunei Ruseni, raionul Edinet
 (denumirea)

Administrator Badrajan V
 (funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



*Responsabil
 Tehnic*
v.f.
**DLS-2016
 Nr. 1294
 I**
Grosu V.V.

Antreprenor SC"Primaterax-Nord"SRL
 (denumirea)

Investitor Primaria comunei Ruseni,
raionul Edinet
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de reabilitare si
 reparatie a sondelor
 arteziene,inclusiv procurarea
 utilajului necesar pentru
 pomparea apei**

Valoarea lucrarilor executate **119 714 Lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe _____ an 20____

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de constructii						
1.1. Conducte si accesorii						
1	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului PE80 SDR17.6 PN-6 d32-1.9mm	m	200,0000	22,634 3,114	4 526,86 622,73
	7136080025000	Montator conducte	h-om	7,2000	57,66	415,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,6000	57,66	207,58
	2521216710500 11	Teava polietilena PE80 SDR17.6 PN-6 d32-1.9mm	m	200,6000	10,62	2 130,37
	2513206621500 1	Banda de avertizare	m	216,0000	1,36	293,76
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	8,0000	165,00	1 320,00
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	8,0000	20,00	160,00
2	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului PE80 SDR17.6 PN-6 d25-1.6mm	m	670,0000	18,833 3,114	12 618,07 2 086,14

1	2	3	4	5	6	7
	7136080025000	Montator conducte	h-om	24,1200	57,66	1 390,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,0600	57,66	695,38
	3252121671000 11	Teava polietilena PE80 SDR17.6 PN-6 d25-1.6mm	m	672,0100	6,83	4 589,83
	2513206621500 1	Banda de avertizare	m	723,6000	1,36	984,10
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	26,8000	165,00	4 422,00
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	26,8000	20,00	536,00
3	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	1 470,0000	7,556 2,306	11 107,91 3 390,41
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	58,8000	57,66	3 390,41
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	44,1000	175,00	7 717,50
4	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	912,0000	12,786 4,036	11 661,01 3 681,01
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	63,8400	57,66	3 681,01
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	45,6000	175,00	7 980,00
5	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 125 mm (fulear SDR26 PE80 PN4 F125)	m	194,5000	106,931 9,572	20 798,16 1 861,67
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	32,2870	57,66	1 861,67
	2521216701001 9	Teava din polietilena avind diametrul de 125 mm (fulear SDR26 PE80 PN4 F125)	m	197,4175	93,40	18 438,79
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,7002	210,79	147,60
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	5,8350	40,00	233,40
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	2,4313	48,00	116,70
6	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110	m	193,0000	87,193 8,476	16 828,27 1 635,87

1	2	3	4	5	6	7
		mm (fulear SDR26 PE80 PN4 F110)				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	28,3710	57,66	1 635,87
	2152121670100 1	Teava din polietilena avind diametrul de 110 mm (fulear SDR26 PE80 PN4 F110)	m	195,8950	75,08	14 707,80
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,6948	210,79	146,46
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	5,7900	40,00	231,60
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	2,2195	48,00	106,54
		<i>Total</i>	Lei			77 540,28
		Total capitol: Inclusiv salariu				77 540,28 13 277,83
		<i>Total</i>	Lei			77 540,28
		Total capitol: Inclusiv salariu				77 540,28 13 277,83

		Total	Lei		77 540
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %		2 988
		Total			80 528
		Cheltueli transportare	9 %		3 729
		Total			84 257
		Cheltueli de regie	11,7 %		9 858
		Total			94 115
		Beneficiu de deviz	6 %		5 647
		Total			99 762
		TVA	20 %		19 952
					119 714
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu			13 278

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SC "Primaterax-Nord" SRL
 (denumirea)

Administrator Badrajan V.
 (funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor
 Primaria comunei Ruseni, raionul Edinet
 (denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Responsabil
 Tehnic

Antreprenor SC"Primaterax-Nord"SRL
(denumirea)

Investitor Primaria comunei Ruseni,
raionul Edinet
(denumirea)

Obiect **Lucrari de reabilitare si
reparatie a sondelor
arteziene,inclusiv procurarea
utilajului necesar pentru
pomparea apei**

Valoarea lucrarilor executate **23 311 Lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		1. Valoarea utilajului					
1	Pret din piata	Pompa artiziana cu motor electric submersibil marca ЭЦБ6-10-185	buc	1,0000	12 730,000 0,000	12 730,00 0,00	
2		Водомер д50мм	buc	1,0000	2 320,800 0,000	2 320,80 0,00	
		<i>Total</i>	Lei			15 050,80	
		Total capitol: Inclusiv salariu				15 050,80	

		Total	Lei			15 051
		Total				15 051
		Cheltueli transportare	9 %			1 355
		Total				16 406
		Cheltueli de regie	11,7 %			1 920
		Total				18 326
		Beneficiu de deviz	6 %			1 100
		Total				19 426
		TVA	20 %			3 885
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				23 311

Antreprenor SC"Primaterax-Nord"SRL
 (denumirea)

Investitor Primaria comunei Ruseni,
raionul Edinet
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de reabilitare si
 reparatie a sondelor
 arteziene,inclusiv procurarea
 utilajului necesar pentru
 pomparea apei**

Valoarea lucrarilor executate 100 385 Lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe _____ an 20 _____

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Demolare si recondicionare				
		1.1.1. Razborca i vosstanovlenie sebeonocinogo pokritia - 3765m.p.				
1	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (K=0.5 na st-ti sebnea)	m3	162,8800	322,560 57,083	52 538,55 9 297,74
		<i>Total</i>	Lei			52 538,55
		Total capitol: Inclusiv salariu				52 538,55 9 297,74
		<i>Total</i>	Lei			52 538,55
		Total capitol: Inclusiv salariu				52 538,55 9 297,74
		<i>Total</i>	Lei			52 538,55
		Total capitol: Inclusiv salariu				52 538,55 9 297,74
		2. Lucrari de montare				
2	AcB06B	Montarea hidrantilor de incendiu subteran si	buc	3,0000	807,240	2 421,72

1	2	3	4	5	6	7
		suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=80 mm			156,837	470,51
3	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control	buc	1,0000	300,310 23,060	300,31 23,06
4	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (klapan obratnii F50)	buc	1,0000	160,930 31,710	160,93 31,71
5	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (klapan obratnii F25)	buc	1,0000	160,930 31,710	160,93 31,71
6	IA23A	Filtru de combustibil lichid	buc	1,0000	398,070 178,750	398,07 178,75
7	AcB04D	Montarea contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 50 mm	buc	1,0000	1 432,980 141,270	1 432,98 141,27
		<i>Total</i>	Lei			4 874,94
		Total capitol: Inclusiv salariu				4 874,94 877,01
		3. Valoarea utilajului				
8	Pret din piata	Hidrant cu suport	buc	3,0000	2 339,950 0,000	7 019,85 0,00
9	Pret din piata	Манометр ОБМ-100	buc	3,0000	155,460 0,000	466,38 0,00
		<i>Total</i>	Lei			7 486,23
		Total capitol: Inclusiv salariu				7 486,23

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			64 900
		Asigurari sociale și medicale	22,5 %			2 290
		Total				67 190
		Cheltueli transportare	9 %			3 463
		Total				70 653
		Cheltueli de regie	11,7 %			8 266
		Total				78 919
		Beneficiu de deviz	6 %			4 735
		Total				83 654
		TVA	20 %			16 731
						100 385
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				10 176

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SC "Primaterax-Nord" SRL
 (denumirea)

Investitor
 Primaria comunei Ruseni, raionul Edinet
 (denumirea)

Badrajan V
 (funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor SC"Primaterax-Nord"SRL
 (denumirea)

Investitor Primaria comunei Ruseni,
 raionul Edinet
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de reabilitare si
 reparatie a sondelor
 arteziene,inclusiv procurarea
 utilajului necesar pentru
 pomparea apei**

Valoarea lucrarilor executate 113 411 Lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Conducte si accesorii				
1	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, zadvijca 30ч6бp д80 mm	buc	6,0000	<u>1 245,023</u> 31,713	<u>7 470,14</u> 190,28
2	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, zadvijca 30ч6бp д50 mm	buc	13,0000	<u>860,723</u> 31,713	<u>11 189,40</u> 412,27
3	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, cran sharovii д40 mm	buc	6,0000	<u>236,463</u> 31,713	<u>1 418,78</u> 190,28
4	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de	buc	3,0000	<u>168,213</u> 31,713	<u>504,64</u> 95,14

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, cran sharovii d32 mm				
5	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, cran sharovii d25 mm	buc	5,0000	122,712 31,712	613,56 158,56
6	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, cran sharovii d20 mm	buc	18,0000	74,173 31,713	1 335,11 570,83
7	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50- 100mm d80 mm (Установка электросваркой стальных фланцев или накладок, на концы труб, диаметр 50-100 мм)	buc	22,0000	232,087 51,317	5 105,92 1 128,98
8	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50- 100mm d50 mm (Установка электросваркой стальных фланцев или накладок, на концы труб, диаметр 50-100 мм)	buc	13,0000	174,448 51,318	2 267,82 667,13
9	SA34I	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 125mm	buc	31,0000	91,383 37,479	2 832,86 1 161,85
10	SA34H	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 110mm	buc	13,0000	73,595 34,596	956,74 449,75
11	SA34E	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 63mm	buc	41,0000	35,850 27,677	1 469,87 1 134,75

1	2	3	4	5	6	7
12	AcA54B	<p>Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 90*3. Mufta zajimnaeaNota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Монтаж фитингов (муфты, тройники, отводы) механическим способом между полиэтиленовыми трубами, диаметр труб 50-110 мм. Примечание: маркировка полиэтиленовых фитингов (муфты, тройники, отводы) включается согласно проекту)</p>	buc	21,0000	123,125 33,443	2 585,62 702,30
13	AcA54B	<p>Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 63*2. Mufta zajimnaeaNota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Монтаж фитингов (муфты, тройники, отводы) механическим способом между полиэтиленовыми трубами, диаметр труб 50-110 мм. Примечание: маркировка полиэтиленовых фитингов (муфты, тройники, отводы) включается согласно проекту)</p>	buc	13,0000	258,395 33,443	3 359,14 434,76
14	AcA25A	<p>Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 80*50 mm. Troinik</p>	buc	6,0000	109,903 60,543	659,42 363,26
15	AcA25A	<p>Montarea prin sudura electrica a piseilor de</p>	buc	3,0000	328,103 60,543	984,31 181,63

1	2	3	4	5	6	7
		legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 80*80 mm. Troinik				
16	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50*50 mm. Troinik	buc	1,0000	165,060 60,540	165,06 60,54
17	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50*20 mm. Troinik	buc	1,0000	109,900 60,540	109,90 60,54
18	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 80*50 mm. Perehodnik	buc	1,0000	149,890 60,540	149,89 60,54
19	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50*40 mm. Perehodnik	buc	2,0000	130,235 60,545	260,47 121,09
20	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50*20 mm. Perehodnik	buc	1,0000	120,310 60,540	120,31 60,54
21	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 80*80 mm. krest	buc	3,0000	328,103 60,543	984,31 181,63
22	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 80*50 mm. krest	buc	1,0000	286,240 60,540	286,24 60,54
23	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, otvod sedlovoi F90*1	buc	3,0000	339,620 33,443	1 018,86 100,33
24	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, otvod sedlovoi F90*1"1/4	buc	2,0000	339,635 33,445	679,27 66,89
25	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare).	buc	3,0000	339,630 33,443	1 018,89 100,33

1	2	3	4	5	6	7
		Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, otvod sedlovoi F90*3/4				
26	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, otvod sedlovoi F90*1"1/2	buc	1,0000	339,620 33,440	339,62 33,44
27	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Otvod PIE sedlovoi d32*3/4)	buc	2,0000	48,300 20,180	96,60 40,36
28	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Otvod PIE sedlovoi d40*1)	buc	2,0000	63,110 20,180	126,22 40,36
29	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Otvod PIE sedlovoi d50*3/4)	buc	4,0000	79,890 20,180	319,56 80,72
30	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Otvod PIE	buc	3,0000	63,130 20,180	189,39 60,54

1	2	3	4	5	6	7
		sedlovoi d40*3/4)				
31	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50*40 mm Troinik	buc	1,0000	228,000 60,540	228,00 60,54
32	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, otvod sedlovoi F63-3	buc	1,0000	116,230 33,440	116,23 33,44
33	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, otvod sedlovoi F50*1	buc	1,0000	99,050 33,440	99,05 33,44
34	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, zagluska zajimnaea F90	buc	1,0000	228,710 33,440	228,71 33,44
35	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, zagluska zajimnaea F63	buc	1,0000	92,030 33,440	92,03 33,44
36	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (zaglushka zajimnaea F32)	buc	2,0000	42,820 20,180	85,64 40,36
37	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (zaglushka zajimnaea F25)	buc	16,0000	35,806 20,181	572,90 322,90

1	2	3	4	5	6	7
38	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, koleno zajimnoe 90 F90	buc	2,0000	$\frac{321,670}{33,445}$	$\frac{643,34}{66,89}$
39	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, koleno zajimnoe 90 F50	buc	3,0000	$\frac{321,667}{33,443}$	$\frac{965,00}{100,33}$
40	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (koleno zajimnoe F40mm)	buc	1,0000	$\frac{308,400}{20,180}$	$\frac{308,40}{20,18}$
41	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (koleno zajimnoe F32mm)	buc	1,0000	$\frac{308,400}{20,180}$	$\frac{308,40}{20,18}$
42	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, koleno zajimnoe 90 F25	buc	2,0000	$\frac{321,670}{33,445}$	$\frac{643,34}{66,89}$
43	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Koleno PE100 15 F90	buc	4,0000	$\frac{418,688}{57,660}$	$\frac{1\ 674,75}{230,64}$
44	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Koleno	buc	4,0000	$\frac{418,688}{57,660}$	$\frac{1\ 674,75}{230,64}$

1	2	3	4	5	6	7
		PE100 30 F90				
45	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Koleno PE100 45 F90	buc	1,0000	418,690 57,660	418,69 57,66
46	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Koleno PE100 60 F90	buc	2,0000	418,690 57,660	837,38 115,32
47	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Koleno PE100 90 F90	buc	2,0000	418,690 57,660	837,38 115,32
48	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Perehodnik PE/stali d=25mm)	buc	1,0000	187,650 46,130	187,65 46,13
49	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului(perehodnaea zajimnaea mufta 40*25m)	buc	4,0000	80,323 20,180	321,29 80,72
50	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare.Pojarnaea	buc	3,0000	160,933 31,713	482,80 95,14

1	2	3	4	5	6	7
		podstavca pod gidrant				
51	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare. Kran sharovii d50mm	buc	2,0000	304,715 31,715	609,43 63,43
52	AcF03E	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu balast(cheramzit)	m3	1,5000	278,727 49,013	418,09 73,52
53	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) Obmazca bitumom	m2	3,7000	15,627 3,459	57,82 12,80
54	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, klapan zahlopka	buc	1,0000	160,930 31,710	160,93 31,71
55	AcF03E	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu balast (kamennaea nabrosca)	m3	0,0800	278,750 49,000	22,30 3,92
56	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fittingului	buc	1,0000	52,200 20,180	52,20 20,18

1	2	3	4	5	6	7
		din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului(perehodnaea zajimnaea mufta F32*25)				
57	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului(perehodnaea zajimnaea mufta F50*40)	buc	1,0000	99,850 20,180	99,85 20,18
58	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena,Переходная зажимная муфта Ф40х25)	buc	3,0000	93,587 33,443	280,76 100,33
59	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului(perehodnaea zajimnaea mufta F40*25)	buc	3,0000	80,323 20,180	240,97 60,54
60	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena,Mufta zajimnaea fleantem F50*	buc	1,0000	220,900 33,440	220,90 33,44
61	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena,Mufta zajimnaea fleantem F50*1"1/	buc	1,0000	245,900 33,440	245,90 33,44
62	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Perehod	buc	1,0000	296,410 46,130	296,41 46,13

1	2	3	4	5	6	7
		PE/stali d=50 mm)				
63	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Perehod PE/stali d=50 mm)	buc	1,0000	296,410 46,130	296,41 46,13
64	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Koleni zajimnoe 90 F6	buc	1,0000	128,740 33,440	128,74 33,44
65	AcF09A	Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare. Ukazateli pojarnogo gidranta	buc	3,0000	64,900 59,390	194,70 178,17
66	AcF09A	Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare. Ukazateli komunicati	buc	3,0000	64,900 59,390	194,70 178,17
		<i>Total</i>	Lei			62 863,76
		Total capitol: Inclusiv salariu				62 863,76 11 709,29
		1.2. Procol cerez dorogu-52m (3 buc list N5.13.14)				
67	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (rabocii i vihodnoi katlavani)	100 m3	2,1820	574,001 0,000	1 252,47 0,00
68	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in strat-uri cu grosimea	100 m3	2,1820	272,502 0,000	594,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de 15-20 cm				
69	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	2,1820	895,192 508,561	1 953,31 1 109,68
70	GD60F	Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte	buc	1,0000	4 975,270 3 934,720	4 975,27 3 934,72
		<i>Total</i>	Lei			8 775,65
		Total capitol: Inclusiv salariu				8 775,65 5 044,40
		<i>Total</i>	Lei			71 639,41
		Total capitol: Inclusiv salariu				71 639,41 16 753,69

	Total	Lei	71 640
	Asigurari sociale si medicale	22,5 %	3 769
	Total		75 409
	Cheltueli transportare	9 %	4 411
	Total		79 820
	Cheltueli de regie	11,7 %	9 339
	Total		89 159
	Beneficiu de deviz	6 %	5 350
	Total		94 509
	TVA	20 %	18 902
			113 411
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		16 753

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SC"Primaterax-Nord"SRL
(denumirea)

Badrajan V
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor
Primaria comunei Ruseni, raionul Edinet
(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor SC"Primaterax-Nord"SRL
 (denumirea)

Investitor Primaria comunei Ruseni,
raionul Edinet
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de reabilitare si
 reparatie a sondelor
 arteziene,inclusiv procurarea
 utilajului necesar pentru
 pomparea apei**

Valoarea lucrarilor executate 113 623 Lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe _____ an 20____

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lucrari de constructii					
		1.1. Camine					
		1.1.1. camine retelele de alimentare cu ap					
1	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	5,6400	1 142,069 611,197	6 441,27 3 447,15	
2	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	12,2400	1 111,275 555,842	13 602,00 6 803,51	
3	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3	6,4200	1 168,650 509,713	7 502,73 3 272,36	
4	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru	buc	20,0000	2 239,680 0,000	44 793,60 0,00	

1	2	3	4	5	6	7
		alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Elementi vodoprovodnih kolodtev sbornih jelezobetonnih d1.0m. v suhих grunyah. Primeceanie: resurs s normoi 0.00 bereotsea po proectu)				
		<i>Total</i>	Lei			72 339,60
		Total capitol: Inclusiv salariu				72 339,60 13 523,02
		<i>Total</i>	Lei			72 339,60
		Total capitol: Inclusiv salariu				72 339,60 13 523,02
		<i>Total</i>	Lei			72 339,60
		Total capitol: Inclusiv salariu				72 339,60 13 523,02

		Total	Lei	72 341
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %	3 043
		Total		75 384
		Cheltueli transportare	9 %	4 586
		Total		79 970
		Cheltueli de regie	11,7 %	9 356
		Total		89 326
		Beneficiu de deviz	6 %	5 360
		Total		94 686
		TVA	20 %	18 937
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		113 623 13 523

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

SC "Primaterax-Nord" SRL

(denumirea)

Badrajan V

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor

Primaria comunei Ruseni, raionul Edinet

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor SC"Primaterax-Nord"SRL
 (denumirea)

Investitor Primaria comunei Ruseni,
 raionul Edinet
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de reabilitare si
 reparatie a sondelor
 arteziene,inclusiv procurarea
 utilajului necesar pentru
 pomparea apei**

Valoarea lucrarilor executate **200 952 Lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe _____ an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari tersamente				
1	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, с перемещением грунта до 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,4100	302,488 0,000	124,02 0,00
2	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности,	100 m3	0,9600	574,000 0,000	551,04 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		II категории)				
3	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки)	100 m3	0,5700	2 177,667 10,947	1 241,27 6,24
4	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт)	m3	2,4000	118,779 118,779	285,07 285,07
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	1,7900	630,000 0,000	1 127,70 0,00
		<i>Total</i>	Lei			3 329,10
		Total capitol: Inclusiv salariu				3 329,10 291,31
		1.2. Lucrari de betoane				
6	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta (Уплотнение грунта с бутом)	100m2	0,0960	1 215,417 392,708	116,68 37,70

1	2	3	4	5	6	7
7	CB01C	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, consolele poligonale ale planseilor ciuperici, fundatii de utilaje cu canale vizitabile si pentru suprafetele poligonale), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона в специальные элементы (рамы переменного сечения, кесонный потолок, полигональные консоли безбалочных перекрытий, фундаменты под оборудование с смотровыми каналами и полигональной поверхности), исключая крепления опалубки в строениях высотой до 20м включительно)	m2	13,7400	139,771 92,256	1 920,46 1 267,60
8	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Сетки С1,2 в фундаменте)	kg	219,0000	12,283 1,730	2 689,89 378,83
9	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные)	kg	93,7000	26,715 11,532	2 503,21 1 080,55
		<i>Total</i>	Lei			7 230,24
		Total capitol: Inclusiv salariu				7 230,24 2 764,68
		1.3. Tevi armatari				

1	2	3	4	5	6	7
10	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm - 3.3mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Прокладка в траншее полиэтиленовых труб для сетей водопровода, диаметром 90 мм. Примечание: маркировка полиэтиленовой трубы и сигнальной ленты включается согласно проекту)	m	8,0000	65,621 10,494	524,97 83,95
11	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 125 mm (Подземная укладка стальных труб, соединенных электросваркой, диаметр 125)	m	4,0000	150,118 28,830	600,47 115,32
12	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 90*3. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Монтаж фитингов (муфты, тройники, отводы) механическим способом между полиэтиленовыми трубами, диаметр труб 50-110 мм. Примечание: маркировка полиэтиленовых фитингов (муфты, тройники, отводы) включается согласно проекту)	buc	2,0000	123,125 33,445	246,25 66,89
13	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor,	buc	2,0000	232,085 51,315	464,17 102,63

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul de 80 mm (Установка электросваркой стальных фланцев или накладок, на концы труб, диаметр 50-100 мм)				
14	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 100 mm (Подземная укладка стальных труб, соединенных электросваркой, диаметр 50-100 мм)	m	8,0000	116,489 28,830	931,91 230,64
		<i>Total</i>	Lei			2 767,77
		Total capitol: Inclusiv salariu				2 767,77 599,43
		<i>Total</i>	Lei			13 327,11
		Total capitol: Inclusiv salariu				13 327,11 3 655,42
		2. Lucrari de montare				
15	M1A02D	Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine, buncare, silozuri metalice) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin fixare la fundatii, pardosea sau schelete metalice, utilajul avind greutatea de 1-5 tone (Металлические накопители (резервуары, сосуды, бассейны, бункеры, металлические зернохранилища) из углеродистой стали, доставленные сборными, монтируемые путем прикрепления к основанию, полу или металлическому каркасу, весом 1-5 т)	t	3,0240	4 121,429 3 852,262	12 463,20 11 649,24
16	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, Rele davlenia RD12	buc	1,0000	251,400 251,400	251,40 251,40
		<i>Total</i>	Lei			12 714,60

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitol: Inclusiv salariu				12 714,60 11 900,64
		3. Valoarea utilajului				
17	Pret din piata	Водонапорная башня =25 m/3 H=12m	buc	1,0000	101 395,000 0,000	101 395,00 0,00
18	Pret din piata	Реле давления РД-12	buc	1,0000	484,840 0,000	484,84 0,00
19	Pret din piata	Кран контрольный трехходовой КТК М20х1.5	buc	1,0000	208,760 0,000	208,76 0,00
		<i>Total</i>	Lei			102 088,60
		Total capitol: Inclusiv salariu				102 088,60

	Total	Lei	128 133
	Asigurari sociale si medicale	22,5 %	3 500
	Total		131 633
	Cheltueli transportare	9 %	9 800
	Total		141 433
	Cheltueli de regie	11,7 %	16 548
	Total		157 981
	Beneficiu de deviz	6 %	9 479
	Total		167 460
	TVA	20 %	33 492
			200 952
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		15 557

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SC"Primaterax-Nord"SRL
(denumirea)

Badrajan V
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor
Primaria comunei Ruseni, raionul Edinet
(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor SC"Primaterax-Nord"SRL
 (denumirea)

Investitor Primaria comunei Ruseni,
raionul Edinet
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de reabilitare si
 reparatie a sondelor
 arteziene,inclusiv procurarea
 utilajului necesar pentru
 pomparea apei**

Valoarea lucrarilor executate **119 104 Lei**

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate

pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Camine				
		1.1.1. camine retelele de alimentare cu apa				
1	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5-m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului .(Elementi vodoprovodnih kolodtev sbornih jelezobetonnih d1.5m. v suhiih gruntah. Primeceanie: resurs s normoi 0.00 bereotsea po proectu)	buc	9,0000	3 688,290 0,000	33 194,61 0,00
2	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00	buc	3,0000	4 983,050 0,000	14 935,15 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		(zero) se ia conform proiectului (Elementi vodoprovodnih kolodtev sbornih jelezobetonnih d2.0m. v suhih gruntah. Primeceanie: resurs s normoi 0.00 bereotsea po proectu)				
		<i>Total</i>	Lei			48 129,76
		Total capitol: Inclusiv salariu				48 129,76
		1.1.2. Camine retelele de canalizare				
3	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,0050	572,000 0,000	2,86 0,00
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Vitesneonii grunt)	100 m3	0,0040	630,000 0,000	2,52 0,00
5	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane de la distanta de 2 km	t	7,1500	21,692 0,000	155,10 0,00
6	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,0050	276,000 0,000	1,38 0,00
7	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte,	100 m3	0,0050	894,000 508,000	4,47 2,54

1	2	3	4	5	6	7	
		umpluturile executandu-se din pamint coeziv					
8	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	1,4500	$\frac{1\ 551,172}{799,745}$	$\frac{2\ 249,20}{1\ 159,63}$	
9	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului .(Elementi vodoprovodnih kolodtev sbornih jelezobetonnih d1.0m. v suhих gruntah. Primeceanie: resurs s normoi 0.00 bereotsea po proectu)	buc	2,0000	$\frac{2\ 239,680}{0,000}$	$\frac{4\ 479,36}{0,00}$	
10	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,0920	$\frac{4\ 935,109}{258,370}$	$\frac{454,03}{23,77}$	
		<i>Total</i>	Lei			7 348,92	
		Total capitol: Inclusiv salariu				7 348,92 1 185,94	
		<i>Total</i>	Lei			55 492,68	
		Total capitol: Inclusiv salariu				55 492,68 1 185,94	
		1.2. Demolare si recondicionare					
		1.2.1. Razborca i vosstanovlenie sebeonocinogo pokritia - 3765m.p.					
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule	100 m3	6,5890	$\frac{630,002}{0,000}$	$\frac{4\ 151,08}{0,00}$	

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. II (Sneatie sebenocinogo pokritia dorogi)				
12	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	55,0000	320,329 51,894	17 618,09 2 854,17
		<i>Total</i>	Lei			21 769,17
		Total capitol: Inclusiv salariu				21 769,17 2 854,17
		<i>Total</i>	Lei			21 769,17
		Total capitol: Inclusiv salariu				21 769,17 2 854,17
		<i>Total</i>	Lei			77 261,85
		Total capitol: Inclusiv salariu				77 261,85 4 040,11

		Total	Lei	77 249
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %	909
		Total		78 158
		Cheltueli transportare	9 %	5 665
		Total		83 823
		Cheltueli de regie	11,7 %	9 809
		Total		93 632
		Beneficiu de deviz	6 %	5 619
		Total		99 251
		TVA	20 %	19 853
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		119 104 4 041

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SC"Primaterax-Nord" SRL
 (denumirea)

Badrajan V
 (funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor
 Primaria comunei Ruseni, raionul Edinet
 (denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor SC"Primaterax-Nord"SRL
 (denumirea)

Investitor Primaria comunei Ruseni,
raionul Edinet
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de reabilitare si
 reparatie a sondelor
 arteziene, inclusiv procurarea
 utilajului necesar pentru
 pomparea apei**

Valoarea lucrarilor executate 119 956 Lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Demolare si recondicionare				
		1.1.1. Razborca i vosstanovlenie sebeonocinogo pokritia - 3765m.p.				
1	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (K=0.5 na st-ti sebnea)	m3	241,0000	322,560 57,083	77 736,94 13 757,10
		<i>Total</i>	Lei			77 736,94
		Total capitol: Inclusiv salariu				77 736,94 13 757,10
		<i>Total</i>	Lei			77 736,94
		Total capitol: Inclusiv salariu				77 736,94 13 757,10
		<i>Total</i>	Lei			77 736,94
		Total capitol: Inclusiv salariu				77 736,94 13 757,10
		<i>Total</i>	Lei			77 737
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %			3 095

1	2	3	4	5	6	7
		Total				80 832
		Cheltueli transportare	9 %			3 595
		Total				84 427
		Cheltueli de regie	11,7 %			9 878
		Total				94 305
		Beneficiu de deviz	6 %			5 658
		Total				99 963
		TVA	20 %			19 993
						119 956
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				13 757

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SC "Primaterax-Nord" SRL
 (denumirea)

Badrajan V
 (funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor
Primaria comunei Ruseni, raionul Edinet
 (denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor SC"Primaterax-Nord"SRL
 (denumirea)

Investitor Primaria comunei Ruseni,
raionul Edinet
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de reabilitare si
 reparatie a sondelor
 arteziene,inclusiv procurarea
 utilajului necesar pentru
 pomparea apei**

Valoarea lucrarilor executate **119 666 Lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe _____
 an 20 _____

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Conducte si accesorii				
1	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm - 3.3mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Прокладка в траншее полиэтиленовых труб для сетей водопровода, диаметром 90 мм. Примечание: маркировка полиэтиленовой трубы и сигнальной ленты включается согласно проекту)	m	1 140,0000	67,090 10,494	76 483,02 11 963,30
		<i>Total</i>	Lei			76 483,02
		Total capitol: Inclusiv salariu				76 483,02 11 963,30
		<i>Total</i>	Lei			76 483,02

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitol: Inclusiv salariu				76 483,02 11 963,30

		Total	Lei	76 483
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %	2 692
		Total		79 175
		Cheltueli transportare	9 %	5 048
		Total		84 223
		Cheltueli de regie	11,7 %	9 854
		Total		94 077
		Beneficiu de deviz	6 %	5 645
		Total		99 722
		TVA	20 %	19 944
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		119 666 11 963

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

SC "Primaterax-Nord" SRL

(denumirea)

Badrajan V

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor

Primaria comunei Ruseni, raionul Edinet

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor SC"Primaterax-Nord"SRL
 (denumirea)

Investitor Primaria comunei Ruseni,
raionul Edinet
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de reabilitare si reparatie a
 sondelor arteziene,inclusiv
 procurarea utilajului necesar
 pentru pomparea apei**

Valoarea lucrarilor executate **119 374 Lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe _____ an 20 _____

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Conducte si accesorii				
1	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm - 3.3mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Прокладка в траншее полиэтиленовых труб для сетей водопровода, диаметром 90 мм. Примечание: маркировка полиэтиленовой трубы и сигнальной ленты включается согласно проекту)	m	758,0000	67,090 10,494	50 854,50 7 954,54
2	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului PE80 SDR26 PN-6 d40-2.3mm	m	138,2400	25,673 3,114	3 549,09 430,43
3	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de	m	60,0000	22,634	1 358,06

1	2	3	4	5	6	7
		alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului PE80 SDR17.6 PN-6 d32-1.9mm			3,114	186,82
4	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului PE80 SDR17.6 PN-6 d25-1.6mm	m	1 120,0000	18,833 3,114	21 092,89 3 487,28
		<i>Total</i>	Lei			76 854,54
		Total capitol: Inclusiv salariu				76 854,54 12 059,07
		<i>Total</i>	Lei			76 854,54
		Total capitol: Inclusiv salariu				76 854,54 12 059,07

	Total	Lei	76 855
	Asigurari sociale si medicale	22,5 %	2 713
	Total		79 568
	Cheltueli transportare	9 %	4 449
	Total		84 017
	Cheltueli de regie	11,7 %	9 830
	Total		93 847
	Beneficiu de deviz	6 %	5 631
	Total		99 478
	TVA	20 %	19 896
			119 374
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		12 059

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SC"Primaterax-Nord"SRL

(denumirea)

Badrajan V

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor SC"Primaterax-Nord"SRL
 (denumirea)

Investitor Primaria comunei Ruseni,
raionul Edinet
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de reabilitare si
 reparatie a sondelor
 arteziene,inclusiv procurarea
 utilajului necesar pentru
 pomparea apei**

Valoarea lucrarilor executate **119 722 Lei**

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
 pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Conducte si accesorii				
1	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	5 530,0000	7,556	41 786,89
2	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	1 898,0000	12,786	24 268,21
3	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, zadvijca 30ч66р д80 mm	buc	10,0000	1 245,023	12 450,23
		<i>Total</i>	Lei			78 505,33

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitol: Inclusiv salariu				78 505,33 20 732,23
		<i>Total</i>	Lei			78 505,33
		Total capitol: Inclusiv salariu				78 505,33 20 732,23

		Total	Lei		78 505
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %		4 665
		Total			83 170
		Cheltueli transportare	9 %		1 092
		Total			84 262
		Cheltueli de regie	11,7 %		9 859
		Total			94 121
		Beneficiu de deviz	6 %		5 647
		Total			99 768
		TVA	20 %		19 954
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu			119 722

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SC"Primaterax-Nord"SRL
(denumirea)

Badrajan V
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor
Primaria comunei Ruseni, raionul Edinet
(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor SC"Primaterax-Nord"SRL
(denumirea)

Investitor Primaria comunei Ruseni,
raionul Edinet
(denumirea)

Obiect **Lucrari de reabilitare si
reparatie a sondelor
arteziene,inclusiv procurarea
utilajului necesar pentru
pomparea apei**

Valoarea lucrarilor executate 119 411 Lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe _____
an 20 _____

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Procol cerez dorogu-52m (3 buc list N5.13.14)				
1	GD60F	Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte	buc	2,0000	4 975,270 3 934,720	9 950,54 7 869,44
2	GA09B	Saparea tunelului si introducerea concomitenta a tevii de protectie pe sub drumuri sau cai ferate, executate cu ajutorul frezei, tevile de protectie avind diametrul exterior Dn 110-4.2 mm	m	23,0000	708,366 209,883	16 292,42 4 827,30
3	GA09A	Saparea tunelului si introducerea concomitenta a tevii de protectie pe sub drumuri sau cai ferate, executate cu ajutorul frezei, tevile de protectie avind diametrul exterior Dn pina la 159-4.5 mm	m	29,0000	787,407 171,250	22 834,80 4 966,26
		<i>Total</i>	Lei			49 077,76
		Total capitol: Inclusiv salariu				49 077,76 17 663,00
		1.2. Camin de captare				
4	AcA04A	Montarea in pamint a	m	3,0000	113,263	339,79

1	2	3	4	5	6	7
		conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50 mm			28,830	86,49
5	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Vantuz d 50 mm	buc	1,0000	240,890 60,540	240,89 60,54
6	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control	buc	1,0000	300,310 23,060	300,31 23,06
7	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Kran treohhodovoi muftovii	buc	1,0000	160,930 31,710	160,93 31,71
8	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Zadviyka 30ч66р д50 mm	buc	1,0000	860,720 31,710	860,72 31,71
9	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Kran probko-spusknoi F20	buc	1,0000	145,460 31,710	145,46 31,71
10	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Клапан обратный поворотный	buc	1,0000	245,560 31,710	245,56 31,71
11	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3	2,1600	1 168,574 509,713	2 524,12 1 100,98
12	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren	buc	1,0000	4 983,050 0,000	4 983,05 0,00

1	2	3	4	5	6	7	
		fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Elementi vodoprovodnih kolodtev sbornih jelezobetonih d2.0m v suhih gruntah. Primeceanie: resurs s normoi 0.00 bereotsea po proectu)					
		<i>Total</i>	Lei			9 800,83	
		Total capitol: Inclusiv salariu				9 800,83 1 397,91	
		1.3. Camine					
		1.3.1. camine retelele de alimentare cu apa					
13	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,8000	574,000 0,000	459,20 0,00	
14	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Vitesneonii grunt)	100 m3	0,8800	630,000 0,000	554,40 0,00	
15	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane de la distanta de 2 km	t	144,8300	21,692 0,000	3 141,66 0,00	
16	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	1,4110	272,502 0,000	384,50 0,00	
17	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coezi	100 m3	1,4110	895,188 508,561	1 263,11 717,58	

1	2	3	4	5	6	7
18	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	10,0000	1 142,050 611,196	11 420,50 6 111,96
		<i>Total</i>	Lei			17 223,37
		Total capitol: Inclusiv salariu				17 223,37 6 829,54
		<i>Total</i>	Lei			17 223,37
		Total capitol: Inclusiv salariu				17 223,37 6 829,54
		<i>Total</i>	Lei			76 101,96
		Total capitol: Inclusiv salariu				76 101,96 25 890,45

	Total	Lei	76 102
	Asigurari sociale si medicale	22,5 %	5 825
	Total		81 927
	Cheltueli transportare	9 %	2 116
	Total		84 043
	Cheltueli de regie	11,7 %	9 833
	Total		93 876
	Beneficiu de deviz	6 %	5 633
	Total		99 509
	TVA	20 %	19 902
			119 411
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		25 891

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SC"Primaterax-Nord"SRL

(denumirea)

Badajan V

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor
Primaria comunei Ruseni, raionul Edinet

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor SC"Primaterax-Nord"SRL
 (denumirea)

Investitor Primaria comunei Ruseni,
 raionul Edinet
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de reabilitare si
 reparatie a sondelor
 arteziene,inclusiv procurarea
 utilajului necesar pentru
 pomparea apei**

Valoarea lucrarilor executate 119 632 Lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe _____ an 20 _____

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Demolare si recondicionar				
		1.1.1. Razborca i vosstanovlenie sebeonocinogo pokritia - 3765m.p.				
1	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	227,3800	320,329 51,894	72 836,42 11 799,66
2	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (K=0.5 na st-ti sebnea)	m3	15,0000	322,560 57,083	4 838,40 856,25
		<i>Total</i>	Lei			77 674,82
		Total capitol: Inclusiv salariu				77 674,82 12 655,91
		<i>Total</i>	Lei			77 674,82
		Total capitol: Inclusiv salariu				77 674,82 12 655,91
		<i>Total</i>	Lei			77 674,82
		Total capitol: Inclusiv salariu				77 674,82 12 655,91
		<i>Total</i>	Lei			77 675
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %			2 848

1	2	3	4	5	6	7
		Total				80 523
		Cheltueli transportare	9 %			3 676
		Total				84 199
		Cheltueli de regie	11,7 %			9 851
		Total				94 050
		Beneficiu de deviz	6 %			5 643
		Total				99 693
		TVA	20 %			19 939
						119 632
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				12 656

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SC"Primaterax-Nord" SRL
(denumirea)

Badrajan V
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor
Primaria comunei Ruseni, raionul Edinet
(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor SC"Primaterax-Nord"SRL
(denumirea)

Investitor Primaria comunei Ruseni,
raionul Edinet
(denumirea)

Obiect **Lucrari de reabilitare si
reparatie a sondelor
arteziene,inclusiv procurarea
utilajului necesar pentru
pomparea apei**

Valoarea lucrarilor executate 119 458 Lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Demolare si recondicionare				
		1.1.1. Razborca i vosstanovlenie sebeonocinogo pokritia - 3765m.p.				
1	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (K=0.5 na st-ti sebnea)	m3	240,0000	322,560 57,083	77 414,38 13 700,02
		<i>Total</i>	Lei			77 414,38
		Total capitol: Inclusiv salariu				77 414,38 13 700,02
		<i>Total</i>	Lei			77 414,38
		Total capitol: Inclusiv salariu				77 414,38 13 700,02
		<i>Total</i>	Lei			77 414,38
		Total capitol: Inclusiv salariu				77 414,38 13 700,02
		<i>Total</i>	Lei			77 414
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %			3 082

1	2	3	4	5	6	7	
		Total				80 496	
		Cheltueli transportare	9 %			3 580	
		Total				84 076	
		Cheltueli de regie	11,7 %			9 837	
		Total				93 913	
		Beneficiu de deviz	6 %			5 635	
		Total				99 548	
		TVA	20 %			19 910	
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu					119 458
							13 700

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

SC "Primaterax-Nord" SRL

Primaria comunei Ruseni, raionul Edinet

(denumirea)

(denumirea)

Badrajan V

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

