

Reparatia edificiului DDF Buiucani

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 625 903,84 lei

Intocmit in prețuri curente 15.11.2018

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Cabinet 301				
		1.1. Pereti				
1	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	54,45	19,18 18,45	1 044,58 1 004,44
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	54,45	15,72 15,57	855,70 847,60
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	54,45	5,06 1,73	275,48 93,99
4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	54,45	88,51 70,35	4 819,47 3 830,35
5	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	54,45	52,41 41,51	2 853,83 2 260,27
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	54,45	39,08 31,72	2 128,03 1 726,92
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	54,45	5,06 1,73	275,48 93,99
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	54,45	54,37 31,72	2 960,56 1 726,92

1	2	3	4	5	6	7
Total Pereti						15 213,13
Inclusiv salariu						11 584,48
		1.2. Pardosele				
9	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	32,45	33,10 31,13	1 074,25 1 010,20
10	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	32,45	17,91 17,31	581,10 561,60
11	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	32,45	72,41 40,37	2 349,73 1 310,04
12	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	32,45	48,72 27,68	1 580,90 898,35
13	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	32,45	382,64 138,05	12 416,64 4 479,61
14	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	23,00	102,85 49,01	2 365,66 1 127,25
Total Pardosele						20 368,28
Inclusiv salariu						9 387,05
		1.3. Glafuri la geamuri-usi				
15	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	8,40	15,72 15,58	132,09 130,89
16	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	21,00	41,55 38,06	872,54 799,17
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,40	5,05 1,72	42,40 14,41
18	CL21A Aplicativ	Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe	m	21,00	101,18 63,43	2 124,78 1 331,95
19	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	8,40	102,09 57,11	857,52 479,73

1	2	3	4	5	6	7
20	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,40	21,79 11,53	183,01 96,87
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,40	39,08 31,71	328,28 266,38
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,40	5,05 1,72	42,40 14,41
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,40	54,36 31,71	456,66 266,39
Total Glafuri la geamuri-usi						5 039,68
Inclusiv salariu						3 400,20
		1.4. Reparatie timplarie				
24	RpCO56A	Demontari: timplarie pragul la usa	m2	1,00	24,22 24,22	24,22 24,22
25	RpCO37B	Inlocuirea pragului din cherestea de stejar, la usi	m	1,00	139,35 92,83	139,35 92,83
Total Reparatie timplarie						163,57
Inclusiv salariu						117,05
		1.5. Electricitate				
26	RpEC04A	Montarea locului de priza	buc	9,00	374,21 215,07	3 367,93 1 935,65
27	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	9,00	83,24 17,87	749,13 160,87
28	RpEC01B	Montarea locului de lampa si intrerupator	buc	1,00	358,10 218,53	358,10 218,53
29	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare	buc	1,00	95,73 15,57	95,73 15,57
Total Electricitate						4 570,89
Inclusiv salariu						2 330,62
Total Cabinet 301						45 355,55
Inclusiv salariu						26 819,40

1	2	3	4	5	6	7
		2. Anticamera				
		2.1. Pereti				
30	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	37,05	19,20 18,46	711,23 683,85
31	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	37,05	15,73 15,58	582,73 577,18
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	37,05	5,06 1,73	187,51 64,00
33	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	37,05	88,51 70,34	3 279,27 2 606,23
34	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	37,00	52,42 41,52	1 939,39 1 536,06
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	37,05	39,09 31,72	1 448,10 1 175,11
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	37,05	5,06 1,73	187,51 64,00
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	37,05	54,37 31,72	2 014,39 1 175,11
Total Pereti						10 350,13
Inclusiv salariu						7 881,54
		2.2. Pardosele				
38	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	13,46	33,09 31,10	445,42 418,62
39	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	13,46	17,91 17,31	241,04 232,94
40	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,46	72,52 40,40	976,15 543,73
41	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport	m2	13,46	48,75 27,67	656,20 372,48

1	2	3	4	5	6	7
		din mortar M 100-T, se adauga sau se scade				
42	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	13,46	382,57 138,02	5 149,39 1 857,81
43	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	17,00	102,81 49,01	1 747,76 833,18
Total Pardosele						9 215,96
Inclusiv salariu						4 258,76
		2.3. Glafuri la geamuri-usi				
44	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	8,40	15,72 15,58	132,09 130,89
45	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	21,00	41,55 38,06	872,54 799,17
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,40	5,05 1,72	42,40 14,41
47	CL21A aplicativ	Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe	m	21,00	101,18 63,43	2 124,78 1 331,95
48	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	8,40	102,09 57,11	857,52 479,73
49	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,40	21,79 11,53	183,01 96,87
50	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,40	39,08 31,71	328,28 266,38
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,40	5,05 1,72	42,40 14,41
52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,40	54,36 31,71	456,66 266,39
Total Glafuri la geamuri-						5 039,68

1	2	3	4	5	6	7
usi						
Inclusiv salariu						3 400,20
		2.4. Reparatie timplarie				
53	RpCO56A	Demontari: timplarie pragul la usa	m2	1,00	24,22 24,22	24,22 24,22
54	RpCO37B	Inlocuirea pragului din cherestea de stejar, la usi	m	3,00	150,65 92,83	451,95 278,49
Total Reparatie timplarie						476,17
Inclusiv salariu						302,71
		2.5. Electricitate				
55	RpEC04A	Montarea locului de priza	buc	6,00	374,21 215,07	2 245,28 1 290,43
56	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	6,00	83,24 17,88	499,46 107,25
57	RpEC01B	Montarea locului de lampa si intrerupator	buc	1,00	358,10 218,53	358,10 218,53
58	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare	buc	1,00	95,73 15,57	95,73 15,57
Total Electricitate						3 198,57
Inclusiv salariu						1 631,78
Total Anticamera						28 280,51
Inclusiv salariu						17 474,99
		3. Cabinetul 302				
		3.1. Pereti				
59	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	37,51	19,19 18,45	719,86 691,92
60	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	37,51	15,72 15,57	589,80 584,10
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	37,51	5,07 1,74	190,26 65,16
62	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	37,51	88,51 70,34	3 319,91 2 638,52
63	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2	37,50	52,42	1 965,74

1	2	3	4	5	6	7
	k=3	executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)			41,52	1 556,82
64	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	37,51	39,08 31,71	1 465,92 1 189,52
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	37,51	5,07 1,74	190,26 65,16
66	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	37,51	54,36 31,71	2 039,12 1 189,53
Total Pereti						10 480,87
Inclusiv salariu						7 980,73
		3.2. Pardosele				
67	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	15,97	33,10 31,12	528,62 497,02
68	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	15,97	17,93 17,33	286,36 276,76
69	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,97	72,41 40,37	1 156,40 644,64
70	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	15,97	48,78 27,69	778,96 442,25
71	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	15,97	382,61 138,03	6 110,31 2 204,34
72	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	17,00	102,81 49,01	1 747,76 833,18
Total Pardosele						10 608,41
Inclusiv salariu						4 898,19
		3.3. Glafuri la geamuri-usi				
73	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau	m2	8,40	15,72	132,09

1	2	3	4	5	6	7
		exterioare driscuite la pereti sau tavane			15,58	130,89
74	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	21,00	41,55 38,06	872,54 799,17
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,40	5,05 1,72	42,40 14,41
76	CL21A aplicativ	Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe	m	21,00	101,18 63,43	2 124,78 1 331,95
77	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	8,40	102,09 57,11	857,52 479,73
78	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,40	21,79 11,53	183,01 96,87
79	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,40	39,08 31,71	328,28 266,38
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,40	5,05 1,72	42,40 14,41
81	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,40	54,36 31,71	456,66 266,39
Total Glafuri la geamuri-usi						5 039,68
Inclusiv salariu						3 400,20
		3.4. Reparatie timplarie				
82	RpCO56A	Demontari: timplarie pragul la usa	m2	1,00	24,22 24,22	24,22 24,22
83	RpCO37B	Inlocuirea pragului din cherestea de stejar, la usi	m	1,00	139,35 92,83	139,35 92,83
Total Reparatie timplarie						163,57
Inclusiv salariu						117,05
		3.5. Electricitate				
84	RpEC04A	Montarea locului de priza	buc	6,00	374,21 215,07	2 245,28 1 290,43

1	2	3	4	5	6	7
85	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	6,00	83,24 17,88	499,46 107,25
86	RpEC01B	Montarea locului de lampa si intrerupator	buc	1,00	358,10 218,53	358,10 218,53
87	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare	buc	1,00	95,73 15,57	95,73 15,57
Total Electricitate						3 198,57
Inclusiv salariu						1 631,78
Total Cabinetul 302						29 491,10
Inclusiv salariu						18 027,95
		4. Cabinetul 319				
		4.1. Pereti				
88	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	29,29	19,18 18,45	561,91 540,27
89	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	29,29	15,70 15,55	459,87 455,52
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	29,29	5,06 1,73	148,25 50,74
91	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	29,29	88,50 70,34	2 592,29 2 060,19
92	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	29,28	52,41 41,51	1 534,62 1 215,47
93	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	29,29	39,08 31,71	1 144,72 928,90
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	29,29	5,06 1,73	148,25 50,74
95	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	29,29	54,37 31,71	1 592,58 928,90

1	2	3	4	5	6	7
Total Pereti						8 182,49
Inclusiv salariu						6 230,73
		4.2. Pardosele				
96	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	8,52	33,09 31,13	281,89 265,24
97	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	8,52	17,92 17,32	152,70 147,60
98	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,52	72,44 40,33	617,22 343,65
99	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	8,52	48,74 27,68	415,24 235,83
100	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	8,52	382,66 138,06	3 260,28 1 176,26
101	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	12,00	102,80 49,01	1 233,58 588,13
Total Pardosele						5 960,91
Inclusiv salariu						2 756,71
		4.3. Glafuri la geamuri-usi				
102	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	4,00	15,72 15,57	62,88 62,28
103	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	10,00	41,53 38,05	415,32 380,55
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,00	5,06 1,73	20,25 6,92
105	CL21A aplicativ	Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe	m	10,00	101,18 63,43	1 011,80 634,26
106	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	4,00	102,07 57,08	408,28 228,33

1	2	3	4	5	6	7
107	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,00	21,79 11,53	87,15 46,13
108	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,00	39,06 31,71	156,26 126,85
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,00	5,06 1,73	20,25 6,92
110	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,00	54,37 31,71	217,47 126,85
Total Glafuri la geamuri-usi						2 399,66
Inclusiv salariu						1 619,09
		4.4. Tavan				
111	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	8,52	300,42 126,89	2 559,55 1 081,12
Total Tavan						2 559,55
Inclusiv salariu						1 081,12
		4.5. Reparatie timplarie				
112	RpCO56A	Demontari: timplarie pragul la usa	m2	1,00	24,22 24,22	24,22 24,22
113	RpCO37B	Inlocuirea pragului din cherestea de stejar, la usi	m	1,00	139,35 92,83	139,35 92,83
Total Reparatie timplarie						163,57
Inclusiv salariu						117,05
		4.6. Electricitate				
114	RpEC04A	Montarea locului de priza	buc	6,00	374,21 215,07	2 245,28 1 290,43
115	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	6,00	83,24 17,88	499,46 107,25
116	RpEC01B	Montarea locului de lampa si intrerupator	buc	3,00	358,15 218,53	1 074,45 655,59
117	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare	buc	1,00	95,73 15,57	95,73 15,57

1	2	3	4	5	6	7
118	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat inglobate tip (LED)	buc	2,00	601,59 63,42	1 203,17 126,85
Total Electricitate						5 118,09
Inclusiv salariu						2 195,69
Total Cabinetul 319						24 384,27
Inclusiv salariu						14 000,39
		5. Cabinetul 318				
		5.1. Pereti				
119	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	31,65	19,20 18,45	607,60 584,10
120	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	31,65	15,73 15,58	497,79 492,99
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,65	5,06 1,73	160,29 54,78
122	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	31,65	88,51 70,34	2 801,35 2 226,25
123	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	35,64	52,42 41,51	1 868,08 1 479,56
124	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	31,65	39,08 31,72	1 237,04 1 003,86
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,65	5,06 1,73	160,29 54,78
126	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	31,65	54,37 31,72	1 720,83 1 003,86
Total Pereti						9 053,27
Inclusiv salariu						6 900,18
		5.2. Pardosele				
127	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	9,98	33,06 31,08	329,97 310,22

1	2	3	4	5	6	7
128	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	9,98	17,93 17,33	178,98 172,98
129	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,98	72,47 40,38	723,21 403,04
130	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	9,98	48,72 27,67	486,23 276,19
131	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	9,98	382,62 138,03	3 818,50 1 377,50
132	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	13,00	102,87 49,01	1 337,30 637,14
Total Pardosele						6 874,19
Inclusiv salariu						3 177,07
		5.3. Glafuri la geamuri-usi				
133	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	4,00	15,72 15,57	62,88 62,28
134	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	10,00	41,53 38,05	415,32 380,55
135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,00	5,06 1,73	20,25 6,92
136	CL21A aplicativ	Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe	m	10,00	101,18 63,43	1 011,80 634,26
137	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	4,00	102,07 57,08	408,28 228,33
138	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,00	21,79 11,53	87,15 46,13
139	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si	m2	4,00	39,06 31,71	156,26 126,85

1	2	3	4	5	6	7
		tavanelor				
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,00	5,06 1,73	20,25 6,92
141	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,00	54,37 31,71	217,47 126,85
Total Glafuri la geamuri-usi						2 399,66
Inclusiv salariu						1 619,09
		5.4. Tavan				
142	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	9,98	300,34 126,87	2 997,36 1 266,21
Total Tavan						2 997,36
Inclusiv salariu						1 266,21
		5.5. Reparatie timplarie				
143	RpCO56A	Demontari: timplarie pragul la usa	m2	1,00	24,22 24,22	24,22 24,22
144	RpCO37B	Inlocuirea pragului din cherestea de stejar, la usi	m	1,00	139,35 92,83	139,35 92,83
Total Reparatie timplarie						163,57
Inclusiv salariu						117,05
		5.6. Electricitate				
145	RpEC04A	Montarea locului de priza	buc	6,00	374,21 215,07	2 245,28 1 290,43
146	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	6,00	83,24 17,88	499,46 107,25
147	RpEC01B	Montarea locului de lampa si intrerupator	buc	3,00	358,15 218,53	1 074,45 655,59
148	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare	buc	1,00	95,73 15,57	95,73 15,57
149	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat inglobate tip (LED)	buc	2,00	601,59 63,42	1 203,17 126,85
Total Electricitate						5 118,09

1	2	3	4	5	6	7
Inclusiv salariu						2 195,69
Total Cabinetul 318						26 606,14
Inclusiv salariu						15 275,29
		6. Cabinetul 317				
		6.1. Pereti				
150	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	31,65	19,20 18,45	607,60 584,10
151	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	31,65	15,73 15,58	497,79 492,99
152	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,65	5,06 1,73	160,29 54,78
153	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	31,65	88,51 70,34	2 801,35 2 226,25
154	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	31,65	52,42 41,52	1 658,96 1 314,07
155	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	31,65	39,08 31,72	1 237,04 1 003,86
156	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,65	5,06 1,73	160,29 54,78
157	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	31,65	54,37 31,72	1 720,83 1 003,86
Total Pereti						8 844,15
Inclusiv salariu						6 734,69
		6.2. Pardosele				
158	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	9,98	33,06 31,08	329,97 310,22
159	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	9,98	17,93 17,33	178,98 172,98
160	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,98	72,47 40,38	723,21 403,04

1	2	3	4	5	6	7
161	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	9,98	48,72 27,67	486,23 276,19
162	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	9,98	382,62 138,03	3 818,50 1 377,50
163	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	13,00	102,87 49,01	1 337,30 637,14
Total Pardosele						6 874,19
Inclusiv salariu						3 177,07
		6.3. Glafuri la geamuri-usi				
164	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	4,00	15,72 15,57	62,88 62,28
165	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	10,00	41,53 38,05	415,32 380,55
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,00	5,06 1,73	20,25 6,92
167	CL21A aplicativ	Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe	m	10,00	101,18 63,43	1 011,80 634,26
168	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	4,00	102,07 57,08	408,28 228,33
169	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,00	21,79 11,53	87,15 46,13
170	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,00	39,06 31,71	156,26 126,85
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,00	5,06 1,73	20,25 6,92
172	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie	m2	4,00	54,37	217,47

1	2	3	4	5	6	7
		apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			31,71	126,85
Total Glafuri la geamuri-usi						2 399,66
Inclusiv salariu						1 619,09
		6.4. Tavan				
173	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	9,98	300,34 126,87	2 997,36 1 266,21
Total Tavan						2 997,36
Inclusiv salariu						1 266,21
		6.5. Reparatie timplarie				
174	RpCO56A	Demontari: timplarie pragul la usa	m2	1,00	24,22 24,22	24,22 24,22
175	RpCO37B	Inlocuirea pragului din cherestea de stejar, la usi	m	1,00	139,35 92,83	139,35 92,83
Total Reparatie timplarie						163,57
Inclusiv salariu						117,05
		6.6. Electricitate				
176	RpEC04A	Montarea locului de priza	buc	6,00	374,21 215,07	2 245,28 1 290,43
177	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	6,00	83,24 17,88	499,46 107,25
178	RpEC01B	Montarea locului de lampa si intrerupator	buc	3,00	358,15 218,53	1 074,45 655,59
179	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare	buc	1,00	95,73 15,57	95,73 15,57
180	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat inglobate tip (LED)	buc	2,00	601,59 63,42	1 203,17 126,85
Total Electricitate						5 118,09
Inclusiv salariu						2 195,69
Total Cabinetul 317						26 397,02
Inclusiv salariu						15 109,80
		7. Cabinetul 316				
		7.1. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
181	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	44,77	19,20 18,46	859,39 826,27
182	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	44,77	15,72 15,57	703,86 697,11
183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	44,77	5,06 1,73	226,56 77,26
184	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	44,77	88,52 70,35	3 962,91 3 149,39
185	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	44,76	52,42 41,52	2 346,28 1 858,38
186	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	44,77	39,09 31,72	1 749,96 1 420,17
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	44,77	5,06 1,73	226,56 77,26
188	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	44,77	54,37 31,71	2 434,04 1 419,59
Total Pereti						12 509,56
Inclusiv salariu						9 525,43
		7.2. Pardosele				
189	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	20,35	33,09 31,11	673,30 633,10
190	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	20,35	17,88 17,28	363,87 351,72
191	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	20,35	72,37 40,38	1 472,81 821,66
192	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	20,35	48,71 27,68	991,21 563,34

1	2	3	4	5	6	7
193	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	20,35	382,72 138,04	7 788,33 2 809,20
194	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	19,00	102,79 49,01	1 952,99 931,20
Total Pardosele						13 242,51
Inclusiv salariu						6 110,22
		7.3. Glafuri la geamuri-usi				
195	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	8,00	15,72 15,57	125,74 124,54
196	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	22,00	41,56 38,06	914,43 837,22
197	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,00	5,06 1,73	40,50 13,84
198	CL21A aplicativ	Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe	m	22,00	101,18 63,43	2 225,96 1 395,37
199	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	8,00	102,14 57,16	817,13 457,24
200	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,00	21,79 11,53	174,30 92,26
201	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,00	39,09 31,71	312,69 253,71
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,00	5,06 1,73	40,50 13,84
203	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,00	54,37 31,71	434,95 253,70
Total Glafuri la geamuri-usi						5 086,20

1	2	3	4	5	6	7
Inclusiv salariu						3 441,72
		7.4. Tavan				
204	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	20,35	300,32 126,85	6 111,52 2 581,44
Total Tavan						6 111,52
Inclusiv salariu						2 581,44
		7.5. Reparatie timplarie				
205	RpCO56A	Demontari: timplarie pragul la usa	m2	1,00	24,22 24,22	24,22 24,22
206	RpCO37B	Inlocuirea pragului din cherestea de stejar, la usi	m	1,00	139,35 92,83	139,35 92,83
Total Reparatie timplarie						163,57
Inclusiv salariu						117,05
		7.6. Electricitate				
207	RpEC04A	Montarea locului de priza	buc	9,00	374,21 215,07	3 367,93 1 935,65
208	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	9,00	83,24 17,87	749,13 160,87
209	RpEC01B	Montarea locului de lampa si intrerupator	buc	5,00	358,25 218,53	1 791,26 1 092,66
210	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare	buc	1,00	95,73 15,57	95,73 15,57
211	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat inglobate tip (LED)	buc	4,00	601,58 63,42	2 406,33 253,70
Total Electricitate						8 410,38
Inclusiv salariu						3 458,45
Total Cabinetul 316						45 523,74
Inclusiv salariu						25 234,31
		8. Cabinetul 315				
		8.1. Pereti				
212	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	31,65	19,20 18,45	607,60 584,10
213	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	31,65	15,73 15,58	497,79 492,99

1	2	3	4	5	6	7
214	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,65	5,06 1,73	160,29 54,78
215	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	31,65	88,51 70,34	2 801,35 2 226,25
216	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	31,65	52,42 41,52	1 658,96 1 314,07
217	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	31,65	39,08 31,72	1 237,04 1 003,86
218	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,65	5,06 1,73	160,29 54,78
219	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	31,65	54,37 31,72	1 720,83 1 003,86
Total Pereti						8 844,15
Inclusiv salariu						6 734,69
		8.2. Pardosele				
220	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	9,98	33,06 31,08	329,97 310,22
221	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	9,98	17,93 17,33	178,98 172,98
222	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,98	72,47 40,38	723,21 403,04
223	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	9,98	48,72 27,67	486,23 276,19
224	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	9,98	382,62 138,03	3 818,50 1 377,50
225	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica	m	13,00	102,87	1 337,30

1	2	3	4	5	6	7
		fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp			49,01	637,14
Total Pardosele						6 874,19
Inclusiv salariu						3 177,07
		8.3. Glafuri la geamuri-usi				
226	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	4,00	15,72 15,57	62,88 62,28
227	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	10,00	41,53 38,05	415,32 380,55
228	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,00	5,06 1,73	20,25 6,92
229	CL21A aplicativ	Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe	m	10,00	101,18 63,43	1 011,80 634,26
230	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	4,00	102,07 57,08	408,28 228,33
231	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,00	21,79 11,53	87,15 46,13
232	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,00	39,06 31,71	156,26 126,85
233	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,00	5,06 1,73	20,25 6,92
234	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,00	54,37 31,71	217,47 126,85
Total Glafuri la geamuri-usi						2 399,66
Inclusiv salariu						1 619,09
		8.4. Tavan				
235	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	9,98	300,34 126,87	2 997,36 1 266,21

1	2	3	4	5	6	7
Total Tavan						2 997,36
Inclusiv salariu						1 266,21
		8.5. Reparatie timplarie				
236	RpCO56A	Demontari: timplarie pragul la usa	m2	1,00	24,22 24,22	24,22 24,22
237	RpCO37B	Inlocuirea pragului din cherestea de stejar, la usi	m	1,00	139,35 92,83	139,35 92,83
Total Reparatie timplarie						163,57
Inclusiv salariu						117,05
		8.6. Electricitate				
238	RpEC04A	Montarea locului de priza	buc	6,00	374,21 215,07	2 245,28 1 290,43
239	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	6,00	83,24 17,88	499,46 107,25
240	RpEC01B	Montarea locului de lampa si intrerupator	buc	3,00	358,15 218,53	1 074,45 655,59
241	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare	buc	1,00	95,73 15,57	95,73 15,57
242	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat inglobate tip (LED)	buc	2,00	601,59 63,42	1 203,17 126,85
Total Electricitate						5 118,09
Inclusiv salariu						2 195,69
Total Cabinetul 315						26 397,02
Inclusiv salariu						15 109,80
		9. Antreu 315, 316				
		9.1. Pereti				
243	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	27,77	19,20 18,46	533,14 512,60
244	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	27,77	15,72 15,57	436,65 432,45
245	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	27,77	5,06 1,72	140,50 47,86
246	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti	m2	27,77	88,51 70,35	2 457,81 1 953,52

1	2	3	4	5	6	7
		despartitori, preparare manuala a mortarului.				
247	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	27,77	52,41 41,51	1 455,32 1 152,62
248	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	27,77	39,09 31,73	1 085,64 881,04
249	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	27,77	5,06 1,72	140,50 47,86
250	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	27,77	54,36 31,71	1 509,66 880,47
Total Pereti						7 759,22
Inclusiv salariu						5 908,42
		9.2. Pardosele				
251	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	10,12	33,06 31,11	334,57 314,82
252	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	10,12	17,91 17,32	181,28 175,28
253	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,12	72,50 40,34	733,65 408,24
254	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	10,12	48,64 27,69	492,26 280,22
255	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	10,12	382,49 138,05	3 870,79 1 397,10
256	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	13,00	102,87 49,01	1 337,30 637,14
Total Pardosele						6 949,85

1	2	3	4	5	6	7
Inclusiv salariu						3 212,80
		9.3. Glafuri la geamuri-usi				
257	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	8,00	15,72 15,57	125,74 124,54
258	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	28,00	41,59 38,06	1 164,38 1 065,56
259	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,00	5,06 1,73	40,50 13,84
260	CL21A aplicativ	Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe	m	28,00	101,18 63,43	2 833,04 1 775,93
261	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	8,00	102,14 57,16	817,13 457,24
262	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,00	21,79 11,53	174,30 92,26
263	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,00	39,09 31,71	312,69 253,71
264	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,00	5,06 1,73	40,50 13,84
265	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,00	54,37 31,71	434,95 253,70
Total Glafuri la geamuri-usi						5 943,23
Inclusiv salariu						4 050,62
		9.4. Tavan				
266	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	10,12	300,39 126,89	3 039,96 1 284,08
Total Tavan						3 039,96
Inclusiv salariu						1 284,08
		9.5. Reparatie timplarie				
267	RpCO56A	Demontari: timplarie pragul la usa	m2	1,00	24,22 24,22	24,22 24,22

1	2	3	4	5	6	7
268	RpCO37B	Inlocuirea pragului din cherestea de stejar, la usi	m	3,00	150,65 92,83	451,95 278,49
Total Reparatie timplarie						476,17
Inclusiv salariu						302,71
		9.6. Electricitate				
269	RpEC04A	Montarea locului de priza	buc	6,00	374,21 215,07	2 245,28 1 290,43
270	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	6,00	83,24 17,88	499,46 107,25
271	RpEC01B	Montarea locului de lampa si intrerupator	buc	3,00	358,15 218,53	1 074,45 655,59
272	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare	buc	1,00	95,73 15,57	95,73 15,57
273	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat inglobate tip (LED)	buc	2,00	601,59 63,42	1 203,17 126,85
Total Electricitate						5 118,09
Inclusiv salariu						2 195,69
Total Antreu 315, 316						29 286,52
Inclusiv salariu						16 954,32
		10. Cabinetul 316				
		10.1. Pereti				
274	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	44,77	19,20 18,46	859,39 826,27
275	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	44,77	15,72 15,57	703,86 697,11
276	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	44,77	5,06 1,73	226,56 77,26
277	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	44,77	88,52 70,35	3 962,91 3 149,39
278	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se	m2	44,76	52,42 41,52	2 346,28 1 858,38

1	2	3	4	5	6	7
		adauga sau se scade la art. CF50)				
279	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	44,76	39,08 31,72	1 749,31 1 419,59
280	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	44,76	5,06 1,73	226,35 77,26
281	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	44,77	54,37 31,71	2 434,04 1 419,59
Total Pereti						12 508,70
Inclusiv salariu						9 524,85
		10.2. Pardosele				
282	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	20,35	33,09 31,11	673,30 633,10
283	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	20,35	17,88 17,28	363,87 351,72
284	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	20,35	72,37 40,38	1 472,81 821,66
285	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	20,34	48,72 27,70	991,06 563,34
286	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	20,35	382,72 138,04	7 788,33 2 809,20
287	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	18,50	102,84 49,03	1 902,45 906,99
Total Pardosele						13 191,82
Inclusiv salariu						6 086,01
		10.3. Glafuri la geamuri-usi				
288	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	8,40	15,72 15,58	132,09 130,89
289	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si	m	21,00	41,55	872,54

1	2	3	4	5	6	7
		ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime			38,06	799,17
290	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,40	5,05 1,72	42,40 14,41
291	CL21A aplicativ	Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe	m	21,00	101,18 63,43	2 124,78 1 331,95
292	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	8,40	102,09 57,11	857,52 479,73
293	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,40	21,79 11,53	183,01 96,87
294	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,40	39,08 31,71	328,28 266,38
295	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,40	5,05 1,72	42,40 14,41
296	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,40	54,36 31,71	456,66 266,39
Total Glafuri la geamuri-usi						5 039,68
Inclusiv salariu						3 400,20
		10.4. Tavan				
297	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	20,35	300,32 126,85	6 111,52 2 581,44
Total Tavan						6 111,52
Inclusiv salariu						2 581,44
		10.5. Reparatie timplarie				
298	RpCO56A	Demontari: timplarie pragul la usa	m2	1,00	24,22 24,22	24,22 24,22
299	RpCO37B	Inlocuirea pragului din cherestea de stejar, la usi	m	1,00	139,35 92,83	139,35 92,83
Total Reparatie timplarie						163,57

1	2	3	4	5	6	7
Inclusiv salariu						117,05
		10.6. Electricitate				
300	RpEC04A	Montarea locului de priza	buc	6,00	374,21 215,07	2 245,28 1 290,43
301	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	6,00	83,24 17,88	499,46 107,25
302	RpEC01B	Montarea locului de lampa si intrerupator	buc	5,00	358,25 218,53	1 791,26 1 092,66
303	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare	buc	1,00	95,73 15,57	95,73 15,57
304	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat inglobate tip (LED)	buc	4,00	601,58 63,42	2 406,33 253,70
Total Electricitate						7 038,06
Inclusiv salariu						2 759,61
Total Cabinetul 316						44 053,35
Inclusiv salariu						24 469,16
		11. Cabinetul 313				
		11.1. Pereti				
305	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	32,83	19,20 18,46	630,25 606,01
306	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	32,83	15,71 15,56	515,82 510,87
307	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,83	5,05 1,72	165,82 56,51
308	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	32,83	88,51 70,34	2 905,82 2 309,28
309	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	32,83	52,43 41,52	1 721,21 1 363,08
310	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,83	39,07 31,70	1 282,58 1 040,76

1	2	3	4	5	6	7
311	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,83	5,05 1,72	165,82 56,51
312	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,83	54,37 31,72	1 784,96 1 041,34
Total Pereti						9 172,28
Inclusiv salariu						6 984,36
		11.2. Pardosele				
313	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	10,55	33,11 31,15	349,26 328,66
314	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	10,55	17,87 17,27	188,50 182,20
315	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,55	72,41 40,39	763,90 426,11
316	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	10,55	48,77 27,65	514,53 291,76
317	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	10,55	382,63 138,06	4 036,73 1 456,49
318	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	13,50	102,80 48,99	1 387,85 661,36
Total Pardosele						7 240,77
Inclusiv salariu						3 346,58
		11.3. Glafuri la geamuri-usi				
319	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	4,00	15,72 15,57	62,88 62,28
320	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	10,00	41,53 38,05	415,32 380,55
321	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,00	5,06	20,25

1	2	3	4	5	6	7
					1,73	6,92
322	CL21A aplicativ	Protectia muchiiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe	m	10,00	101,18 63,43	1 011,80 634,26
323	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	4,00	102,07 57,08	408,28 228,33
324	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,00	21,79 11,53	87,15 46,13
325	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,00	39,06 31,71	156,26 126,85
326	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,00	5,06 1,73	20,25 6,92
327	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,00	54,37 31,71	217,47 126,85
Total Glafuri la geamuri-usi						2 399,66
Inclusiv salariu						1 619,09
		11.4. Tavan				
328	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	10,55	300,34 126,85	3 168,57 1 338,29
Total Tavan						3 168,57
Inclusiv salariu						1 338,29
		11.5. Reparatie timplarie				
329	RpCO56A	Demontari: timplarie pragul la usa	m2	1,00	24,22 24,22	24,22 24,22
330	RpCO37B	Inlocuirea pragului din cherestea de stejar, la usi	m	1,00	139,35 92,83	139,35 92,83
Total Reparatie timplarie						163,57
Inclusiv salariu						117,05
		11.6. Electricitate				
331	RpEC04A	Montarea locului de priza	buc	6,00	374,21 215,07	2 245,28 1 290,43
332	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	6,00	83,24	499,46

1	2	3	4	5	6	7
					17,88	107,25
333	RpEC01B	Montarea locului de lampa si intrerupator	buc	5,00	358,25 218,53	1 791,26 1 092,66
334	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare	buc	1,00	95,73 15,57	95,73 15,57
335	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat inglobate tip (LED)	buc	2,00	601,59 63,42	1 203,17 126,85
Total Electricitate						5 834,90
Inclusiv salariu						2 632,76
Total Cabinetul 313						27 979,75
Inclusiv salariu						16 038,13
		12. Cabinetul 312				
		12.1. Pereti				
336	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	32,83	19,20 18,46	630,25 606,01
337	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	32,83	15,71 15,56	515,82 510,87
338	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,83	5,05 1,72	165,82 56,51
339	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	32,83	88,51 70,34	2 905,82 2 309,28
340	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	32,83	52,43 41,52	1 721,21 1 363,08
341	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,83	39,07 31,70	1 282,58 1 040,76
342	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,83	5,05 1,72	165,82 56,51
343	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,83	54,37 31,72	1 784,96 1 041,34

1	2	3	4	5	6	7
Total Pereti						9 172,28
Inclusiv salariu						6 984,36
		12.2. Pardosele				
344	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	10,55	33,11 31,15	349,26 328,66
345	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	10,55	17,87 17,27	188,50 182,20
346	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,55	72,41 40,39	763,90 426,11
347	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	10,55	48,77 27,65	514,53 291,76
348	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	10,55	382,63 138,06	4 036,73 1 456,49
349	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	13,50	102,80 48,99	1 387,85 661,36
Total Pardosele						7 240,77
Inclusiv salariu						3 346,58
		12.3. Glafuri la geamuri-usi				
350	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	4,00	15,72 15,57	62,88 62,28
351	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	10,00	41,53 38,05	415,32 380,55
352	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,00	5,06 1,73	20,25 6,92
353	CL21A aplicativ	Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe	m	10,00	101,18 63,43	1 011,80 634,26
354	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat	m2	4,00	102,07	408,28

1	2	3	4	5	6	7
		de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi			57,08	228,33
355	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,00	21,79 11,53	87,15 46,13
356	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,00	39,06 31,71	156,26 126,85
357	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,00	5,06 1,73	20,25 6,92
358	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,00	54,37 31,71	217,47 126,85
Total Glafuri la geamuri-usi						2 399,66
Inclusiv salariu						1 619,09
		12.4. Tavan				
359	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	10,55	300,34 126,85	3 168,57 1 338,29
Total Tavan						3 168,57
Inclusiv salariu						1 338,29
		12.5. Reparatie timplarie				
360	RpCO56A	Demontari: timplarie pragul la usa	m2	1,00	24,22 24,22	24,22 24,22
361	RpCO37B	Inlocuirea pragului din cherestea de stejar, la usi	m	1,00	139,35 92,83	139,35 92,83
Total Reparatie timplarie						163,57
Inclusiv salariu						117,05
		12.6. Electricitate				
362	RpEC04A	Montarea locului de priza	buc	6,00	374,21 215,07	2 245,28 1 290,43
363	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	6,00	83,24 17,88	499,46 107,25
364	RpEC01B	Montarea locului de lampa si intrerupator	buc	3,00	358,15 218,53	1 074,45 655,59
365	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare	buc	1,00	95,73	95,73

1	2	3	4	5	6	7
		sau bipolare			15,57	15,57
366	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat inglobate tip (LED)	buc	2,00	601,59	1 203,17
					63,42	126,85
Total Electricitate						5 118,09
Inclusiv salariu						2 195,69
Total Cabinetul 312						27 262,94
Inclusiv salariu						15 601,06
		13. Cabinetul 311				
		13.1. Pereti				
367	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	44,77	19,20	859,39
					18,46	826,27
368	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	44,77	15,72	703,86
					15,57	697,11
369	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	44,77	5,06	226,56
					1,73	77,26
370	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	44,77	88,52	3 962,91
					70,35	3 149,39
371	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	44,77	52,41	2 346,37
					41,51	1 858,38
372	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	44,76	39,08	1 749,31
					31,72	1 419,59
373	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	44,76	5,06	226,35
					1,73	77,26
374	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	44,77	54,37	2 434,04
					31,71	1 419,59
Total Pereti						12 508,79
Inclusiv salariu						9 524,85
		13.2. Pardosele				

1	2	3	4	5	6	7
375	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	20,35	33,09 31,11	673,30 633,10
376	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	20,35	17,88 17,28	363,87 351,72
377	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	20,35	72,37 40,38	1 472,81 821,66
378	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	20,34	48,72 27,70	991,06 563,34
379	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	20,35	382,72 138,04	7 788,33 2 809,20
380	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	18,50	102,84 49,03	1 902,45 906,99
Total Pardosele						13 191,82
Inclusiv salariu						6 086,01
		13.3. Glafuri la geamuri-usi				
381	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	8,40	15,72 15,58	132,09 130,89
382	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	21,00	41,55 38,06	872,54 799,17
383	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,40	5,05 1,72	42,40 14,41
384	CL21A aplicativ	Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe	m	21,00	101,18 63,43	2 124,78 1 331,95
385	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	8,40	102,09 57,11	857,52 479,73
386	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,40	21,79 11,53	183,01 96,87

1	2	3	4	5	6	7
387	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,40	39,08 31,71	328,28 266,38
388	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,40	5,05 1,72	42,40 14,41
389	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,40	54,36 31,71	456,66 266,39
Total Glafuri la geamuri-usi						5 039,68
Inclusiv salariu						3 400,20
		13.4. Tavan				
390	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	20,35	300,32 126,85	6 111,52 2 581,44
Total Tavan						6 111,52
Inclusiv salariu						2 581,44
		13.5. Reparatie timplarie				
391	RpCO56A	Demontari: timplarie pragul la usa	m2	1,00	24,22 24,22	24,22 24,22
392	RpCO37B	Inlocuirea pragului din cherestea de stejar, la usi	m	1,00	139,35 92,83	139,35 92,83
Total Reparatie timplarie						163,57
Inclusiv salariu						117,05
		13.6. Electricitate				
393	RpEC04A	Montarea locului de priza	buc	6,00	374,21 215,07	2 245,28 1 290,43
394	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	6,00	83,24 17,88	499,46 107,25
395	RpEC01B	Montarea locului de lampa si intrerupator	buc	5,00	358,25 218,53	1 791,26 1 092,66
396	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare	buc	1,00	95,73 15,57	95,73 15,57
397	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat inglobate tip (LED)	buc	4,00	601,58 63,42	2 406,33 253,70

1	2	3	4	5	6	7
Total Electricitate						7 038,06
Inclusiv salariu						2 759,61
Total Cabinetul 311						44 053,44
Inclusiv salariu						24 469,16
		14. Cabinetul 310				
		14.1. Pereti				
398	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	33,85	19,19 18,45	649,62 624,46
399	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	33,85	15,72 15,57	532,11 527,01
400	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	33,85	5,07 1,74	171,65 58,81
401	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	33,85	88,51 70,35	2 996,20 2 381,36
402	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	33,84	52,40 41,51	1 773,29 1 404,60
403	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	33,85	39,08 31,72	1 322,98 1 073,63
404	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	33,85	5,07 1,74	171,65 58,81
405	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	33,85	54,37 31,72	1 840,55 1 073,63
Total Pereti						9 458,05
Inclusiv salariu						7 202,31
		14.2. Pardosele				
406	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	13,51	33,14 31,16	447,72 420,92
407	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	13,51	17,93 17,33	242,20 234,10

1	2	3	4	5	6	7
408	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,51	72,47 40,37	979,11 545,46
409	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	13,51	48,71 27,66	658,07 373,63
410	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	13,51	382,55 138,03	5 168,28 1 864,72
411	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	16,00	102,89 49,01	1 646,25 784,18
Total Pardosele						9 141,63
Inclusiv salariu						4 223,01
		14.3. Glafuri la geamuri-usi				
412	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	8,40	15,72 15,58	132,09 130,89
413	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	21,00	41,55 38,06	872,54 799,17
414	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,40	5,05 1,72	42,40 14,41
415	CL21A aplicativ	Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe	m	21,00	101,18 63,43	2 124,78 1 331,95
416	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	8,40	102,09 57,11	857,52 479,73
417	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,40	21,79 11,53	183,01 96,87
418	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,40	39,08 31,71	328,28 266,38
419	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,40	5,05 1,72	42,40 14,41

1	2	3	4	5	6	7
420	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,40	54,36 31,71	456,66 266,39
Total Glafuri la geamuri-usi						5 039,68
Inclusiv salariu						3 400,20
		14.4. Tavan				
421	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	13,51	300,38 126,89	4 058,16 1 714,23
Total Tavan						4 058,16
Inclusiv salariu						1 714,23
		14.5. Reparatie timplarie				
422	RpCO56A	Demontari: timplarie pragul la usa	m2	1,00	24,22 24,22	24,22 24,22
423	RpCO37B	Inlocuirea pragului din cherestea de stejar, la usi	m	1,00	139,35 92,83	139,35 92,83
Total Reparatie timplarie						163,57
Inclusiv salariu						117,05
		14.6. Electricitate				
424	RpEC04A	Montarea locului de priza	buc	6,00	374,21 215,07	2 245,28 1 290,43
425	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	6,00	83,24 17,88	499,46 107,25
426	RpEC01B	Montarea locului de lampa si intrerupator	buc	5,00	358,25 218,53	1 791,26 1 092,66
427	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare	buc	1,00	95,73 15,57	95,73 15,57
428	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat inglobate tip (LED)	buc	4,00	601,58 63,42	2 406,33 253,70
Total Electricitate						7 038,06
Inclusiv salariu						2 759,61
Total Cabinetul 310						34 899,15

1	2	3	4	5	6	7
Inclusiv salariu						19 416,41
		15. Cabinetul 309				
		15.1. Pereti				
429	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	32,83	19,20 18,46	630,25 606,01
430	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	32,83	15,71 15,56	515,82 510,87
431	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,83	5,05 1,72	165,82 56,51
432	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	32,83	88,51 70,34	2 905,82 2 309,28
433	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	32,83	52,43 41,52	1 721,21 1 363,08
434	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,83	39,07 31,70	1 282,58 1 040,76
435	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,83	5,05 1,72	165,82 56,51
436	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,83	54,37 31,72	1 784,96 1 041,34
Total Pereti						9 172,28
Inclusiv salariu						6 984,36
		15.2. Pardosele				
437	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	10,55	33,11 31,15	349,26 328,66
438	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	10,55	17,87 17,27	188,50 182,20
439	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,55	72,41 40,39	763,90 426,11
440	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus	m2	10,55	48,77 27,65	514,53 291,76

1	2	3	4	5	6	7
		pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade				
441	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	10,55	382,63 138,06	4 036,73 1 456,49
442	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	13,50	102,80 48,99	1 387,85 661,36
Total Pardosele						7 240,77
Inclusiv salariu						3 346,58
		15.3. Glafuri la geamuri-usi				
443	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	4,00	15,72 15,57	62,88 62,28
444	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	10,00	41,53 38,05	415,32 380,55
445	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,00	5,06 1,73	20,25 6,92
446	CL21A aplicativ	Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe	m	10,00	101,18 63,43	1 011,80 634,26
447	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	4,00	102,07 57,08	408,28 228,33
448	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,00	21,79 11,53	87,15 46,13
449	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,00	39,06 31,71	156,26 126,85
450	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,00	5,06 1,73	20,25 6,92
451	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,00	54,37 31,71	217,47 126,85

1	2	3	4	5	6	7
Total Glafuri la geamuri- usi						2 399,66
Inclusiv salariu						1 619,09
		15.4. Tavan				
452	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	10,55	300,34 126,85	3 168,57 1 338,29
Total Tavan						3 168,57
Inclusiv salariu						1 338,29
		15.5. Reparatie timplarie				
453	RpCO56A	Demontari: timplarie pragul la usa	m2	1,00	24,22 24,22	24,22 24,22
454	RpCO37B	Inlocuirea pragului din cherestea de stejar, la usi	m	1,00	139,35 92,83	139,35 92,83
Total Reparatie timplarie						163,57
Inclusiv salariu						117,05
		15.6. Electricitate				
455	RpEC04A	Montarea locului de priza	buc	6,00	374,21 215,07	2 245,28 1 290,43
456	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	6,00	83,24 17,88	499,46 107,25
457	RpEC01B	Montarea locului de lampa si intrerupator	buc	3,00	358,15 218,53	1 074,45 655,59
458	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare	buc	1,00	95,73 15,57	95,73 15,57
459	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat inglobate tip (LED)	buc	2,00	601,59 63,42	1 203,17 126,85
Total Electricitate						5 118,09
Inclusiv salariu						2 195,69
Total Cabinetul 309						27 262,94
Inclusiv salariu						15 601,06
		16. Cabinetul 308				
		16.1. Pereti				
460	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	32,83	19,20 18,46	630,25 606,01

1	2	3	4	5	6	7
461	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	32,83	15,71 15,56	515,82 510,87
462	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,83	5,05 1,72	165,82 56,51
463	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	32,83	88,51 70,34	2 905,82 2 309,28
464	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	32,83	52,43 41,52	1 721,21 1 363,08
465	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,83	39,07 31,70	1 282,58 1 040,76
466	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,83	5,05 1,72	165,82 56,51
467	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,83	54,37 31,72	1 784,96 1 041,34
Total Pereti						9 172,28
Inclusiv salariu						6 984,36
		16.2. Pardosele				
468	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	10,55	33,11 31,15	349,26 328,66
469	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	10,55	17,87 17,27	188,50 182,20
470	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,55	72,41 40,39	763,90 426,11
471	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	10,55	48,77 27,65	514,53 291,76
472	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	10,55	382,63 138,06	4 036,73 1 456,49

1	2	3	4	5	6	7
473	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	13,50	102,80 48,99	1 387,85 661,36
Total Pardosele						7 240,77
Inclusiv salariu						3 346,58
		16.3. Glafuri la geamuri-usi				
474	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	4,00	15,72 15,57	62,88 62,28
475	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	10,00	41,53 38,05	415,32 380,55
476	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,00	5,06 1,73	20,25 6,92
477	CL21A aplicativ	Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe	m	10,00	101,18 63,43	1 011,80 634,26
478	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	4,00	102,07 57,08	408,28 228,33
479	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,00	21,79 11,53	87,15 46,13
480	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,00	39,06 31,71	156,26 126,85
481	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,00	5,06 1,73	20,25 6,92
482	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,00	54,37 31,71	217,47 126,85
Total Glafuri la geamuri-usi						2 399,66
Inclusiv salariu						1 619,09
		16.4. Tavan				
483	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv	m2	10,55	300,34	3 168,57

1	2	3	4	5	6	7
		sistemul-grila			126,85	1 338,29
Total Tavan						3 168,57
Inclusiv salariu						1 338,29
		16.5. Reparatie timplarie				
484	RpCO56A	Demontari: timplarie pragul la usa	m2	1,00	24,22	24,22
					24,22	24,22
485	RpCO37B	Inlocuirea pragului din cherestea de stejar, la usi	m	1,00	139,35	139,35
					92,83	92,83
Total Reparatie timplarie						163,57
Inclusiv salariu						117,05
		16.6. Electricitate				
486	RpEC04A	Montarea locului de priza	buc	6,00	374,21	2 245,28
					215,07	1 290,43
487	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	6,00	83,24	499,46
					17,88	107,25
488	RpEC01B	Montarea locului de lampa si intrerupator	buc	3,00	358,15	1 074,45
					218,53	655,59
489	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare	buc	1,00	95,73	95,73
					15,57	15,57
490	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat inglobate tip (LED)	buc	2,00	601,59	1 203,17
					63,42	126,85
Total Electricitate						5 118,09
Inclusiv salariu						2 195,69
Total Cabinetul 308						27 262,94
Inclusiv salariu						15 601,06
		17. Cabinetul 307				
		17.1. Pereti				
491	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	39,57	19,19	759,40
					18,45	729,98
492	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	39,57	15,73	622,38
					15,58	616,38
493	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	39,57	5,07	200,59
					1,73	68,62

1	2	3	4	5	6	7
494	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	39,57	88,52 70,35	3 502,64 2 783,82
495	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	39,00	52,42 41,52	2 044,20 1 619,09
496	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	39,57	39,09 31,72	1 546,78 1 255,25
497	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	39,57	5,07 1,73	200,59 68,62
498	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	39,57	54,37 31,71	2 151,27 1 254,68
Total Pereti						11 027,85
Inclusiv salariu						8 396,44
		17.2. Pardosele				
499	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	15,51	33,14 31,15	513,95 483,20
500	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	15,51	17,92 17,32	278,00 268,70
501	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,51	72,43 40,37	1 123,40 626,18
502	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	15,51	48,62 27,66	754,15 428,99
503	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	15,51	382,54 138,03	5 933,24 2 140,92
504	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	18,00	102,86 49,01	1 851,49 882,20

1	2	3	4	5	6	7
Total Pardosele						10 454,23
Inclusiv salariu						4 830,19
		17.3. Glafuri la geamuri-usi				
505	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	8,40	15,72 15,58	132,09 130,89
506	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	21,00	41,55 38,06	872,54 799,17
507	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,40	5,05 1,72	42,40 14,41
508	CL21A aplicativ	Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe	m	21,00	101,18 63,43	2 124,78 1 331,95
509	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	8,40	102,09 57,11	857,52 479,73
510	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,40	21,79 11,53	183,01 96,87
511	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,40	39,08 31,71	328,28 266,38
512	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,40	5,05 1,72	42,40 14,41
513	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,40	54,36 31,71	456,66 266,39
Total Glafuri la geamuri-usi						5 039,68
Inclusiv salariu						3 400,20
		17.4. Tavan				
514	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	15,51	300,37 126,88	4 658,76 1 967,94
Total Tavan						4 658,76
Inclusiv salariu						1 967,94
		17.5. Reparatie timplarie				

1	2	3	4	5	6	7
515	RpCO56A	Demontari: timplarie pragul la usa	m2	1,00	24,22 24,22	24,22 24,22
516	RpCO37B	Inlocuirea pragului din cherestea de stejar, la usi	m	1,00	139,35 92,83	139,35 92,83
Total Reparatie timplarie						163,57
Inclusiv salariu						117,05
		17.6. Electricitate				
517	RpEC04A	Montarea locului de priza	buc	6,00	374,21 215,07	2 245,28 1 290,43
518	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	6,00	83,24 17,88	499,46 107,25
519	RpEC01B	Montarea locului de lampa si intrerupator	buc	5,00	358,25 218,53	1 791,26 1 092,66
520	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare	buc	1,00	95,73 15,57	95,73 15,57
521	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat inglobate tip (LED)	buc	4,00	601,58 63,42	2 406,33 253,70
Total Electricitate						7 038,06
Inclusiv salariu						2 759,61
Total Cabinetul 307						38 382,15
Inclusiv salariu						21 471,43
		18. Cabinetul 306				
		18.1. Pereti				
522	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	40,80	19,20 18,46	783,20 753,04
523	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	40,80	15,72 15,57	641,56 635,41
524	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	40,80	5,06 1,72	206,32 70,35
525	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	40,80	88,51 70,35	3 611,37 2 870,31
526	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe	m2	40,00	52,42	2 096,69

1	2	3	4	5	6	7
	k=3	baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)			41,52	1 660,61
527	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	40,81	39,07 31,71	1 594,55 1 293,89
528	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	40,80	5,06 1,72	206,32 70,35
529	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	40,80	54,37 31,71	2 218,24 1 293,89
Total Pereti						11 358,25
Inclusiv salariu						8 647,85
		18.2. Pardosele				
530	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	13,20	33,08 31,10	436,64 410,54
531	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	13,21	17,89 17,29	236,29 228,34
532	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,20	72,36 40,36	955,15 532,78
533	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	13,20	48,74 27,69	643,34 365,56
534	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	13,21	382,47 138,02	5 052,44 1 823,21
535	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	16,00	102,89 49,01	1 646,25 784,18
Total Pardosele						8 970,11
Inclusiv salariu						4 144,61
		18.3. Glafuri la geamuri-usi				
536	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	4,00	15,72	62,88

1	2	3	4	5	6	7
					15,57	62,28
537	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	14,00	41,48 38,06	580,69 532,78
538	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,00	5,06 1,73	20,25 6,92
539	CL21A aplicativ	Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe	m	14,00	101,18 63,43	1 416,52 887,96
540	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	4,00	102,07 57,08	408,28 228,33
541	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,00	21,79 11,53	87,15 46,13
542	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,00	39,06 31,71	156,26 126,85
543	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,00	5,06 1,73	20,25 6,92
544	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,00	54,37 31,71	217,47 126,85
Total Glafuri la geamuri-usi						2 969,75
Inclusiv salariu						2 025,02
		18.4. Tavan				
545	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	13,20	300,30 126,85	3 963,95 1 674,45
Total Tavan						3 963,95
Inclusiv salariu						1 674,45
		18.5. Reparatie timplarie				
546	RpCO56A	Demontari: timplarie pragul la usa	m2	1,00	24,22 24,22	24,22 24,22
547	RpCO37B	Inlocuirea pragului din cherestea de stejar, la usi	m	1,00	139,35 92,83	139,35 92,83

1	2	3	4	5	6	7
Total Reparatie timplarie						163,57
Inclusiv salariu						117,05
		18.6. Electricitate				
548	RpEC04A	Montarea locului de priza	buc	6,00	374,21 215,07	2 245,28 1 290,43
549	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	6,00	83,24 17,88	499,46 107,25
550	RpEC01B	Montarea locului de lampa si intrerupator	buc	5,00	358,25 218,53	1 791,26 1 092,66
551	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare	buc	1,00	95,73 15,57	95,73 15,57
552	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat inglobate tip (LED)	buc	4,00	601,58 63,42	2 406,33 253,70
Total Electricitate						7 038,06
Inclusiv salariu						2 759,61
Total Cabinetul 306						34 463,69
Inclusiv salariu						19 368,59
		19. Cabinetul 305				
		19.1. Pereti				
553	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	40,80	19,20 18,46	783,20 753,04
554	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	40,80	15,72 15,57	641,56 635,41
555	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	40,80	5,06 1,72	206,32 70,35
556	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	40,80	88,51 70,35	3 611,37 2 870,31
557	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	40,00	52,42 41,52	2 096,69 1 660,61
558	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe	m2	40,81	39,07	1 594,55

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			31,71	1 293,89
559	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	40,80	5,06 1,72	206,32 70,35
560	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	40,80	54,37 31,71	2 218,24 1 293,89
Total Pereti						11 358,25
Inclusiv salariu						8 647,85
		19.2. Pardosele				
561	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	15,95	33,14 31,16	528,62 497,02
562	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	15,95	17,88 17,28	285,22 275,62
563	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,94	72,40 40,33	1 154,02 642,91
564	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	15,95	48,78 27,69	778,09 441,67
565	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	15,95	382,59 138,02	6 102,39 2 201,46
566	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	17,00	102,81 49,01	1 747,76 833,18
Total Pardosele						10 596,10
Inclusiv salariu						4 891,86
		19.3. Glafuri la geamuri-usi				
567	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	4,00	15,72 15,57	62,88 62,28
568	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	14,00	41,48 38,06	580,69 532,78

1	2	3	4	5	6	7
569	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,00	5,06 1,73	20,25 6,92
570	CL21A aplicativ	Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe	m	14,00	101,18 63,43	1 416,52 887,96
571	CF61A	Discurire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	4,00	102,07 57,08	408,28 228,33
572	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,00	21,79 11,53	87,15 46,13
573	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,00	39,06 31,71	156,26 126,85
574	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,00	5,06 1,73	20,25 6,92
575	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,00	54,37 31,71	217,47 126,85
Total Glafuri la geamuri-usi						2 969,75
Inclusiv salariu						2 025,02
		19.4. Tavan				
576	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	15,95	300,32 126,85	4 790,15 2 023,29
Total Tavan						4 790,15
Inclusiv salariu						2 023,29
		19.5. Reparatie timplarie				
577	RpCO56A	Demontari: timplarie pragul la usa	m2	1,00	24,22 24,22	24,22 24,22
578	RpCO37B	Inlocuirea pragului din cherestea de stejar, la usi	m	1,00	139,35 92,83	139,35 92,83
Total Reparatie timplarie						163,57
Inclusiv salariu						117,05
		19.6. Electricitate				
579	RpEC04A	Montarea locului de priza	buc	6,00	374,21	2 245,28

1	2	3	4	5	6	7
					215,07	1 290,43
580	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	6,00	83,24	499,46
					17,88	107,25
581	RpEC01B	Montarea locului de lampa si intrerupator	buc	5,00	358,25	1 791,26
					218,53	1 092,66
582	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare	buc	1,00	95,73	95,73
					15,57	15,57
583	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat inglobate tip (LED)	buc	4,00	601,58	2 406,33
					63,42	253,70
Total Electricitate						7 038,06
Inclusiv salariu						2 759,61
Total Cabinetul 305						36 915,88
Inclusiv salariu						20 464,68
		20. Cabinetul 305 A				
		20.1. Pereti				
584	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	43,16	19,19	828,10
					18,45	796,28
585	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	43,16	15,71	678,19
					15,56	671,74
586	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,16	5,05	218,14
					1,72	74,38
587	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	43,16	88,52	3 820,45
					70,35	3 036,38
588	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	43,00	52,42	2 253,98
					41,52	1 785,15
589	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43,16	39,08	1 686,79
					31,72	1 368,85
590	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,16	5,05	218,14
					1,72	74,38

1	2	3	4	5	6	7
591	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	43,16	54,37 31,72	2 346,49 1 368,85
Total Pereti						12 050,28
Inclusiv salariu						9 176,01
		20.2. Pardosele				
592	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	15,40	33,15 31,15	510,49 479,74
593	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	15,40	17,90 17,30	275,68 266,38
594	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,40	72,45 40,36	1 115,71 621,58
595	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	15,40	48,67 27,67	749,53 426,11
596	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	15,40	382,63 138,05	5 892,43 2 125,92
597	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	17,00	102,81 49,01	1 747,76 833,18
Total Pardosele						10 291,60
Inclusiv salariu						4 752,91
		20.3. Glafuri la geamuri-usi				
598	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	4,00	15,72 15,57	62,88 62,28
599	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	14,00	41,48 38,06	580,69 532,78
600	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,00	5,06 1,73	20,25 6,92
601	CL21A aplicativ	Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la	m	14,00	101,18	1 416,52

1	2	3	4	5	6	7
		ziduri, stilpi, trepte, rampe			63,43	887,96
602	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	4,00	102,07 57,08	408,28 228,33
603	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,00	21,79 11,53	87,15 46,13
604	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,00	39,06 31,71	156,26 126,85
605	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,00	5,06 1,73	20,25 6,92
606	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,00	54,37 31,71	217,47 126,85
Total Glafuri la geamuri-usi						2 969,75
Inclusiv salariu						2 025,02
		20.4. Tavan				
607	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	15,40	300,30 126,85	4 624,56 1 953,52
Total Tavan						4 624,56
Inclusiv salariu						1 953,52
		20.5. Reparatie timplarie				
608	RpCO56A	Demontari: timplarie pragul la usa	m2	1,00	24,22 24,22	24,22 24,22
609	RpCO37B	Inlocuirea pragului din cherestea de stejar, la usi	m	1,00	139,35 92,83	139,35 92,83
Total Reparatie timplarie						163,57
Inclusiv salariu						117,05
		20.6. Electricitate				
610	RpEC04A	Montarea locului de priza	buc	6,00	374,21 215,07	2 245,28 1 290,43
611	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	6,00	83,24 17,88	499,46 107,25
612	RpEC01B	Montarea locului de lampa si	buc	5,00	358,25	1 791,26

1	2	3	4	5	6	7
		intrerupator			218,53	1 092,66
613	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare	buc	1,00	95,73	95,73
					15,57	15,57
614	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat inglobate tip (LED)	buc	4,00	601,58	2 406,33
					63,42	253,70
Total Electricitate						7 038,06
Inclusiv salariu						2 759,61
Total Cabinetul 305 A						37 137,82
Inclusiv salariu						20 784,12
		21. Cabinetul 305 B 21.1. Pereti				
615	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	64,31	19,19	1 234,18
					18,45	1 186,64
616	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	64,31	15,72	1 011,16
					15,57	1 001,56
617	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	64,31	5,06	325,69
					1,73	111,28
618	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	64,31	88,51	5 692,34
					70,35	4 524,00
619	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	64,30	52,42	3 370,77
					41,52	2 669,66
620	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	64,31	39,08	2 513,17
					31,71	2 039,43
621	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	64,31	5,06	325,69
					1,73	111,28
622	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	64,31	54,37	3 496,31
					31,71	2 039,43
Total Pereti						17 969,31

1	2	3	4	5	6	7
Inclusiv salariu						13 683,28
		21.2. Pardosele				
623	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	29,70	33,11 31,14	983,41 924,86
624	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	29,70	17,92 17,32	532,17 514,32
625	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	29,70	72,45 40,36	2 151,69 1 198,75
626	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	29,70	48,71 27,68	1 446,68 822,23
627	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	29,70	382,58 138,03	11 362,70 4 099,63
628	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	22,00	102,82 49,01	2 261,94 1 078,24
Total Pardosele						18 738,59
Inclusiv salariu						8 638,03
		21.3. Glafuri la geamuri-usi				
629	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	8,40	15,72 15,58	132,09 130,89
630	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	21,00	41,55 38,06	872,54 799,17
631	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,40	5,05 1,72	42,40 14,41
632	CL21A aplicativ	Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe	m	21,00	101,18 63,43	2 124,78 1 331,95
633	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	8,40	102,09 57,11	857,52 479,73
634	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata	m2	8,40	21,79	183,01

1	2	3	4	5	6	7
		elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			11,53	96,87
635	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,40	39,08 31,71	328,28 266,38
636	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,40	5,05 1,72	42,40 14,41
637	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,40	54,36 31,71	456,66 266,39
Total Glafuri la geamuri-usi						5 039,68
Inclusiv salariu						3 400,20
		21.4. Tavan				
638	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	29,70	300,33 126,85	8 919,69 3 767,50
Total Tavan						8 919,69
Inclusiv salariu						3 767,50
		21.5. Reparatie timplarie				
639	RpCO56A	Demontari: timplarie pragul la usa	m2	1,00	24,22 24,22	24,22 24,22
640	RpCO37B	Inlocuirea pragului din cherestea de stejar, la usi	m	1,00	139,35 92,83	139,35 92,83
Total Reparatie timplarie						163,57
Inclusiv salariu						117,05
		21.6. Electricitate				
641	RpEC04A	Montarea locului de priza	buc	6,00	374,21 215,07	2 245,28 1 290,43
642	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	6,00	83,24 17,88	499,46 107,25
643	RpEC01B	Montarea locului de lampa si intrerupator	buc	7,00	358,23 218,53	2 507,63 1 529,72
644	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare	buc	1,00	95,73 15,57	95,73 15,57
645	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat	buc	6,00	601,59	3 609,51

1	2	3	4	5	6	7
		inglobate tip (LED)			63,43	380,56
Total Electricitate						8 957,61
Inclusiv salariu						3 323,53
Total Cabinetul 305 B						59 788,45
Inclusiv salariu						32 929,59
		22. WC				
		22.1. Pereti				
646	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	41,40	92,48 92,26	3 828,70 3 819,40
647	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	41,40	15,72 15,57	650,79 644,64
648	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	41,40	120,46 98,02	4 986,86 4 058,11
649	CI07A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile fixate cu pasta adeziva, cu rosturi alternante si rostuirea cu chit in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, la constructii la care prin proiectul de arhitectura se impun cerinte deosebite privind calitatea si valoarea arhitecturala	m2	41,39	507,21 276,77	20 993,28 11 455,31
Total Pereti						30 459,63
Inclusiv salariu						19 977,46
		22.2. Pardosele				
650	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	15,00	45,72 44,97	685,87 674,62
651	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	15,00	17,90 17,30	268,48 259,48
652	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,00	72,42 40,36	1 086,33 605,43
653	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	15,00	48,71 27,68	730,63 415,15

1	2	3	4	5	6	7
654	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	15,00	382,52 138,04	5 737,74 2 070,57
655	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	30,00	102,84 49,01	3 085,07 1 470,33
Total Pardosele						11 594,12
Inclusiv salariu						5 495,58
		22.3. Tavan				
656	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	15,00	54,20 54,20	813,00 813,00
657	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice	m2	15,00	457,00 132,62	6 855,00 1 989,27
Total Tavan						7 668,00
Inclusiv salariu						2 802,27
		22.4. Reparatie timplarie				
658	RpCO56A	Demontari: timplarie pragul la usa	m2	1,00	24,22 24,22	24,22 24,22
659	RpCO37B	Inlocuirea pragului din cherestea de stejar, la usi	m	1,00	139,35 92,83	139,35 92,83
Total Reparatie timplarie						163,57
Inclusiv salariu						117,05
		22.5. Electricitate				
660	RpEC04A	Montarea locului de priza	buc	2,00	374,21 215,07	748,42 430,14
661	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	2,00	83,25 17,88	166,49 35,75
662	RpEC01B	Montarea locului de lampa si intrerupator	buc	5,00	358,25 218,53	1 791,26 1 092,66
663	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare	buc	1,00	95,73 15,57	95,73 15,57
664	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat inglobate tip (LED)	buc	4,00	601,58 63,42	2 406,33 253,70

1	2	3	4	5	6	7
Total Electricitate						5 208,23
Inclusiv salariu						1 827,82
		22.6. Tehnica sanitara				
665	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	54,78 54,78	54,78 54,78
666	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,00	63,42 63,42	126,85 126,85
667	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	1 335,29 106,67	1 335,29 106,67
668	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	2,00	2 339,05 271,00	4 678,11 542,00
Total Tehnica sanitara						6 195,03
Inclusiv salariu						830,30
Total WC						61 288,58
Inclusiv salariu						31 050,48
		23. Coridor				
		23.1. Pereti				
669	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	221,20	54,20 54,20	11 988,66 11 988,66
670	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	221,20	15,72 15,57	3 476,61 3 443,46
671	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	221,20	5,06 1,73	1 120,01 382,86
672	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	221,20	88,51 70,34	19 578,63 15 560,13
673	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	221,00	34,95 27,68	7 722,91 6 116,57

1	2	3	4	5	6	7
674	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	221,20	39,08 31,71	8 644,60 7 014,92
675	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	221,20	5,06 1,73	1 120,01 382,86
676	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	221,10	54,37 31,71	12 021,09 7 012,03
Total Pereti						65 672,52
Inclusiv salariu						51 901,49
		23.2. Pardosele				
677	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	78,20	33,11 31,13	2 589,15 2 434,40
678	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	78,20	17,90 17,30	1 399,65 1 352,70
679	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	78,20	72,41 40,36	5 662,58 3 156,31
680	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	78,20	48,71 27,68	3 809,41 2 164,55
681	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	78,20	382,57 138,04	29 917,21 10 794,53
682	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	110,00	102,84 49,01	11 311,94 5 391,21
Total Pardosele						54 689,94
Inclusiv salariu						25 293,70
		23.3. Glafuri la geamuri-usi				
683	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	28,00	15,72 15,57	440,11 435,91
684	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var	m	141,00	41,57 38,06	5 860,80 5 365,84

1	2	3	4	5	6	7
		marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime				
685	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,00	5,06 1,73	141,74 48,43
686	CL21A aplicativ	Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe	m	141,00	101,18 63,43	14 266,38 8 943,07
687	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	28,00	102,12 57,15	2 859,49 1 600,07
688	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	28,00	21,79 11,53	610,04 322,90
689	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	28,00	39,08 31,71	1 094,31 887,97
690	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,00	5,06 1,73	141,74 48,43
691	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	28,00	54,37 31,71	1 522,31 887,96
Total Glafuri la geamuri-usi						26 936,92
Inclusiv salariu						18 540,58
		23.4. Tavan				
692	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	48,00	300,30 126,85	14 414,25 6 088,89
Total Tavan						14 414,25
Inclusiv salariu						6 088,89
		23.5. Electricitate				
693	RpEC04A	Montarea locului de priza	buc	6,00	374,21 215,07	2 245,28 1 290,43
694	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	6,00	83,24 17,88	499,46 107,25
695	RpEC01B	Montarea locului de lampa si intrerupator	buc	21,00	358,27 218,53	7 523,66 4 589,16
696	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare	buc	6,00	95,70	574,18

1	2	3	4	5	6	7
					15,57	93,41
697	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat inglobate tip (LED)	buc	15,00	601,58	9 023,75
					63,43	951,39

Total Electricitate						19 866,33
Inclusiv salariu						7 031,64
Total Coridor						181 579,96
Inclusiv salariu						108 856,30

Total	lei	964 052,91
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	123 778,68
Cheltuieli de transport	7,00 %	28 523,25
Total	100,00 +	1 116 354,84
Cheltuieli de regie	14,50 %	161 871,45
Total	100,00 +	1 278 226,29
Beneficiu de deviz	6,00 %	76 693,58
Total	100,00 +	1 354 919,87
TVA	20,00 %	270 983,97

Total deviz: **1 625 903,84**
Inclusiv salariu **550 127,48**

