

**DEVIZ LOCAL**  
**Lucrari de reparatii interioare**

Valoarea de deviz 223 486,13 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt.                  | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                 | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|                         |                             |                                                                                                                                                       |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1                       | 2                           | 3                                                                                                                                                     | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|                         |                             | <b>1. Lucrari de reparatie</b>                                                                                                                        |      |                                       |                                       |                        |
|                         |                             | <b>1.1. Cabinetul personalului tehnic</b>                                                                                                             |      |                                       |                                       |                        |
|                         |                             | <b>1.1.1. Peretii</b>                                                                                                                                 |      |                                       |                                       |                        |
| 1                       | CF57A                       | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos pe suprafata pereilor                                                                                   | m2   | 44,00                                 | 35,10<br>19,25                        | 1 544,30<br>847,00     |
| 2                       | CN53A                       | Grunduirea suprafetelor interioare a pereti                                                                                                           | m2   | 44,00                                 | 5,10<br>1,05                          | 224,40<br>46,20        |
| 3                       | CN06A                       | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2   | 44,00                                 | 36,30<br>19,25                        | 1 597,20<br>847,00     |
| <b>Total Peretii</b>    |                             |                                                                                                                                                       |      |                                       |                                       | <b>3 365,90</b>        |
| <b>Incluziv salariu</b> |                             |                                                                                                                                                       |      |                                       |                                       | <b>1 740,20</b>        |
|                         |                             | <b>1.1.2. Tavane</b>                                                                                                                                  |      |                                       |                                       |                        |
| 4                       | CN53A                       | Grunduirea suprafetelor interioare a tavane                                                                                                           | m2   | 18,00                                 | 5,10<br>1,05                          | 91,80<br>18,90         |
| 5                       | CF57A                       | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos pe suprafetele tavanelor                                                                                | m2   | 18,00                                 | 35,10<br>19,25                        | 631,85<br>346,50       |
| 6                       | CN06A                       | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane | m2   | 18,00                                 | 36,30<br>19,25                        | 653,40<br>346,50       |
| <b>Total Tavane</b>     |                             |                                                                                                                                                       |      |                                       |                                       | <b>1 377,05</b>        |
| <b>Incluziv salariu</b> |                             |                                                                                                                                                       |      |                                       |                                       | <b>711,90</b>          |
|                         |                             | <b>1.1.3. Timplarii</b>                                                                                                                               |      |                                       |                                       |                        |
| 7                       | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (usi)                                                                                                                   | m2   | 1,80                                  | 14,78                                 | 26,60                  |

| 1                                          | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                     | 4  | 5     | 6                 | 7                    |
|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------------------|----------------------|
|                                            |       |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |       | 14,78             | 26,60                |
| 8                                          | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,80  | 1 390,61<br>28,19 | 2 503,09<br>50,75    |
| <b>Total Timplarii</b>                     |       |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |       |                   | <b>2 529,69</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |       |                   | <b>77,35</b>         |
| <b>Total Cabinetul personalului tehnic</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |       |                   | <b>7 272,64</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |       |                   | <b>2 529,45</b>      |
|                                            |       | <b>1.2. Cabinetul psihologului</b>                                                                                                                                                                                                                    |    |       |                   |                      |
|                                            |       | <b>1.2.1. Peretii</b>                                                                                                                                                                                                                                 |    |       |                   |                      |
| 9                                          | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pereti                                                                                                                                                                                                           | m2 | 53,00 | 5,10<br>1,05      | 270,30<br>55,65      |
| 10                                         | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                          | m2 | 14,00 | 62,72<br>42,70    | 878,09<br>597,80     |
| 11                                         | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti                                                                                                 | m2 | 53,00 | 36,30<br>19,25    | 1 923,90<br>1 020,25 |
| 12                                         | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la glafuri                                                                                                                        | m2 | 2,00  | 97,92<br>59,50    | 195,85<br>119,00     |
| 13                                         | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la glafuri                                                                                                                                                 | m2 | 2,00  | 62,73<br>42,70    | 125,46<br>85,40      |
| 14                                         | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos la glafuri                                                                                                                                                                                              | m2 | 5,00  | 35,11<br>19,25    | 175,55<br>96,25      |
| 15                                         | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la pereti                                                                                                                                                                                                          | m2 | 5,00  | 5,10<br>1,05      | 25,50<br>5,25        |
| 16                                         | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri                                                                                                | m2 | 5,00  | 36,30<br>19,25    | 181,50<br>96,25      |

| 1                                   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                    | 4  | 5     | 6                 | 7                  |
|-------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------------------|--------------------|
| <b>Total Peretii</b>                |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |    |       |                   | <b>3 776,15</b>    |
| <b>Incluziv salariu</b>             |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |    |       |                   | <b>2 075,85</b>    |
|                                     |         | <b>1.2.2. Tavane</b>                                                                                                                                                                                                                                 |    |       |                   |                    |
| 17                                  | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare la tavane                                                                                                                                                                                                         | m2 | 27,00 | 5,10<br>1,05      | 137,70<br>28,35    |
| 18                                  | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos pe suprafetele tavanelor                                                                                                                                                                               | m2 | 27,00 | 35,10<br>19,25    | 947,70<br>519,75   |
| 19                                  | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare la tavane                                                                                                                                                                                                         | m2 | 27,00 | 5,10<br>1,05      | 137,70<br>28,35    |
| 20                                  | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane                                                                                                | m2 | 27,00 | 36,30<br>19,25    | 980,10<br>519,75   |
| 21                                  | CB16A   | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime                                                                                                                                                                        | m2 | 24,30 | 53,68<br>29,76    | 1 304,31<br>723,10 |
| <b>Total Tavane</b>                 |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |    |       |                   | <b>3 507,51</b>    |
| <b>Incluziv salariu</b>             |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |    |       |                   | <b>1 819,30</b>    |
|                                     |         | <b>1.2.3. Timplarii</b>                                                                                                                                                                                                                              |    |       |                   |                    |
| 22                                  | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi)                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 4,00  | 14,70<br>14,70    | 58,80<br>58,80     |
| 23                                  | CK25A   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 4,00  | 1 390,65<br>28,35 | 5 562,60<br>113,40 |
| <b>Total Timplarii</b>              |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |    |       |                   | <b>5 621,40</b>    |
| <b>Incluziv salariu</b>             |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |    |       |                   | <b>172,20</b>      |
| <b>Total Cabinetul psihologului</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |    |       |                   | <b>12 905,06</b>   |
| <b>Incluziv salariu</b>             |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |    |       |                   | <b>4 067,35</b>    |
|                                     |         | <b>1.3. Sala mica de sport</b>                                                                                                                                                                                                                       |    |       |                   |                    |
|                                     |         | <b>1.3.1. Peretii</b>                                                                                                                                                                                                                                |    |       |                   |                    |
| 24                                  | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor "Betoncontact"                                                                                                                                                                                        | m2 | 93,00 | 5,40<br>1,05      | 502,20<br>97,65    |
| 25                                  | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti                                                                                                                                                                       | m2 | 93,00 | 15,61             | 1 451,61           |

| 1                       | 2     | 3                                                                                                                                                                                      | 4  | 5     | 6              | 7                    |
|-------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------------|----------------------|
|                         |       | si tavane interioare                                                                                                                                                                   |    |       | 4,90           | 455,70               |
| 26                      | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la glafuri                                                         | m2 | 93,00 | 97,09<br>59,50 | 9 029,60<br>5 533,50 |
| 27                      | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                           | m2 | 93,00 | 62,72<br>42,70 | 5 832,78<br>3 971,10 |
| 28                      | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Plasa PVC) la pereti | m2 | 93,00 | 19,07<br>7,00  | 1 773,97<br>651,00   |
| 29                      | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos pe suprafetele peretilor                                                                                                                 | m2 | 93,00 | 35,10<br>19,25 | 3 264,15<br>1 790,25 |
| 30                      | CK26D | Pervazuri (Coltar din aluminiu pentru protectia muchiilor)                                                                                                                             | m  | 13,00 | 11,45<br>3,50  | 148,85<br>45,50      |
| 31                      | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la pereti                                                                                                                                           | m2 | 93,00 | 5,10<br>1,05   | 474,30<br>97,65      |
| 32                      | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti                                  | m2 | 93,00 | 36,30<br>19,25 | 3 375,90<br>1 790,25 |
| <b>Total Peretii</b>    |       |                                                                                                                                                                                        |    |       |                | <b>25 853,36</b>     |
| <b>Incluziv salariu</b> |       |                                                                                                                                                                                        |    |       |                | <b>14 432,60</b>     |
|                         |       | <b>1.3.2. Tavan</b>                                                                                                                                                                    |    |       |                |                      |
| 33                      | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la tavane                                                                                                                                           | m2 | 60,00 | 5,10<br>1,05   | 306,00<br>63,00      |
| 34                      | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                    | m2 | 60,00 | 73,61<br>53,55 | 4 416,54<br>3 213,00 |
| 35                      | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos pe suprafetele tavanelor                                                                                                                 | m2 | 60,00 | 35,10<br>19,25 | 2 105,85<br>1 155,00 |
| 36                      | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                            | m2 | 60,00 | 5,10<br>1,05   | 306,00<br>63,00      |
| 37                      | CK26D | Pervazuri (Coltar din aluminiu pentru protectia muchiilor)                                                                                                                             | m  | 36,00 | 11,45<br>3,50  | 412,20<br>126,00     |

| 1                               | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                    | 4  | 5     | 6                 | 7                    |
|---------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------------------|----------------------|
|                                 |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |    |       |                   |                      |
| 38                              | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan                                                                                                 | m2 | 60,00 | 36,30<br>19,25    | 2 178,00<br>1 155,00 |
| 39                              | CB16A   | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime                                                                                                                                                                        | m2 | 54,00 | 53,00<br>29,75    | 2 862,15<br>1 606,50 |
| <b>Total Tavan</b>              |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |    |       |                   | <b>12 586,74</b>     |
| <b>Incluziv salariu</b>         |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |    |       |                   | <b>7 381,50</b>      |
|                                 |         | <b>1.3.3. Timplarii</b>                                                                                                                                                                                                                              |    |       |                   |                      |
| 40                              | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi)                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 4,10  | 14,68<br>14,68    | 60,20<br>60,20       |
| 41                              | CK25A   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 4,10  | 1 390,64<br>28,34 | 5 701,63<br>116,20   |
| 42                              | RpCR23A | Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea                                                                                                                                             | m2 | 9,00  | 56,86<br>47,60    | 511,71<br>428,40     |
| <b>Total Timplarii</b>          |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |    |       |                   | <b>6 273,54</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>         |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |    |       |                   | <b>604,80</b>        |
| <b>Total Sala mica de sport</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |    |       |                   | <b>44 713,64</b>     |
| <b>Incluziv salariu</b>         |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |    |       |                   | <b>22 418,90</b>     |
|                                 |         | <b>1.4. Depozit pentru chimie</b>                                                                                                                                                                                                                    |    |       |                   |                      |
|                                 |         | <b>1.4.1. Peretii</b>                                                                                                                                                                                                                                |    |       |                   |                      |
| 43                              | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                      | m2 | 38,00 | 9,70<br>9,45      | 368,60<br>359,10     |
| 44                              | CF15A   | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime                                                                                                                                         | m2 | 38,00 | 97,07<br>59,50    | 3 688,55<br>2 261,00 |
| 45                              | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare la pereti                                                                                                                                                                                                         | m2 | 38,00 | 5,10<br>1,05      | 193,80<br>39,90      |
| 46                              | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                         | m2 | 38,00 | 62,72<br>42,70    | 2 383,22<br>1 622,60 |

| 1                       | 2       | 3                                                                                                                                                                                      | 4  | 5     | 6              | 7                  |
|-------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------------|--------------------|
| 47                      | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Plasa PVC) la pereti | m2 | 38,00 | 19,07<br>7,00  | 724,85<br>266,00   |
| 48                      | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos pe suprafetele peretilor                                                                                                                 | m2 | 38,00 | 35,10<br>19,25 | 1 333,85<br>731,50 |
| 49                      | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare la pereti                                                                                                                                           | m2 | 38,00 | 5,10<br>1,05   | 193,80<br>39,90    |
| 50                      | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti                                  | m2 | 38,00 | 36,30<br>19,25 | 1 379,40<br>731,50 |
| <b>Total Peretii</b>    |         |                                                                                                                                                                                        |    |       |                | <b>10 266,07</b>   |
| <b>Incluziv salariu</b> |         |                                                                                                                                                                                        |    |       |                | <b>6 051,50</b>    |
|                         |         | <b>1.4.2. Tavan</b>                                                                                                                                                                    |    |       |                |                    |
| 51                      | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                    | m2 | 10,00 | 15,61<br>4,90  | 156,10<br>49,00    |
| 52                      | CF52B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                    | m2 | 10,00 | 73,61<br>53,55 | 736,15<br>535,50   |
| 53                      | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Plasa PVC) la tavane | m2 | 10,00 | 19,07<br>7,00  | 190,75<br>70,00    |
| 54                      | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos pe suprafetele tavanelor                                                                                                                 | m2 | 10,00 | 35,10<br>19,25 | 351,00<br>192,50   |
| 55                      | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                            | m2 | 10,00 | 5,10<br>1,05   | 51,00<br>10,50     |
| 56                      | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan                                   | m2 | 10,00 | 36,30<br>19,25 | 363,00<br>192,50   |
| <b>Total Tavan</b>      |         |                                                                                                                                                                                        |    |       |                | <b>1 848,00</b>    |
| <b>Incluziv salariu</b> |         |                                                                                                                                                                                        |    |       |                | <b>1 050,00</b>    |
|                         |         | <b>1.4.3. Pardosea</b>                                                                                                                                                                 |    |       |                |                    |
| 57                      | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton                                                                                                                                                 | m2 | 10,00 | 11,50<br>10,50 | 115,00<br>105,00   |

| 1                                  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                    | 4  | 5      | 6                 | 7                    |
|------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------------------|----------------------|
| 58                                 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr. 5 cm                                                                                                                                | m2 | 10,00  | 74,98<br>24,50    | 749,80<br>245,00     |
| 59                                 | CG01A1<br>K=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2 cm                                  | m2 | 10,00  | 50,09<br>16,80    | 500,90<br>168,00     |
| 60                                 | CG17D1        | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2                                                                                                                | m2 | 10,00  | 295,52<br>101,50  | 2 955,19<br>1 015,00 |
| 61                                 | CG18A         | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp                                                   | m  | 14,00  | 59,98<br>29,75    | 839,72<br>416,50     |
| <b>Total Pardosea</b>              |               |                                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |                   | <b>5 160,61</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>            |               |                                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |                   | <b>1 949,50</b>      |
|                                    |               | <b>1.4.4. Timplarii</b>                                                                                                                                                                                                                              |    |        |                   |                      |
| 62                                 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi)                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 2,00   | 14,70<br>14,70    | 29,40<br>29,40       |
| 63                                 | CK25A         | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 2,00   | 1 390,65<br>28,35 | 2 781,30<br>56,70    |
| <b>Total Timplarii</b>             |               |                                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |                   | <b>2 810,70</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>            |               |                                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |                   | <b>86,10</b>         |
| <b>Total Depozit pentru chimie</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |                   | <b>20 085,38</b>     |
| <b>Incluziv salariu</b>            |               |                                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |                   | <b>9 137,10</b>      |
|                                    |               | <b>1.5. Coridor</b>                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |                   |                      |
|                                    |               | <b>1.5.1. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |                   |                      |
| 64                                 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                                                                                                 | m2 | 108,00 | 9,70<br>9,45      | 1 047,60<br>1 020,60 |
| 65                                 | CD70A         | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (fortan) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea                                                                                                                                         | m3 | 0,80   | 686,89<br>146,56  | 549,51<br>117,25     |

| 1                       | 2     | 3                                                                                                                                                                                      | 4  | 5      | 6               | 7                     |
|-------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------------|-----------------------|
|                         |       | etajului pina la 4m                                                                                                                                                                    |    |        |                 |                       |
| 66                      | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime                                                                            | m2 | 116,00 | 97,08<br>59,50  | 11 261,85<br>6 902,00 |
| 67                      | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la pereti                                                                                                                                           | m2 | 116,00 | 5,10<br>1,05    | 591,60<br>121,80      |
| 68                      | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                           | m2 | 116,00 | 62,72<br>42,70  | 7 275,12<br>4 953,20  |
| 69                      | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Plasa PVC) la pereti | m2 | 116,00 | 19,07<br>7,00   | 2 212,70<br>812,00    |
| 70                      | CK26D | Pervazuri (Coltar din aluminiu pentru protectia muchiilor)                                                                                                                             | m  | 72,00  | 11,45<br>3,50   | 824,40<br>252,00      |
| 71                      | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos pe suprafetele peretilor                                                                                                                 | m2 | 116,00 | 35,10<br>19,25  | 4 071,55<br>2 233,00  |
| 72                      | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la pereti                                                                                                                                           | m2 | 116,00 | 5,10<br>1,05    | 591,60<br>121,80      |
| 73                      | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti                                  | m2 | 116,00 | 36,30<br>19,25  | 4 210,80<br>2 233,00  |
| <b>Total Pereti</b>     |       |                                                                                                                                                                                        |    |        |                 | <b>32 636,73</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b> |       |                                                                                                                                                                                        |    |        |                 | <b>18 766,65</b>      |
|                         |       | <b>1.5.2. Tavan</b>                                                                                                                                                                    |    |        |                 |                       |
| 74                      | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                        | m2 | 45,00  | 164,37<br>77,00 | 7 396,75<br>3 465,00  |
| 75                      | CB16A | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime                                                                                                          | m2 | 40,50  | 52,61<br>29,75  | 2 130,84<br>1 205,05  |
| <b>Total Tavan</b>      |       |                                                                                                                                                                                        |    |        |                 | <b>9 527,59</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b> |       |                                                                                                                                                                                        |    |        |                 | <b>4 670,05</b>       |
|                         |       | <b>1.5.3. Pardosea</b>                                                                                                                                                                 |    |        |                 |                       |
| 76                      | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T,                                                                       | m  | 46,00  | 60,05<br>29,75  | 2 762,08<br>1 368,50  |



| 1                       | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4  | 5      | 6                                    | 7                                       |
|-------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
|                         |               | inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp                                                                                                                                                                                         |    |        |                                      |                                         |
| <b>Total Pardosea</b>   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |                                      | <b>2 762,08</b>                         |
| <b>Incluziv salariu</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |                                      | <b>1 368,50</b>                         |
|                         |               | <b>1.5.4. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |                                      |                                         |
| 77                      | CK25A         | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv                     | m2 | 1,80   | <div>1 390,61</div> <div>28,19</div> | <div>2 503,09</div> <div>50,75</div>    |
| <b>Total Timplarie</b>  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |                                      | <b>2 503,09</b>                         |
| <b>Incluziv salariu</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |                                      | <b>50,75</b>                            |
| <b>Total Coridor</b>    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |                                      | <b>47 429,49</b>                        |
| <b>Incluziv salariu</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |                                      | <b>24 855,95</b>                        |
|                         |               | <b>1.6. Nise pentru iluminat</b>                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |                                      |                                         |
|                         |               | <b>1.6.1. Peretii</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |    |        |                                      |                                         |
| 78                      | RpCJ13A       | Reparatii de tencuieli interioare, driscuite, de 2 cm grosime, la tavane, pe blocuri ceramice, elemente de umplutura din beton sau caramida, executata cu mortar de ciment-var marca 50-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca 25-T pentru grund si stratul vizibil | m2 | 58,00  | <div>76,62</div> <div>45,50</div>    | <div>4 443,86</div> <div>2 639,00</div> |
| 79                      | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare la pereti                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 156,00 | <div>5,10</div> <div>1,05</div>      | <div>795,60</div> <div>163,80</div>     |
| 80                      | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti                                                                                                                     | m2 | 156,00 | <div>36,30</div> <div>19,25</div>    | <div>5 662,80</div> <div>3 003,00</div> |
| <b>Total Peretii</b>    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |                                      | <b>10 902,26</b>                        |
| <b>Incluziv salariu</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |                                      | <b>5 805,80</b>                         |
|                         |               | <b>1.6.2. Pardosea</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |    |        |                                      |                                         |
| 81                      | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gros.5cm                                                                                                                                                     | m2 | 37,00  | <div>74,94</div> <div>24,50</div>    | <div>2 772,70</div> <div>906,50</div>   |
| 82                      | CG01A1<br>k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus                                                                                                                                 | m2 | 37,00  | <div>50,03</div> <div>16,80</div>    | <div>1 850,98</div> <div>621,60</div>   |

| 1                                 | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5     | 6                  | 7                  |
|-----------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|--------------------|
|                                   |         | pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2 cm                                                                                                                                                                                                             |     |       |                    |                    |
| 83                                | RpCB02D | Beton turnat la parapet, la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier                                                                                                                                                                                                | m3  | 1,25  | 1 041,17<br>221,76 | 1 301,46<br>277,20 |
| <b>Total Pardosea</b>             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |       |                    | <b>5 925,14</b>    |
| <b>Incluziv salariu</b>           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |       |                    | <b>1 805,30</b>    |
| <b>Total Nise pentru iluminat</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |       |                    | <b>16 827,40</b>   |
| <b>Incluziv salariu</b>           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |       |                    | <b>7 611,10</b>    |
| <b>Total Lucrari de reparatie</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |       |                    | <b>149 233,61</b>  |
| <b>Incluziv salariu</b>           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |       |                    | <b>70 619,85</b>   |
|                                   |         | <b>2. Lucrari electrice</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |     |       |                    |                    |
|                                   |         | <b>2.1. Depozitul de Chimie</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |     |       |                    |                    |
| 84                                | RpEF02A | Montarea corpur de iluminat, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip LED complet echipate                                                                                                                                                                                            | buc | 2,00  | 242,15<br>38,15    | 484,30<br>76,30    |
| 85                                | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 1,00  | 47,54<br>9,45      | 47,54<br>9,45      |
| 86                                | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x1.5                                                                                                                                                | m   | 12,00 | 33,28<br>11,90     | 399,36<br>142,80   |
| <b>Total Depozitul de Chimie</b>  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |       |                    | <b>931,20</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |       |                    | <b>228,55</b>      |
|                                   |         | <b>2.2. Coridor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |       |                    |                    |
| 87                                | RpEF02A | Montarea corpur de iluminat, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip LED complet echipate                                                                                                                                                                                            | buc | 8,00  | 242,15<br>38,15    | 1 937,20<br>305,20 |
| 88                                | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 4,00  | 47,48<br>9,45      | 189,94<br>37,80    |

| 1                              | 2       | 3                                                                                                                                     | 4        | 5     | 6              | 7                  |
|--------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------------|--------------------|
| 89                             | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x1.5 | m        | 72,00 | 33,28<br>11,90 | 2 396,04<br>856,80 |
| 90                             | RpEB01A | Cablu de putere cu fibre din cupru, BBΓ 3x2,5 MM2                                                                                     | m        | 34,00 | 16,06<br>2,45  | 546,01<br>83,30    |
| <b>Total Coridor</b>           |         |                                                                                                                                       |          |       |                | <b>5 069,19</b>    |
| <b>Incluziv salariu</b>        |         |                                                                                                                                       |          |       |                | <b>1 283,10</b>    |
| <b>Total Lucrari electrice</b> |         |                                                                                                                                       |          |       |                | <b>6 000,39</b>    |
| <b>Incluziv salariu</b>        |         |                                                                                                                                       |          |       |                | <b>1 511,65</b>    |
| Total                          |         |                                                                                                                                       | lei      |       | 155 234,00     |                    |
| Asigurari sociale si medicale  |         |                                                                                                                                       | 22,50 %  |       | 16 229,59      |                    |
| Total                          |         |                                                                                                                                       | 100,00 + |       | 171 463,59     |                    |
| Transportarea materialelor     |         |                                                                                                                                       | 5,00 %   |       | 4 100,56       |                    |
| Total                          |         |                                                                                                                                       | 100,00 + |       | 175 564,15     |                    |
| Cheltuieli de regie            |         |                                                                                                                                       | 4,00 %   |       | 7 022,56       |                    |
| Total                          |         |                                                                                                                                       | 100,00 + |       | 182 586,71     |                    |
| Beneficiu de deviz             |         |                                                                                                                                       | 2,00 %   |       | 3 651,73       |                    |
| Total                          |         |                                                                                                                                       | 100,00 + |       | 186 238,44     |                    |
| TVA                            |         |                                                                                                                                       | 20,00 %  |       | 37 247,69      |                    |

**Total deviz:** **223 486,13**  
**Incluziv salariu** **72 131,50**

Intocmit SRL "Lumicons-92"  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura)