

**Lucrări de reparație prin
asfaltare a drumului spre
cimitirul din satul Făurești și
amenajarea unei parcări**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 556 522,25 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,800	2 436,75 0,00	4 386,150 0,000
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului decapat)	100 m3	1,800	1 406,25 0,00	2 531,250 0,000
3	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	297,000	20,11 0,00	5 971,928 0,000
4	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,000	127,58 0,00	1 148,175 0,000
5	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	9,000	1 836,00 0,00	16 524,000 0,000
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=20 cm	m3	180,000	855,11 56,76	153 920,131 10 216,800
7	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea 100.20.8, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe	m	70,000	207,38 28,38	14 516,338 1 986,600

1	2	3	4	5	6	7
		o fundatie din beton C12/15				
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65 l/m2	t	0,585	12 331,67 0,00	7 214,027 0,000
9	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (din norma se exclude nisip bitumat si otel laminat) (norma mixt.asf=0.0972 t/m2)	m2	900,000	214,54 4,73	193 083,008 4 257,000
10	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	200,000	66,84 3,00	13 368,764 599,764

		Total	lei	412 663,78
		Asigurarea sociala	24 %	4 094,44
		Total		416 758,22
		Cheltuieli de regie	7 %	29 173,07
		Total		445 931,29
		Beneficiu de deviz	4 %	17 837,25
		Total		463 768,54
		TVA	20 %	92 753,71
				556 522,25
		Total deviz: Inclusiv salariu		17 060,16

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrări de reparație prin
asfaltare a drumului spre
cimitirul din satul Făurești și
amenajarea unei parcări**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 556 522,25 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	120,600	94,60	11 408,760
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	45,000	94,60	4 257,000
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,400	94,60	794,640
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	6,340	94,60	599,764
Total manopera						17 060,16

Materiale:

1.	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	87,480	2 005,83	175 470,008
2.	1411122201646	Piatra sparta fr.16-31.5 mm	m3	36,540	445,47	16 277,474
3.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	25,200	445,47	11 225,844
4.	1411122201672	Piatra sparta fr. 31.5-63 mm	m3	219,420	445,47	97 745,027
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,210	534,13	112,167
6.	23203226000401	Bitum	t	0,603	11 666,67	7 029,752
7.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	71,400	2,40	171,360
8.	2663102100001	Beton C12/15	m3	3,360	1 550,00	5 208,000
9.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100.20.8	m	70,350	100,00	7 035,000
10.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	28,400	15,29	434,236
11.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,210	15,29	3,211
Total materiale de construcții						320 712,08

Utilaje de construcții:

1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,175	1 050,00	184,275
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	16,461	675,00	11 111,175
3.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	4,860	500,00	2 430,000
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	51,210	500,00	25 605,000
5.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	2,200	425,00	935,000
6.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	10,728	550,00	5 900,400
7.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	4,770	1 800,00	8 586,000
8.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	4,050	625,00	2 531,250
9.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	14,310	480,00	6 868,800
10.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr.	h-ut	10,728	350,00	3 754,800

		(cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)				
11.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	11,375	525,00	5 971,928
12.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,894	350,00	1 012,900
		Total utilaje de construcții				74 891,54

Total	lei	412 663,78
Asigurarea sociala	24 %	4 094,44
Total		416 758,22
Cheltuieli de regie	7 %	29 173,07
Total		445 931,29
Beneficiu de deviz	4 %	17 837,25
Total		463 768,54
TVA	20 %	92 753,71

Total deviz: 556 522,25

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Amenajarea drumului de acces la
biserica in com.Ciorescu s.Fauresti**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			2 436,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	675,00	2 436,75
		<i>Total</i>	lei			4 386,150
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului decapat)	100 m3			1 406,25
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	625,00	1 406,25
		<i>Total</i>	lei			2 531,250
3	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			20,11
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	525,00	20,11
		<i>Total</i>	lei			5 971,928
4	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			127,58
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	675,00	127,58
		<i>Total</i>	lei			1 148,175
5	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 836,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	550,00	655,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	480,00	763,20
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	350,00	417,20
		<i>Total</i>	lei			16 524,000
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire h=20 cm	m3			855,11
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	94,60	56,76
	1411122201646	Piatra sparta fr.16-31.5 mm	m3	0,2030	445,47	90,43
	1411122201672	Piatra sparta fr. 31.5-63 mm	m3	1,2190	445,47	543,03
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,29	2,29
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	675,00	28,35
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	500,00	129,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	350,00	5,25
		<i>Total</i>	lei			153 920,131
7	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea 100.20.8, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15	m			207,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	94,60	11,35
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	94,60	17,03

1	2	3	4	5	6	7
	2663102100001	Beton C12/15	m3	0,0480	1 550,00	74,40
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,40	2,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	534,13	1,60
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100.20.8	m	1,0050	100,00	100,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	15,29	0,05
		<i>Total</i>	lei			14 516,338
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65 l/m2	t			12 331,67 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	11 666,67	12 016,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	1 050,00	315,00
		<i>Total</i>	lei			7 214,027
9	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (din norma se exclude nisip bitumat si otel laminat) (norma mixt.asf=0.0972 t/m2)	m2			214,54 4,73
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	94,60	4,73
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	0,0972	2 005,83	194,97
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	500,00	2,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	500,00	2,65
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 800,00	9,54
		<i>Total</i>	lei			193 083,008
10	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			66,84 3,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	94,60	3,00
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	445,47	56,13
	4100116202806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	15,29	0,11
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	675,00	2,37
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	350,00	0,34
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	425,00	4,68
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	500,00	0,22
		<i>Total</i>	lei			13 368,764

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.