

**Lucrari de reparatie la Gradinita
de copii. Zimbrenir. Ialoveni**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-5-1
Lucrari de reparatie a blocului "E"

Valoarea de deviz 347 033,00 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
		1.1. Parter,cota 0.000				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane	m2	118,500	8,36 7,63	990,85 903,75
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	252,000	8,36 7,63	2 107,12 1 921,90
3	RpCK42A	Desfacerea strului superior a pardoselilor din mortar de ciment	m2	123,000	9,72 8,58	1 196,11 1 055,89
4	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,088	102,73 100,23	9,04 8,82
5	RpCO56A	Demontari:blocurilor de usi	m2	10,920	12,02 12,02	131,23 131,23
6	RpCM33 A	Demontarea teracotei (Casa scarii)	m2	31,820	46,02 45,78	1 464,43 1 456,85
7	RpCM33 A	Demontarea teracotei din blocul sanitar	m2	12,300	46,02 45,78	566,06 563,14
Total Parter,cota 0.000						6 464,84
Incluziv salariu						6 041,58
		1.2. Etaj,cota 3.300				
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane	m2	136,140	8,36 7,63	1 138,34 1 038,29
9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	331,000	8,36 7,63	2 767,69 2 524,40

1	2	3	4	5	6	7
10	RpCK42A	Desfacerea strtului superior a pardoselilor din mortar de ciment	m2	123,840	9,72 8,58	1 204,28 1 063,10
11	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,088	102,73 100,23	9,04 8,82
12	RpCO56A	Demontari:blocurilor de usi	m2	1,890	12,02 12,02	22,72 22,72
13	RpCM33 A	Demontarea teracotei (Casa scarii)	m2	9,000	46,02 45,78	414,20 412,06
14	RpCM33 A	Demontarea teracotei din blocul sanitar	m2	12,300	46,02 45,78	566,06 563,14
Total Etaj,cota 3.300						6 122,33
Incluziv salariu						5 632,53
Total Lucrari de demolare						12 587,17
Incluziv salariu						11 674,11
		2. Lucrari de finisare. Parter				
		2.1. Pereti				
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	236,000	4,17 0,96	983,62 226,06
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	176,240	51,46 38,95	9 069,67 6 865,37
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Satroc" pe suprafetele peretilor,	m2	176,240	23,78 16,90	4 191,39 2 978,19
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	176,240	2,32 0,96	409,37 168,81
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	176,240	26,13 17,56	4 604,87 3 095,04
20	CI06C	Placaj cu teracota la pereti in spalatorie pina la 1.2(h)m, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	5,760	207,05 76,90	1 192,59 442,96
21	CI06C	Placaj cu teracota la pereti in grupurile sanitare pe toata inaltimea, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	54,000	207,05 76,90	11 180,48 4 152,73

1	2	3	4	5	6	7
Total Pereti						31 631,99
Incluziv salariu						17 929,16
		2.2. Tavane				
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Betonocontact	m2	118,500	4,17 0,96	493,89 113,51
23	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	118,500	61,39 48,85	7 274,72 5 789,07
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Satroc" pe suprafetele tavanelor	m2	118,500	23,78 16,90	2 818,23 2 002,48
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	118,500	2,32 0,96	275,26 113,51
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	118,500	26,13 17,56	3 096,23 2 081,04
Total Tavane						13 958,33
Incluziv salariu						10 099,61
		2.3. Pardosele Tip-4				
27	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	103,400	47,74 21,69	4 936,05 2 242,54
28	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat	m2	103,400	72,40 3,50	7 486,32 361,91
29	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	103,400	20,72 7,65	2 142,15 791,11
30	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	103,400	234,93 40,51	24 291,81 4 189,20
Total Pardosele Tip-4						38 856,33
Incluziv salariu						7 584,76
		2.4. Pardosele Tip-5				
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor cu Betonocontact	m2	31,900	4,17 0,96	132,95 30,56

1	2	3	4	5	6	7
32	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	31,900	230,70 78,17	7 359,33 2 493,55
33	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	32,000	47,67 26,48	1 525,30 847,28
Total Pardosele Tip-5						9 017,58
Incluziv salariu						3 371,39
Total Lucrari de finisare. Parter						93 464,23
Incluziv salariu						38 984,92
		3. Etaj				
		3.1. Pereti				
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	236,000	4,17 0,96	983,62 226,06
35	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	176,240	51,46 38,95	9 069,67 6 865,37
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	176,240	2,32 0,96	409,37 168,81
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	176,240	26,13 17,56	4 604,87 3 095,04
38	CI06C	Placaj cu teracota la pereti in spalatorie pina la 1.2(h)m, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	5,760	207,05 76,90	1 192,59 442,96
39	CI06C	Placaj cu teracota la pereti in grupurile sanitare pe toata inaltimea, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	54,000	207,05 76,90	11 180,48 4 152,73
Total Pereti						27 440,60
Incluziv salariu						14 950,97
		3.2. Tavane				
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Betonocontact	m2	136,140	4,17 0,96	567,41 130,40
41	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare	m2	136,140	61,39 48,85	8 357,65 6 650,83

1	2	3	4	5	6	7
		manuala a mortarului				
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	136,140	2,32 0,96	316,23 130,40
43	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	136,140	26,13 17,56	3 557,11 2 390,82
Total Tavane						12 798,40
Incluziv salariu						9 302,45
3.3. Pardosele Tip-7						
44	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	103,400	47,74 21,69	4 936,05 2 242,54
45	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspuamat, grosime 50 mm, intr-un strat	m2	103,400	72,40 3,50	7 486,32 361,91
46	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	103,400	20,72 7,65	2 142,15 791,11
47	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	103,400	234,93 40,51	24 291,81 4 189,20
Total Pardosele Tip-7						38 856,33
Incluziv salariu						7 584,76
3.4. Pardosele Tip-8						
48	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspuamat, grosime 50 mm, intr-un strat	m2	32,740	72,40 3,50	2 370,45 114,60
49	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	32,740	52,81 2,55	1 729,13 83,62
50	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	32,740	47,74 21,69	1 562,89 710,06
51	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	32,740	230,70 78,17	7 553,06 2 559,20

1	2	3	4	5	6	7
52	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	32,000	47,67 26,48	1 525,30 847,28
Total Pardosele Tip-8						14 740,83
Incluziv salariu						4 314,76
Total Etaj						93 836,16
Incluziv salariu						36 152,94
		4. Timplaria				
53	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa U-1 2 buc x 2100 x 1300 =	m2	5,460	1 299,76 25,34	7 096,68 138,33
54	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa U-2 2 buc x 2100 x 1000 =	m2	4,200	1 299,76 25,33	5 458,99 106,40
55	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa U-3 6 buc x 2100 x 900 =	m2	7,560	1 299,76 25,33	9 826,18 191,53
Total Timplaria						22 381,85
Incluziv salariu						436,26
		5. Scara interioara				
		5.1. Pereti				
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2	95,000	4,17 0,96	395,95 91,00
57	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, preparare manuala a mortarului.	m2	95,000	51,46 38,95	4 888,90 3 700,69
58	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	95,000	14,28 4,47	1 356,86 424,67
59	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec	m2	95,000	95,06	9 030,86

1	2	3	4	5	6	7
		"TINC" la pereti			38,95	3 700,69
Total Pereti						15 672,57
Incluziv salariu						7 917,05
		5.2. Tavane				
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Betoncontact	m2	20,440	4,17 0,96	85,19 19,57
61	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Satroc" pe suprafetele tavanelor	m2	20,440	23,78 16,90	486,09 345,40
62	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	20,440	26,13 17,56	534,06 358,96
Total Tavane						1 105,34
Incluziv salariu						723,93
		5.3. Balustrada din " INOX "				
63	CH06B	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, .Mina curenta din INOX	m	6,000	1 194,56 38,32	7 167,37 229,90
Total Balustrada din " INOX "						7 167,37
Incluziv salariu						229,90
Total Scara interioara						23 945,28
Incluziv salariu						8 870,88
Total			lei		246 214,69	
Asigurarea sociala si medicala			22,50 %		21 626,80	
Transportarea materialelor			5,00 %		7 424,24	
Total			100,00 +		275 265,73	
Cheltueli de regie			3,00 %		8 257,97	
Total			100,00 +		283 523,70	
Beneficiu de deviz			2,00 %		5 670,47	
Total			100,00 +		289 194,17	
TVA			20,00 %		57 838,83	

Total deviz:

347 033,00

Incluziv salariu

96 119,11

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)