

**Sistemul de apeduct si canalizare
in s. Tarasova, r-nul Rezina**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

**Lista cu cantitațiile de lucrări № 4-14-1
КТП-25-10/0,4**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
1	33-04-028-1	Executarea fundatiilor pentru substatii complete de transformare tip dulap pe 3 stilpi (приставка ж/б УСО-3А)	buc	2,00
2	33-04-028-4	Montarea utilajului pentru substatii complete de transformare tip dulap	buc	1,00
		Capitolul 2. Lucrari de montare		
3	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (BZUM-TF-02-63)	buc	1,00
4	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,00
5	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	2,00
6	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,80
7	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,30
8	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg ВВГ сеч. 4x25,0 мм2	100 m	0,03
9		Cablu ВВГнг сеч. 4x25,0 мм2	m	3,00
10	10-06-034-14	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din lemn sau caramida короб мет. разм. 120x70	m	3,00
		Capitolul 3. Utilaj		
11		Комплектная трансформаторная п/ст . КТП25-10/0,4	buc	1,00
12		Трансформатор ТМ-25-10/0,4	buc	1,00
13		Шкаф ввода и учета ВЗУМ-TF-02-63	buc	1,00
14		Счетчик "ZMR 110 АСс" U _н = 380В I _н =5-60А	buc	1,00
15		Рубильник ВР32-30р I _н =63А	buc	1,00
16		Выключатель автом. 3-х-полюсный ВА47-29/3/20С	buc	1,00

Proiectant

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

L.S.