

(denumirea obiectivului)

Deviz in suma de 303 128,45 Lei
Coordonat
AntreprenorDeviz in suma de 303 128,45 Lei
Confirmat
Beneficiar

“ ” 2020

“ ” 2020

DEVIZ - OFERTA
Servicii de reparație interioară a încăperilor**Valoarea de deviz 303 128,45 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sala sportiva. 1.1. Pereti (Стены)				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	478,00	8,63 8,10	4 125,14 3 871,80
2	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	478,00	20,63 16,50	9 859,76 7 887,00
3	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	478,00	47,92 36,60	22 906,05 17 494,80
4	RpCR06B	Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete de peste 50 mp, in 2 straturi	m2	232,00	38,39 23,10	8 906,94 5 359,20
5	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	246,00	25,22 16,50	6 203,14 4 059,00
6	RpCR10B	Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn in doua straturi	m2	46,00	39,73 24,90	1 827,75 1 145,40
7	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	478,00	24,77 22,50	11 839,23 10 755,00
8	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea	m2	18,00	79,15 24,90	1 424,66 448,20

1	2	3	4	5	6	7
Total 1. Sala sportiva. 1.1. Pereti (Стены)						67 092,67
		1.2. Tavane				
9	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2	297,80	17,05 6,90	5 077,49 2 054,82
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	297,80	20,63 16,50	6 142,75 4 913,70
11	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	297,80	57,23 45,90	17 043,42 13 669,02
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	297,80	25,22 16,50	7 509,32 4 913,70
13	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	297,80	24,77 22,50	7 375,56 6 700,50
Total 1.2. Tavane						43 148,55
		2. Vestiare. 2.1. Раздевалка.				
14	RpCJ04B	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, cu mortar de ciment-var marca 100 T	m2	156,00	71,83 49,20	11 205,56 7 675,20
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	156,00	20,63 16,50	3 217,83 2 574,00
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	156,00	47,92 36,60	7 475,61 5 709,60
17	RpCR06B	Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete de peste 50 mp, in 2 straturi	m2	110,00	38,39 23,10	4 223,12 2 541,00
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	37,30	20,63 16,50	769,39 615,45
19	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	37,30	57,23 45,90	2 134,72 1 712,07
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	84,05	25,22 16,50	2 119,40 1 386,83
21	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	39,00	14,81	577,51 538,20

1	2	3	4	5	6	7
					13,80	
22	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex	m2	39,00	176,66 33,00	6 889,65 1 287,00
Total 2. Vestiare. 2.1.						38 612,80
Раздевалка.						
		2.2. Bloc sanitar. Tualet.				
		Душевая.				
23	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	53,60	48,08 48,00	2 576,82 2 572,80
24	CI05A	Placaj din placute de gresie ceramica partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura	m2	53,60	317,88 180,00	17 038,49 9 648,00
25	RpCJ04B	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, cu mortar de ciment-var marca 100 T	m2	26,80	71,83 49,20	1 925,06 1 318,56
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	26,80	20,63 16,50	552,81 442,20
27	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	26,80	47,92 36,60	1 284,27 980,88
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,40	20,63 16,50	214,52 171,60
29	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,40	57,23 45,90	595,20 477,36
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	37,20	25,22 16,50	938,04 613,80
31	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice, etc	m2	10,40	24,05 23,40	250,12 243,36
32	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	10,40	136,68 35,40	1 421,43 368,16
33	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	26,00	49,38 30,00	1 283,88 780,00

1	2	3	4	5	6	7
Total 2.2. Bloc sanitar. Tualet. Душевая.						28 080,64
		3. Bloc sanitar. 1 etaj.				
34	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	37,20	48,08 48,00	1 788,39 1 785,60
35	CI05A	Placaj din placute de gresie ceramica partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura	m2	37,20	317,88 180,00	11 825,22 6 696,00
36	RpCJ04B	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, cu mortar de ciment-var marca 100 T	m2	18,60	71,83 49,20	1 336,05 915,12
37	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,60	20,63 16,50	383,66 306,90
38	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	18,60	47,92 36,60	891,32 680,76
39	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	9,40	57,23 45,90	537,97 431,46
40	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	28,00	25,22 16,50	706,05 462,00
41	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea	m2	22,00	79,15 24,90	1 741,26 547,80
42	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice, etc	m2	9,40	24,05 23,40	226,07 219,96
43	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	9,40	136,68 35,40	1 284,76 332,76
44	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	16,00	49,38 30,00	790,08 480,00
Total 3. Bloc sanitar. 1 etaj.						21 510,83

Cheltuieli directe	Lei	198 445,47
Asigurari sociale si medicale	22,50 %	31 001,98

Transport	7,00 %	4 188,36
Total	100,00 +	233 635,81
Cheltuieli de regie	6,00 %	14 018,15
Total	100,00 +	247 653,96
Beneficiu	2,00 %	4 953,08
Total	100,00 +	252 607,04
TVA	20,00 %	50 521,41
Total deviz:		303 128,45

Intocmit

”SG Green Farm” SRL

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)