

Lucrari de reparatie interioara a holului si accesului catre cantina la IP Scoala Primara Alexandru Baltaga or.Calarasi

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 335 989,75 lei

Intocmit in prețuri curente 5/6/2026

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de constructie | | | | |
| | | 1.1. Tavan | | | | |
| 1 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 71,133 | 322,63 143,00 | 22 949,37 10 172,05 |
| | | Total Tavan Inclusiv salariu | | | | 22 949,37 10 172,05 |
| | | 1.2. Pereti | | | | |
| 2 | RCsJ37A | Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 170,700 | 20,88 19,50 | 3 563,36 3 328,65 |
| 3 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 14,250 | 104,44 104,00 | 1 488,32 1 482,00 |
| 4 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 184,950 | 4,69 1,95 | 867,75 360,62 |
| 5 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 184,950 | 118,69 78,00 | 21 951,14 14 426,10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|--|----|---------|------------------|--------------------------------|
| 6 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 184,950 | 22,81 13,00 | 4 219,02 2 404,35 |
| 7 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 184,950 | 4,69 1,95 | 867,75 360,62 |
| 8 | CK26D | Coltar din aluminiu | m | 120,000 | 16,05 6,50 | 1 926,00 780,00 |
| 9 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 184,950 | 44,29 35,75 | 8 191,30 6 611,93 |
| 10 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 170,700 | 4,69 1,95 | 800,92 332,87 |
| 11 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 170,700 | 55,15 35,75 | 9 413,58 6 102,52 |
| 12 | CI08C2 | Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mici de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) | m2 | 14,250 | 465,15 240,50 | 6 628,43 3 427,13 |
| | | Total Pereti Inclusiv salariu | | | | 59 917,58 39 616,79 |
| | | 1.3. Pardoseli | | | | |
| 13 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 71,133 | 22,99 9,10 | 1 635,14 647,34 |
| 14 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica cu dimensiuni pina la 600x600mm,inclusiv stratul suport din mortar adeziv, | m2 | 71,133 | 423,29 162,50 | 30 109,99 11 559,08 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|-----|--------|--------------------|--------------------------------|
| | | executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | | | | |
| 15 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 61,100 | 115,82 55,25 | 7 076,75 3 375,78 |
| | | Total Pardoseli Inclusiv salariu | | | | 38 821,89 15 582,19 |
| | | 1.4. Apa si canalizare | | | | |
| 16 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 12,000 | 48,30 16,25 | 579,56 195,00 |
| 17 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 22,000 | 30,71 14,30 | 675,62 314,60 |
| 18 | RpSA25A | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, la conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 15,000 | 57,66 21,45 | 864,83 321,75 |
| 19 | SD03A | Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 13,000 | 247,14 68,25 | 3 212,82 887,25 |
| 20 | RpSC38A | Inlocuirea, cu re folosirea accesoriilor, a lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. | buc | 13,000 | 2 261,96 201,50 | 29 405,50 2 619,50 |
| 21 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 2,000 | 121,00 19,50 | 242,00 39,00 |
| 22 | SD04A1 | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei | buc | 13,000 | 491,25 39,00 | 6 386,25 507,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|-----|--------|--------------------|-------------------------------|
| | | amestecatoare cu brat basculant de perete | | | | |
| 23 | CK30B | Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile | m2 | 12,000 | 3 642,04 136,50 | 43 704,48 1 638,00 |
| 24 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 7,000 | 707,64 48,75 | 4 953,45 341,25 |
| 25 | SC14A | Portpahar sau sapuniera din fonta emailata, portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 7,000 | 389,10 21,45 | 2 723,70 150,15 |
| | | | | | | |
| | | Total Apa si canalizare Inklusiv salariu | | | | 92 748,20 7 013,50 |
| | | 1.5. Incalzire | | | | |
| 26 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Recuperarea materialelor) | m2 | 1,000 | 10,40 10,40 | 10,40 10,40 |
| 27 | RpSA26F | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 63 mm | m | 17,000 | 197,22 23,40 | 3 352,74 397,80 |
| 28 | IC40A | Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 8,000 | 24,95 13,00 | 199,60 104,00 |
| 29 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Recuperare) | buc | 1,000 | 58,36 42,25 | 58,36 42,25 |
| 30 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" | buc | 2,000 | 89,12 11,70 | 178,25 23,40 |
| 31 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 | buc | 2,000 | 21,20 9,75 | 42,41 19,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------|---|----------|--------|----------------------|---------------------------------|
| | | mm, inclusiv | | | | |
| | | Total Incalzire Inclusiv salariu | | | | 3 841,75 597,35 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 218 278,78 |
| | | <i>Asigurarea sociala</i> | 24,00 % | | | 17 515,65 |
| | | <i>Cheltuieli de transport</i> | 4,00 % | | | 5 796,42 |
| | | <i>Total</i> | 100,00 + | | | 241 590,86 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 6,00 % | | | 14 495,45 |
| | | <i>Total</i> | 100,00 + | | | 256 086,31 |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 3,00 % | | | 7 682,59 |
| | | Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu | | | | 263 768,90 72 981,87 |
| | | 2. Electricitate | | | | |
| 32 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile | buc | 5,000 | 14,30 14,30 | 71,50 71,50 |
| 33 | RpEP21A | Demontarea punctului de alimentare | buc | 1,000 | 1 170,00 1 170,00 | 1 170,00 1 170,00 |
| 34 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp | m | 36,000 | 30,17 4,55 | 1 086,08 163,80 |
| 35 | RpEB01A1 | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp. Pentru conductori din aluminiu | m | 22,000 | 31,47 5,85 | 692,32 128,70 |
| 36 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu | buc | 4,000 | 73,28 17,55 | 293,14 70,20 |
| 37 | RpEE17B | Inlocuirea prizelor - priza dubla cu C.P.- simbol 0232 | buc | 10,000 | 102,34 31,85 | 1 023,45 318,50 |
| 38 | RpEF01A | Montarea corpurilor de iluminat, | buc | 8,000 | 429,70 | 3 437,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|----------|-------|-----------------|---------------------------------|
| | | obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) | | | 14,95 | 119,60 |
| 39 | RpSE27A | Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. | buc | 7,000 | 841,20 22,75 | 5 888,39 159,25 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 13 662,48 |
| | | <i>Asigurarea sociala</i> | 24,00 % | | | 528,37 |
| | | <i>Cheltuieli de transport</i> | 4,00 % | | | 458,44 |
| | | <i>Total</i> | 100,00 + | | | 14 649,29 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 50,00 % | | | 1 100,78 |
| | | <i>Total</i> | 100,00 + | | | 15 750,06 |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 3,00 % | | | 472,50 |
| | | Total Electricitate Inclusiv salariu | | | | 16 222,56 2 201,55 |
| | | Total | lei | | | 279 991,46 |
| | | TVA | 20,00 % | | | 55 998,29 |
| | | Total deviz: Inclusiv salariu | | | | 335 989,75 75 183,42 |

Intocmit

AMI PRIM GROUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

CONSILIUL RAIONAL CALARASI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie interioara a
holului si accesului catre cantina
la IP Scoala Primara Alexandru
Baltaga or.Calarasi**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 335 989,75 lei

Intocmit in prețuri curente 5/6/2026

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Total borderou de resurse № : | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|-----|---------------|------------------------------|------|---------|-------|------------------|
| 1. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 247,545 | 65,00 | 16 090,42 |
| 2. | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 83,227 | 65,00 | 5 409,76 |
| 3. | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 59,850 | 65,00 | 3 890,25 |
| 4. | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 205,874 | 65,00 | 13 381,81 |
| 5. | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 91,270 | 65,00 | 5 932,55 |
| 6. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,910 | 65,00 | 189,15 |
| 7. | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,160 | 65,00 | 10,40 |
| 8. | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 18,000 | 65,00 | 1 170,00 |
| 9. | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 13,420 | 65,00 | 872,30 |
| 10. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 110,102 | 65,00 | 7 156,63 |
| 11. | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 9,959 | 65,00 | 647,34 |
| 12. | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 22,200 | 65,00 | 1 443,00 |
| 13. | 7422010060100 | Timplar | h-om | 156,623 | 65,00 | 10 180,50 |
| 14. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 135,528 | 65,00 | 8 809,32 |
| | | Total manopera | | | | 75 183,42 |

Materiale:

| | | | | | | |
|-----|----------------|---|-----|-----------|----------|-----------|
| 1. | 1111000100024 | Intrerupator manual | buc | 4,040 | 50,00 | 202,00 |
| 2. | 1412212205733 | Praf de creta macinata | kg | 1,454 | 4,50 | 6,54 |
| 3. | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,012 | 550,00 | 6,60 |
| 4. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 4,806 | 550,00 | 2 643,30 |
| 5. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 8,605 | 5,00 | 43,02 |
| 6. | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,028 | 92,00 | 2,58 |
| 7. | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 1 422,660 | 0,20 | 284,53 |
| 8. | 2030127329586 | Masca din baghete de lemn pentru radiatoare | m2 | 12,000 | 3 500,00 | 42 000,00 |
| 9. | 2051142950700 | Dibluri | buc | 14,280 | 1,20 | 17,14 |
| 10. | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 1,173 | 30,00 | 35,19 |
| 11. | 2413217300101 | Clema de legatura | buc | 3,190 | 2,30 | 7,34 |
| 12. | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 81,089 | 16,78 | 1 360,67 |
| 13. | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 68,280 | 41,50 | 2 833,62 |
| 14. | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,056 | 55,00 | 3,08 |
| 15. | 24302261000001 | Fuga | kg | 26,137 | 21,00 | 548,88 |
| 16. | 2430226100046 | Grund de ulei | kg | 0,360 | 40,00 | 14,40 |
| 17. | 2430226101010 | Grund cu quart "Betoncontact" | kg | 29,520 | 32,92 | 971,80 |
| 18. | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,268 | 55,00 | 14,74 |
| 19. | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 27,742 | 4,50 | 124,84 |

| | | | | | | |
|-----|---------------------|---|-----|-----------|----------|-----------|
| 20. | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 36,337 | 5,73 | 208,21 |
| 21. | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,030 | 55,00 | 1,65 |
| 22. | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC- role 10m x 15mm | m | 2,000 | 1,30 | 2,60 |
| 23. | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 13,065 | 78,00 | 1 019,07 |
| 24. | 25212167170502 0 | Teava din material plastic 20 mm | m | 15,300 | 13,50 | 206,55 |
| 25. | 25212167170506 3 | Teava din material plastic 63 mm | m | 17,340 | 120,00 | 2 080,80 |
| 26. | 25212167201605 0 | Teava din material plastic pentru canalizare 50 mm | m | 12,360 | 30,55 | 377,60 |
| 27. | 25231567194012 0 | Mufa din material plastic pt. electrofuziune 20 mm | buc | 6,750 | 1,50 | 10,13 |
| 28. | 25231567194016 3 | Mufa din material plastic pt. electrofuziune 63 mm | buc | 13,260 | 20,00 | 265,20 |
| 29. | 25231567194312 0 | Cot din material plastic pt. electrofuziune 20 mm | buc | 10,500 | 2,50 | 26,25 |
| 30. | 25231567194316 3 | Cot din material plastic pt. electrofuziune 63 mm | buc | 1,360 | 40,00 | 54,40 |
| 31. | 25231567194512 0 | Teu din material plastic pt. electrofuziune 20 mm | buc | 6,750 | 3,50 | 23,63 |
| 32. | 25231567194516 3 | Teu din material plastic pt. electrofuziune 63 mm | buc | 12,070 | 43,00 | 519,01 |
| 33. | 2523156719461 | Reductie din material plastic pt. electrofuziune | buc | 1,870 | 2,50 | 4,67 |
| 34. | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc | 15,000 | 17,00 | 255,00 |
| 35. | 25231567210375 0 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare 50 mm | buc | 22,000 | 15,50 | 341,00 |
| 36. | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 8,000 | 1,00 | 8,00 |
| 37. | 2612132506710 | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) | buc | 7,211 | 600,00 | 4 326,60 |
| 38. | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 203,445 | 8,30 | 1 688,59 |
| 39. | 2622102438000 | Lavoar | buc | 13,393 | 2 000,00 | 26 786,00 |
| 40. | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 6,110 | 2,85 | 17,41 |
| 41. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1 602,640 | 2,85 | 4 567,52 |
| 42. | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 110,970 | 7,50 | 832,27 |
| 43. | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 64,020 | 4,50 | 288,09 |
| 44. | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 10,942 | 4,20 | 45,96 |
| 45. | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 195,104 | 8,05 | 1 570,59 |
| 46. | 26611128007001 | Placi sau piscoturi de gresie 60x60 cm | m2 | 73,267 | 215,00 | 15 752,41 |
| 47. | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,305 | 0,00 | 0,00 |
| 48. | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 288,089 | 5,73 | 1 650,75 |
| 49. | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 3,884 | 0,00 | 0,00 |
| 50. | 2670112202000 | Placi din gresie portelanata | m2 | 15,262 | 185,00 | 2 823,47 |
| 51. | 2670112204400 | Plinte sau scafe din gresie ceramica | m | 62,322 | 50,00 | 3 116,10 |
| 52. | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 85,350 | 4,50 | 384,07 |
| 53. | 2722103107001 | Conductor de aluminiu sau cupru | m | 65,714 | 22,50 | 1 478,57 |
| 54. | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 74,690 | 165,00 | 12 323,85 |
| 55. | 27431235490271 | Coltar din aluminiu | m | 120,000 | 7,50 | 900,00 |
| 56. | 2746167335101 | Priza bipolara | buc | 10,000 | 65,00 | 650,00 |
| 57. | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 14,000 | 5,00 | 70,00 |
| 58. | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,450 | 35,00 | 15,75 |
| 59. | 28221157000001 | Radiator (Recuperare) | buc | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
| 60. | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 816,000 | 0,30 | 244,80 |
| 61. | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1 | buc | 8,000 | 0,50 | 4,00 |
| 62. | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 8,000 | 0,20 | 1,60 |
| 63. | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 284,532 | 1,50 | 426,80 |
| 64. | 2875114201120 | Portpahar sau sapuniera | buc | 7,353 | 350,00 | 2 573,55 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------|--|-----|--------|--------|-------------------|
| 65. | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat | buc | 8,400 | 15,00 | 126,00 |
| 66. | 287527411010220 | Piesa de racordare (fiting) 20 mm | buc | 2,000 | 10,00 | 20,00 |
| 67. | 2875274201107 | Buton pt. oglinda | buc | 28,560 | 10,00 | 285,60 |
| 68. | 2875274202700 | Robinet cu dublu reglaj | buc | 2,000 | 75,00 | 150,00 |
| 69. | 2875274204000 | Bratară fixare | buc | 8,000 | 5,00 | 40,00 |
| 70. | 2875274400501 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente | buc | 8,400 | 380,00 | 3 192,00 |
| 71. | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,000 | 1,20 | 4,80 |
| 72. | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 13,065 | 450,00 | 5 879,25 |
| 73. | 2913124201600 | Robinet de reglaj drept sau coltar | buc | 2,030 | 100,00 | 203,00 |
| 74. | 2913124202070 | Robinet pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 13,065 | 100,00 | 1 306,50 |
| 75. | 2924127356800 | Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid | buc | 7,140 | 800,00 | 5 712,00 |
| 76. | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,257 | 55,00 | 14,13 |
| 77. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 10,341 | 22,50 | 232,67 |
| 78. | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,228 | 22,50 | 5,13 |
| 79. | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 30,588 | 4,50 | 137,65 |
| Total materiale de construcții | | | | | | 156 371,52 |

Utilaje de construcții:

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|--|------|-------|-------|---------------|
| 1. | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1,921 | 25,00 | 48,02 |
| 2. | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,620 | 25,00 | 15,50 |
| 3. | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,030 | 35,00 | 1,05 |
| 4. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 7,110 | 25,00 | 177,75 |
| 5. | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1,025 | 55,00 | 56,38 |
| 6. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,925 | 55,00 | 50,88 |
| 7. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 1,050 | 35,00 | 36,75 |
| Total utilaje de construcții | | | | | | 386,32 |

| | | |
|-------|---------|------------|
| Total | lei | 279 991,46 |
| TVA | 20,00 % | 55 998,29 |

Total deviz:

**335 989,7
5**

Intocmit

AMI PRIM GROUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

CONSILIUL RAIONAL CALARASI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect: Lucrari de reparatie interioara a holului
si accesului catre cantina la IP Scoala Primara
Alexandru Baltaga or.Calarasi**

**Investitor: CONSILIUL RAIONAL
CALARASI**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|--|------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de constructie | | | | |
| | | 1.1. Tavan | | | | |
| 1 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | | | 322,63 143,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 65,00 | 9,75 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 | 65,00 | 133,25 |
| | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 | 1,50 | 6,00 |
| | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 | 165,00 | 173,25 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 25,00 | 0,38 |
| | | 1.2. Pereti | | | | |
| 2 | RCsJ37A | Desfaceri de tencuieli interioara sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | | | 20,88 19,50 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1500 | 65,00 | 9,75 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 65,00 | 9,75 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 22,50 | 1,13 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 25,00 | 0,25 |
| 3 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | | | 104,44 104,00 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 | 65,00 | 52,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 | 65,00 | 52,00 |
| | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,0030 | 22,50 | 0,07 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 25,00 | 0,38 |
| 4 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 4,69 1,95 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 65,00 | 1,95 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 16,78 | 2,52 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 4,50 | 0,23 |
| 5 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | | | 118,69 78,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 | 65,00 | 65,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 65,00 | 13,00 |
| | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 0,0210 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 7,9000 | 2,85 | 22,52 |
| | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 0,6000 | 7,50 | 4,50 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0240 | 550,00 | 13,20 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0065 | 22,50 | 0,15 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 | 25,00 | 0,05 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 | 55,00 | 0,28 |
| 6 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 22,81 13,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|--------|--------|---------------------------|
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 65,00 | 13,00 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 8,30 | 9,13 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 4,50 | 0,67 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 22,50 | 0,01 |
| 7 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 4,69 ----- 1,95 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 65,00 | 1,95 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 16,78 | 2,52 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 4,50 | 0,23 |
| 8 | CK26D | Coltar din aluminiu | m | | | 16,05 ----- 6,50 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0900 | 65,00 | 5,85 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 65,00 | 0,65 |
| | 27431235490271 | Coltar din aluminiu | m | 1,0000 | 7,50 | 7,50 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,30 | 1,80 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 25,00 | 0,25 |
| 9 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 44,29 ----- 35,75 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 65,00 | 29,25 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 65,00 | 6,50 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 8,05 | 8,49 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 22,50 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 25,00 | 0,03 |
| 10 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 4,69 ----- 1,95 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 65,00 | 1,95 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 16,78 | 2,52 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 4,50 | 0,23 |
| 11 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 55,15 ----- 35,75 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 65,00 | 35,75 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 41,50 | 16,60 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 4,20 | 0,25 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 4,50 | 2,25 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 22,50 | 0,04 |
| 12 | CI08C2 | Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interioari, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mici de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) | m2 | | | 465,15 ----- 240,50 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 3,4000 | 65,00 | 221,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 65,00 | 19,50 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,0000 | 2,85 | 2,91 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3300 | 21,00 | 7,07 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0080 | 22,50 | 0,18 |
| | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 2,5000 | 5,73 | 14,61 |
| | 1412212205733 | Praf de creta macinata | kg | 0,1000 | 4,50 | 0,46 |
| | 2670112202000 | Placi din gresie portelanata | m2 | 1,0500 | 185,00 | 198,14 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0250 | 25,00 | 0,62 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 55,00 | 0,66 |
| | | 1.3. Pardoseli | | | | |
| 13 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | | | 22,99 ----- 9,10 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 65,00 | 9,10 |
| | 2430226101010 | Grund cu quart "Betoncontact" | kg | 0,4150 | 32,92 | 13,66 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 4,50 | 0,23 |
| 14 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica cu dimensiuni pina la 600x600mm,inclusiv | m2 | | | 423,29 ----- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|--|------|---------|----------|--------------------|
| | | stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | | | | 162,50 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,2500 | 65,00 | 146,25 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 65,00 | 16,25 |
| | 26611128007001 | Placi sau piscoturi de gresie 60x60 cm | m2 | 1,0300 | 215,00 | 221,45 |
| | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 | 5,73 | 23,21 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 | 21,00 | 6,30 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,20 | 4,00 |
| | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 | 4,50 | 4,05 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 | 25,00 | 1,13 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 55,00 | 0,66 |
| 15 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | | | 115,82 55,25 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,7500 | 65,00 | 48,75 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 65,00 | 6,50 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,0000 | 2,85 | 5,70 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0060 | 550,00 | 3,30 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0050 | 0,00 | 0,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 | 22,50 | 0,03 |
| | 2670112204400 | Plinte sau scafe din gresie ceramica | m | 1,0200 | 50,00 | 51,00 |
| | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,1000 | 2,85 | 0,28 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 25,00 | 0,25 |
| | | 1.4. Apa si canalizare | | | | |
| 16 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | | | 48,30 16,25 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 | 65,00 | 16,25 |
| | 252121672016050 | Teava din material plastic pentru canalizare 50 mm | m | 1,0300 | 30,55 | 31,47 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0040 | 55,00 | 0,22 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 | 30,00 | 0,36 |
| 17 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | | | 30,71 14,30 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2200 | 65,00 | 14,30 |
| | 252315672103750 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare 50 mm | buc | 1,0000 | 15,50 | 15,50 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0100 | 55,00 | 0,55 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 | 30,00 | 0,36 |
| 18 | RpSA25A | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, la conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm | m | | | 57,66 21,45 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3300 | 65,00 | 21,45 |
| | 252121671705020 | Teava din material plastic 20 mm | m | 1,0200 | 13,50 | 13,77 |
| | 252315671943120 | Cot din material plastic pt. electrofuziune 20 mm | buc | 0,7000 | 2,50 | 1,75 |
| | 252315671945120 | Teu din material plastic pt. electrofuziune 20 mm | buc | 0,4500 | 3,50 | 1,57 |
| | 252315671940120 | Mufa din material plastic pt. electrofuziune 20 mm | buc | 0,4500 | 1,50 | 0,68 |
| | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc | 1,0000 | 17,00 | 17,00 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 30,00 | 0,60 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0050 | 55,00 | 0,28 |
| | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0020 | 55,00 | 0,11 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0180 | 25,00 | 0,45 |
| 19 | SD03A | Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | | | 247,14 68,25 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,0500 | 65,00 | 68,25 |
| | 2913124202070 | Robinet pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,0000 | 100,00 | 100,50 |
| | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 1,0000 | 78,00 | 78,39 |
| 20 | RpSC38A | Inlocuirea, cu refolosirea accesoriilor, a lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. | buc | | | 2 261,96 201,50 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,1000 | 65,00 | 201,50 |
| | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,0100 | 2 000,00 | 2 060,46 |
| 21 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat | buc | | | 121,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|---|------|--------|----------|--------------------|
| | | inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | | | | 19,50 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3000 | 65,00 | 19,50 |
| | 2913124201600 | Robinet de reglaj drept sau coltar | buc | 1,0000 | 100,00 | 101,50 |
| 22 | SD04A1 | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare cu brat basculant de perete | buc | | | 491,25 39,00 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6000 | 65,00 | 39,00 |
| | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,0000 | 450,00 | 452,25 |
| 23 | CK30B | Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile | m2 | | | 3 642,04 136,50 |
| | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 1,8500 | 65,00 | 120,25 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 65,00 | 16,25 |
| | 2430226100046 | Grund de ulei | kg | 0,0300 | 40,00 | 1,20 |
| | 2030127329586 | Masca din baghete de lemn pentru radiatoare | m2 | 1,0000 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,4000 | 2,85 | 1,14 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 550,00 | 0,55 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 8,0000 | 0,30 | 2,40 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 25,00 | 0,25 |
| 24 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | | | 707,64 48,75 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7500 | 65,00 | 48,75 |
| | 2612132506710 | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) | buc | 1,0100 | 600,00 | 618,09 |
| | 2875274201107 | Buton pt. oglinda | buc | 4,0000 | 10,00 | 40,80 |
| 25 | SC14A | Portpahar sau sapuniera din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | | | 389,10 21,45 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3300 | 65,00 | 21,45 |
| | 2875114201120 | Portpahar sau sapuniera | buc | 1,0100 | 350,00 | 367,65 |
| | | 1.5. Incalzire | | | | |
| 26 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Recuperarea materialelor) | m2 | | | 10,40 10,40 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1600 | 65,00 | 10,40 |
| 27 | RpSA26F | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 63 mm | m | | | 197,22 23,40 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3600 | 65,00 | 23,40 |
| | 252121671705063 | Teava din material plastic 63 mm | m | 1,0200 | 120,00 | 122,40 |
| | 252315671943163 | Cot din material plastic pt. electrofuziune 63 mm | buc | 0,0800 | 40,00 | 3,20 |
| | 252315671945163 | Teu din material plastic pt. electrofuziune 63 mm | buc | 0,7100 | 43,00 | 30,53 |
| | 252315671940163 | Mufa din material plastic pt. electrofuziune 63 mm | buc | 0,7800 | 20,00 | 15,60 |
| | 2523156719461 | Reductie din material plastic pt. electrofuziune | buc | 0,1100 | 2,50 | 0,28 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0250 | 30,00 | 0,75 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0100 | 55,00 | 0,55 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0206 | 25,00 | 0,51 |
| 28 | IC40A | Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | | | 24,95 13,00 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2000 | 65,00 | 13,00 |
| | 2875274204000 | Bratară fixare | buc | 1,0000 | 5,00 | 5,00 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 35,00 | 1,75 |
| | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 1,0000 | 1,00 | 1,00 |
| | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 1,0000 | 0,50 | 0,50 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 1,0000 | 0,20 | 0,20 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1000 | 35,00 | 3,50 |
| 29 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Recuperare) | buc | | | 58,36 42,25 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6500 | 65,00 | 42,25 |
| | 28221157000001 | Radiator (Recuperare) | buc | 1,0000 | 0,00 | 0,00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0040 | 92,00 | 0,37 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|--|------|---------|-------|----------|
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0080 | 55,00 | 0,44 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 35,00 | 1,75 |
| | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,0000 | 1,20 | 4,80 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2500 | 35,00 | 8,75 |
| 30 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" | buc | | | 89,12 |
| | | | | | | 11,70 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 | 65,00 | 11,70 |
| | 2875274202700 | Robinet cu dublu reglaj | buc | 1,0000 | 75,00 | 75,00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0120 | 92,00 | 1,10 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 | 55,00 | 1,32 |
| 31 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | | | 21,20 |
| | | | | | | 9,75 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 | 65,00 | 9,75 |
| | 287527411010220 | Piesa de racordare (fiting) 20 mm | buc | 1,0000 | 10,00 | 10,00 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 30,00 | 0,60 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 | 55,00 | 0,33 |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifusiune | h-ut | 0,0150 | 35,00 | 0,53 |
| | | 2. Electricitate | | | | |
| 32 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile | buc | | | 14,30 |
| | | | | | | 14,30 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 65,00 | 14,30 |
| 33 | RpEP21A | Demontarea punctului de alimentare | buc | | | 1 170,00 |
| | | | | | | 1 170,00 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 18,0000 | 65,00 | 1 170,00 |
| 34 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp | m | | | 30,17 |
| | | | | | | 4,55 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0700 | 65,00 | 4,55 |
| | 2722103107001 | Conductor de aluminiu sau cupru | m | 1,0300 | 22,50 | 25,49 |
| | 2413217300101 | Clema de legatura | buc | 0,0500 | 2,30 | 0,13 |
| 35 | RpEB01A1 | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp. Pentru conductori din aluminiu | m | | | 31,47 |
| | | | | | | 5,85 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0900 | 65,00 | 5,85 |
| | 2722103107001 | Conductor de aluminiu sau cupru | m | 1,0300 | 22,50 | 25,49 |
| | 2413217300101 | Clema de legatura | buc | 0,0500 | 2,30 | 0,13 |
| 36 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | | | 73,28 |
| | | | | | | 17,55 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2700 | 65,00 | 17,55 |
| | 1111000100024 | Intrerupator manual | buc | 1,0100 | 50,00 | 50,50 |
| | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 5,00 | 5,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 5,00 | 0,03 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 | 4,20 | 0,21 |
| 37 | RpEE17B | Inlocuirea prizelor - priza dubla cu C.P.- simbol 0232 | buc | | | 102,34 |
| | | | | | | 31,85 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,4900 | 65,00 | 31,85 |
| | 2746167335101 | Priza bipolara | buc | 1,0000 | 65,00 | 65,00 |
| | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 5,00 | 5,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 | 4,20 | 0,21 |
| | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2000 | 1,30 | 0,26 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 5,00 | 0,03 |
| 38 | RpEF01A | Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, | buc | | | 429,70 |
| | | | | | | 14,95 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|------|--------|--------|--------|
| | | inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) | | | | |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2300 | 65,00 | 14,95 |
| | 2875274400501 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente | buc | 1,0000 | 380,00 | 399,00 |
| | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat | buc | 1,0000 | 15,00 | 15,75 |
| 39 | RpSE27A | Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. | buc | | | 841,20 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3500 | 65,00 | 22,75 |
| | 2924127356800 | Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid | buc | 1,0000 | 800,00 | 816,00 |
| | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 | 1,20 | 2,45 |

APROBAT:

Intocmit

AMI PRIM GROUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

CONSILIUL RAIONAL CALARASI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.