

REALIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT STRADAL DIN S. TARIGRAD, R. DROCHIA

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № PT 136

Valoarea de deviz 271 992,31 lei

№ crt.	Simbol normei Cod resurse	Lucrurile și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de constructie						
1	RpEN06A k=1.15	Indreptarea pilonilor	buc	2,0000	101,45	202,91
2	33-04-030 -1	Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor	set	3,0000	641,86	1 925,58
3	33-03-004 -1	Punerea la pamint a LST din oxizi metalici	buc	1,0000	108,05	108,05
4	33-04-016 -2	Transportarea constructiilor si materialelor - stilpi din beton	buc	4,0000	116,57	466,28
5	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, pentru montarea stilpi	m3	6,0000	181,63	1 089,78
6	33-04-003 -16	Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV	buc	4,0000	1 188,66	4 754,63
7	Pret furnizor	Stilp din beton SET 10.5-5	buc	2,0000	2 208,35	4 416,70
8	Pret furnizor	Stilp din beton SET 9.5-5	buc	2,0000	1 375,00	2 750,00
9	33-03-004 -1	Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adancimea pina la 5 m	buc	17,0000	108,05	1 836,93
10	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor	100m2	0,5000	591,60	295,80
Прямые затраты			lei			17 846,66
Fondul social				22,50 %		1 225,21
Total				100,00 +		19 071,87
Transportarea materialelor				10,00 %		716,67
Total				100,00 +		19 788,54
Cheltuieli de rigie				14,50 %		2 869,35
Total				100,00 +		22 657,89
Beneficiul de deviz				6,00 %		1 359,47
Total Lucrari de constructie						24 017,36
2. Lucrari de montare						
11	RpEG17D	Demontarea dulap metalic	buc	2,0000	339,04	678,08

1	2	3	4	5	6	7
12	08-02-363 -1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat	buc	23,0000	669,91	15 408,02
13	33-04-014 -2	Montarea corpurilor de iluminat cu surse LED	buc	23,0000	439,54	10 109,45
14	33-04-017 -1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV	1000 m	1,5200	12 847,95	19 528,88
15	08-02-148 -1	Cablu pina la 35 kV in tevi, pozate, masa 1 m pina la: 1 kg ABBΓ3x4	100 m	0,3500	864,97	302,74
16	08-02-148 -1	Cablu pina la 35 kV in tub gofrat, pozate, masa 1 m pina la: 1 kg ABBΓ3x4	100 m	0,2300	865,00	198,95
17	08-03-573 -4	Dulap metalic	buc	2,0000	194,10	388,21
18	08-03-600 -2 k=0.5	Demontarea contor	buc	1,0000	25,08	25,08
19	08-03-600 -2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,0000	50,16	50,16
20	08-03-529 -1	Contactoer 380V	buc	1,0000	356,40	356,40
21	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice intreruptoare automate	buc	2,0000	3,46	6,92
22	08-03-526 -1	Intreruptor automat , montat pe constructii pe perete sau coloana,	buc	2,0000	93,81	187,63
23	08-03-525 -2	Montare separator de sarcina	buc	3,0000	209,89	629,66
24	10-08-017 -01	Ceasornice electrice secundare unilaterale de strada	buc	1,0000	262,93	262,93
25	08-01-015 -10	Descarcator OΠC1-B	set	1,0000	968,47	968,47
26	08-01-087 -3	Constructii metalice	t	0,0130	17 502,31	227,53
27	08-02-411 -2	Montare tub gofrat d50mm pe constructii	100 m	0,2000	3 366,20	673,24
28	08-02-148 -1	Cablu pina la 35 kV in tub gofrat, pozate, masa 1 m pina la: 1 kg ABBΓ 4x35mm	100 m	0,1700	865,00	147,05
29	08-02-148 -1	Pozare cablu SIP-2 35mm2 in tub gofrat d50 mm	100 m	0,0300	865,00	25,95
30	08-03-525 -2	Montare siguranta fuzibila	buc	23,0000	175,32	4 032,41
31	08-02-407 -3	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina	100 m	0,0500	2 829,40	141,47

1	2	3	4	5	6	7
		la 50 mm				
32	08-02-407-4	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm	100 m	0,0900	3 977,78	358,00
33		Materiale	.	0,0000	0,00	0,00
34	Pret furnizor	Consola K1 diam. 42-60mm	buc	23,0000	113,35	2 607,05
35	Pret furnizor	Cablu ABBГHГ 3x4MM2	buc	37,0000	4,13	152,81
36	Pret furnizor	Cablu ABBГHГ4x35MM2	buc	17,0000	29,30	498,10
37	Pret furnizor	Cablu SIP 2A1x35+1x54.6	m	1 530,00 00	19,80	30 294,00
38	Pret furnizor	Cablu SIP 2A3x35+1x54.6	m	60,0000	30,85	1 851,00
39	Pret furnizor	Banda F2007	m	155,0000	7,92	1 227,60
40	Pret furnizor	Screpa A200	buc	155,0000	2,58	399,90
41	Pret furnizor	Clema ES 1500	buc	33,0000	45,83	1 512,39
42	Pret furnizor	Consola CA 1500	buc	35,0000	26,67	933,45
43	Pret furnizor	Consola PA 1500	buc	35,0000	37,50	1 312,50
44	Pret furnizor	Clema de perforare "P2x95"	buc	12,0000	22,85	274,20
45	Pret furnizor	Clema de perforare CZEP-13	buc	46,0000	13,75	632,50
46	Pret furnizor	Clema CDR/CN 1S 95 UK	buc	47,0000	29,08	1 366,76
47	Pret furnizor	Clema de stingere ПС 1-1	buc	60,0000	14,00	840,00
48	Pret furnizor	Curea CSB	buc	100,0000	2,25	225,00
49	Pret furnizor	Capac elastic CECT 6-35	buc	18,0000	10,21	183,78
50	Pret furnizor	Bandaj de distantare BIC 50 90 AM	m	6,0000	14,50	87,00
51	Pret	Ceasornic electric secundar unilateral	buc	1,0000	300,00	300,00

1	2	3	4	5	6	7
	furnizor	de strada				
52	Pret furnizor	Tub de plastic gofrat d 20	m	23,0000	2,00	46,00
53	Pret furnizor	Tub metalic gofrat izolat diam 50 P3-ЦПТ-50	m	20,0000	22,50	450,00
54	Pret furnizor	Terminal cablu diam.35	buc	6,0000	3,33	19,98
55	Pret furnizor	Terminal cablu diam.50	buc	2,0000	4,58	9,16
56	Pret furnizor	Sina PE	buc	2,0000	14,38	28,76
57	Pret furnizor	Sina Dn,L=0.5m	buc	1,0000	7,70	7,70
58	Pret furnizor	Dispozitiv de fixare pentru consola K1	buc	46,0000	156,18	7 184,28
59	Pret furnizor	Fir electric PV1 4	m	10,0000	4,96	49,60
60	Pret furnizor	Conductor de legare la pamint ЗП6	m	26,0000	8,12	211,12
61	Pret furnizor	Otel rotund diam.16mm L5m	kg	134,3000	12,60	1 692,18
62	Pret furnizor	Otel rotund diam.10mm	kg	94,4000	12,50	1 180,00
63	Pret furnizor	Beton M200	m3	0,2500	950,00	237,50
64	Pret furnizor	Nod de fixare Y4	buc	2,0000	202,00	404,00
Прямые затраты			lei			110 925,55
Fondul social			22,50 %			4 833,09
Total			100,00 +			115 758,64
Transportarea materialelor			10,00 %			5 749,86
Total			100,00 +			121 508,50
Cheltuieli de regie			76,00 %			16 325,12
Total			100,00 +			137 833,62
Beneficiu de deviz			6,00 %			8 270,02
Total Lucrari de montare						146 103,64
3. Utilaj						
65	Pret furnizor	Corpuri de iluminat cu surse LED 25W min 120 lm/W	buc	21,0000	2 100,00	44 100,00

1	2	3	4	5	6	7
66	Pret furnizor	Corpuri de iluminat cu surse LED 30W min 120 lm/W	buc	2,0000	3 200,00	6 400,00
67	Pret furnizor	Dulap BZUM-TF-01-63	buc	1,0000	1 307,50	1 307,50
68	Pret furnizor	Contor Electronic	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
69	Pret furnizor	Dulap de comanda cu min. 24 module, IP 54	buc	1,0000	470,85	470,85
70	Pret furnizor	Automat 3P B16A	buc	1,0000	45,00	45,00
71	Pret furnizor	Automat 3P C16A	buc	1,0000	45,00	45,00
72	Pret furnizor	Siguranta fuzibila In=20 A,400V	buc	3,0000	27,50	82,50
73	Pret furnizor	Separator de sarcina cu SF In=160A ,3P NH	buc	1,0000	346,67	346,67
74	Pret furnizor	Separator de sarcina 63A 3P	buc	2,0000	45,83	91,66
75	Pret furnizor	Descarcator OPI1-B 3P	buc	1,0000	527,50	527,50
76	Pret furnizor	Contactator KM63-40	buc	1,0000	280,00	280,00
77	Pret furnizor	Detensionator SE45.328-10	buc	3,0000	170,00	510,00
78	Pret furnizor	Siguranta 2A	buc	23,0000	7,05	162,15
Прямые затраты			lei			55 868,83
Cheltuieli de depozitare			1,20 %			670,43
Total Utilaj						56 539,26

Incluziv salariu

0,00

Прямые затраты	lei	226 660,26
TVA	20,00 %	45 332,05


Total deviz:

271 992,31

Incluziv salariu

26 925,78

Intocmit



(SRL "Eurostil Construct")

(functia, semnatura)

Verificat

(Primaria s. Tarigrad, r. Drochia)

(functia, semnatura)

