

**Lot 1.1 L288 Drum de acces spre
s.Ciofu L=5km**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 01-01-2009

Valoarea de deviz 250 423,98 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2009:				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	172,8000	57,66	9 963,648
2.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	33,2000	57,66	1 914,312
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	34,4000	57,66	1 983,504
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	60,0000	57,66	3 459,600
		Total manopera				17 321,06

Materiale:

1.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	22,0320	274,36	6 044,700
2.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	274,3200	260,14	71 361,605
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	55,5120	140,00	7 771,680
4.	2010102901118	Bile, manele D=12-15 cm L-1,5 m	m3	0,0029	0,00	0,000
5.	2513736601500	Inel de cauciuc pentru etansare	buc	4,0602	0,00	0,000
6.	2661122804510	Tuburi circulare din beton armat cu mufa de 2 m lungime	m	8,1204	563,00	4 571,785
7.	28112373218001	Material antiderapant	m3	12,0000	285,00	3 420,000
8.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	71,0448	0,00	0,000
		Total materiale de construcții				93 169,77

Utilaje de constructii:

1.	29403400042201	Masina AD-405A	h-ut	0,8400	268,31	225,380
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	54,6140	435,06	23 760,367
3.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	55,7280	313,02	17 443,979
4.	2952270004710	Motocositoare 3W, Honda et.	h-ut	60,0000	222,00	13 320,000
5.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,9600	450,00	1 332,000
6.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	5,4000	272,73	1 472,742
		Total utilaje de construcții				57 554,46

Total	Lei	168 045,29
Asigurarea sociala	22,5 %	3 897,24

Total		171 942,53
Cheltuieli de regie	14,5 %	24 931,67
Total		196 874,20
Beneficiu	6 %	11 812,45
Total		208 686,65
TVA	20 %	41 737,33
Total		250 423,98
Total deviz:		250 423,98

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lot 1.1 L288 Drum de acces spre s.Ciofu
L=5km****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. L298 Drum de acces spre s. Ciofu L=5km				
1	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II(selectiv)	100 m			512,482
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	57,66	99,18
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	435,06	413,31
2	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 570,567
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	435,06	1 570,57
3	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa si transportarea vegetatiei la gunoiste autorizate. (de cosit de 3 ori) la instiintarea beneficiarului)	100m2			55,932
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2952270004710	Motocositoare 3W, Honda et.	h-ut	0,2000	222,00	44,40
4	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm. La necesitatea, conform cererii beneficiarului. (de 15 ori)	1 km			43,071
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0990	435,06	43,07
5	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere (de 15 ori. la instiintarea beneficiarului)	1 km			14,966
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4300	435,06	14,97
6	DI85A	Raspinderea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina AD-405A.La necesitate, conform cereri beneficiarului. (de 10 ori)	1000 m2			60,756
	28112373218001	Material antiderapant	m3	0,2000	285,00	57,00
	29403400042201	Masina AD-405A	h-ut	0,0140	268,31	3,76
7	DH02A	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder	100m2			38,285
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0880	435,06	38,29
8	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (selectiv)	m3			546,320
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	57,66	46,13
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	140,00	35,98
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	274,36	27,98
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	260,14	330,38
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	435,06	18,27
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	313,02	80,76
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	272,73	6,82
9	AcD14A	Montarea tuburilor circulare din beton armat, cu mufa, ingropate la o adincime de pina la 2 m, etansate cu inel de cauciuc, pentru scurgere libera, avind lungimea de 2m si diametrul de 1200 mm	m			977,262
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	4,1500	57,66	239,29
	2661122804510	Tuburi circulare din beton armat cu mufa de 2 m lungime	m	1,0100	563,00	571,47
	2513736601500	Inel de cauciuc pentru etansare	buc	0,5050	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2010102901118	Bile, manele D=12-15 cm L-1,5 m	m3	0,00036	0,00	0,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	2,1200	0,00	0,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,3700	450,00	166,50

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Lot 1.1 L288 Drum de acces spre s.Ciofu L=5km

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-01-2009

Valoarea de deviz 250 423,98 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. L298 Drum de acces spre s. Ciofu L=5km				
1	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II(selectiv)	100 m	20,0000	512,482	10 249,644
2	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,2000	1 570,567	1 884,680
3	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa si transportarea vegetatiei la gunoiste autorizate. (de cosit de 3 ori) la instiintarea beneficiarului)	100m ²	300,0000	55,932	16 779,600
4	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm. La necesitatea, conform cererii beneficiarului. (de 15 ori)	1 km	150,0000	43,071	6 460,641
5	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere (de 15 ori. la instiintarea beneficiarului)	1 km	150,0000	14,966	2 244,910
6	DI85A	Raspinderea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina AD-405A.La necesitate, conform cereri beneficiarului. (de 10 ori)	1000 m ²	60,0000	60,756	3 645,380
7	DH02A	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder	100m ²	25,0000	38,285	957,132
8	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu	m3	216,0000	546,320	118 005,218

1	2	3	4	5	6	7
		asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (selectiv)				
9	AcD14A	Montarea tuburilor circulare din beton armat, cu mufa, ingropate la o adancime de pina la 2 m, etansate cu inel de cauciuc, pentru scurgere libera, avind lungimea de 2m si diametrul de 1200 mm	m	8,0000	977,262	7 818,097
		<i>Total</i>	Lei			168 045,302
		Total L298 Drum de acces spre s. Ciofu L=5km Inclusiv salariu				168 045,302 17 321,064

		Total	Lei	168 045,29	
		Asigurarea sociala	22,5 %	3 897,24	
		Total		171 942,53	
		Cheltuieli de regie	14,5 %	24 931,67	
		Total		196 874,20	
		Beneficiu	6 %	11 812,45	
		Total		208 686,65	
		TVA	20 %	41 737,33	
		Total		250 423,98	
		Total deviz: Inclisiv salariu			250 423,98

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lot 1.2 L289 Drum de acces spre
s.Zgardesti L=1,03km**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 01-01-2009

Valoarea de deviz 702 565,90 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2009:				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	65,5000	57,66	3 776,730
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	220,3000	57,66	12 702,498
3.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	49,5000	57,66	2 854,170
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	112,2000	57,66	6 469,452
		Total manopera				25 802,85

Materiale:

1.	1111000200011	Asfalt turnat preparat in... (pentru informatie)	t	219,9780	1 412,00	310 608,936
2.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	8,1600	274,36	2 238,778
3.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	101,6000	260,14	26 430,224
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	20,5600	140,00	2 878,400
5.	1421202206012	Nisip 0,0-3,0 mm	m3	3,6360	140,00	509,040
6.	14221022055070	Beton asfaltic	t	5,7500	1 412,00	8 119,000
7.	1542126108971	Ulei de in fierit	kg	0,5000	18,00	9,000
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,5000	3,00	13,500
9.	2320322600000	Bitum taiat (cut-back)	t	1,2726	10 800,00	13 744,080
10.	23203226001101	Bitum	t	0,0300	6 700,00	201,000
11.	2413317346647	Sulfat cupru tehnic	kg	0,4000	55,00	22,000
12.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	36,0000	23,00	828,000
13.	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	5,0000	3,44	17,200
14.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,4000	2,40	12,960
15.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	45,0000	3,44	154,800
16.	2710603419633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	29,0880	13,00	378,144
17.	28112373218001	Material antiderapant	m3	12,3600	285,00	3 522,600
18.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	20,0000	0,00	0,000
19.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2150	0,00	0,000
		Total materiale de constructii				369 687,66

Utilaje de constructii:

1.	29123400025101	Motocompresor	h-ut	6,2500	289,00	1 806,250
----	----------------	---------------	------	--------	--------	-----------

2.	29403400042201	Masina AD-405A	h-ut	0,8652	268,31	232,142
3.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	1,0800	450,00	486,000
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	31,9651	435,06	13 906,737
5.	29522400040040	Compactor	h-ut	0,7000	210,48	147,336
6.	2952240004006	Compactor pe pneuri static autopropulsat SGW-16 (96CP)	h-ut	66,6000	210,48	14 017,968
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	20,6400	313,02	6 460,733
8.	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	66,6000	296,00	19 713,600
9.	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	36,1800	650,00	23 517,000
10.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,5310	302,00	160,362
11.	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	2,1600	0,00	0,000
12.	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,4000	17,23	6,892
13.	29525000050040	Tractor	h-ut	0,4000	222,79	89,116
14.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,0000	272,73	545,460
Total utilaje de construcții						81 089,59

Total	Lei	476 580,10
Asigurarea sociala	22,5 %	5 805,64
Total		482 385,74
Cheltuieli de regie	14,5 %	69 945,93
Total		552 331,67
Beneficiu	6 %	33 139,91
Total		585 471,58
TVA	20 %	117 094,32
Total		702 565,90

Total deviz:

702 565,90

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lot 1.2 L289 Drum de acces spre
s.Zgardesti L=1,03km**
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. L289-Drum de acces spre s. Zgardesti. L=1.03km				
1	RpDA03A	Desfundarea manuala a podetelor	m3			138,384
						138,384
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4000	57,66	138,38
2	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (selectiv)	m3			546,320
						46,128
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	57,66	46,13
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	140,00	35,98
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	274,36	27,98
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	260,14	330,38
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	435,06	18,27
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	313,02	80,76
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	272,73	6,82
3	TsC03D1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV	100 m3			890,900
						0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,9500	302,00	890,90
4	DH17A	Varuirea plantatiei si accesoriilor la drumuri, executata manual	m2			13,469
						8,649
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,5000	3,44	1,72
	1542126108971	Ulei de in fier	kg	0,0500	18,00	0,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0035	0,00	0,00
	2413317346647	Sulfat cupru tehnic	kg	0,0400	55,00	2,20
5	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,927
						31,713
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,00	9,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,44	1,72
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
6	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			251,790
						44,398
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	57,66	44,40
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 412,00	162,38
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	6 700,00	4,02
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	289,00	36,12
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	210,48	2,95
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	17,23	0,14
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	222,79	1,78
7	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II(selectiv)	100 m3			1 570,567
						0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	435,06	1 570,57
8	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2			0,320
						0,037

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00065	57,66	0,04
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00065	435,06	0,28
9	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm (la necesitatea beneficiarului. (de 15 ori)	1 km			43,071 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0990	435,06	43,07
10	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere (de 15 ori. la instiintarea beneficiarului)	1 km			14,967 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4300	435,06	14,97
11	DI85A	Raspinderea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina AD-405A. La necesitate conform cererii beneficiarului. (de 6 ori)	1000 m2			60,756 0,000
	28112373218001	Material antiderapant	m3	0,2000	285,00	57,00
	29403400042201	Masina AD-405A	h-ut	0,0140	268,31	3,76
12	RpDB20F	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 5 cm cu asternere mecanica	m2			221,124 8,361
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1010	57,66	5,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0440	57,66	2,54
	1111000200011	Asfalt turnat preparat in... (pentru informatie)	t	0,1210	1 412,00	172,56
	2320322600000	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	10 800,00	7,64
	1421202206012	Nisip 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	140,00	0,28
	2710603419633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	0,0160	13,00	0,21
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0201	650,00	13,06
	2952240004006	Compactor pe pneuri static autopropulsat SGW-16 (96CP)	h-ut	0,0370	210,48	7,79
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0370	296,00	10,95
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0006	450,00	0,27
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,0012	0,00	0,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Lot 1.2 L289 Drum de acces spre s.Zgardesti L=1,03km

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-01-2009

Valoarea de deviz 702 565,90 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. L289-Drum de acces spre s. Zgardesti. L=1.03km				
1	RpDA03A	Desfundarea manuala a podetelor	m3	4,0000	138,384	553,536
2	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (selectiv)	m3	80,0000	546,320	43 705,637
3	TsC03D1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV	100 m3	0,1800	890,900	160,362
4	DH17A	Varuirea plantatiei si accesoriilor la drumuri, executata manual	m2	10,0000	13,469	134,690
5	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	90,0000	42,927	3 863,430
6	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	50,0000	251,790	12 589,504
7	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II(selectiv)	100 m3	0,3000	1 570,567	471,170
8	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2	36 000,00 00	0,320	11 529,648
9	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de	1 km	30,9000	43,071	1 330,892

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 30 cm (la necesitatea bineficiarului. (de 15 ori)				
10	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere (de 15 ori. la instiintarea bineficiarului)	1 km	30,9000	14,967	462,469
11	DI85A	Raspinderea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina AD-405A. La necesitate conform cererii bineficiarului. (de 6 ori)	1000 m2	61,8000	60,756	3 754,742
12	RpDB20F	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 5 cm cu asternere mecanica	m2	1 800,000 0	221,124	398 024,028
		<i>Total</i>	Lei			476 580,108
		Total L289-Drum de acces spre s. Zgardesti. L=1.03km Inclusiv salariu				476 580,108 25 802,850

		Total	Lei	476 580,10	
		Asigurarea sociala	22,5 %	5 805,64	
		Total		482 385,74	
		Cheltuieli de regie	14,5 %	69 945,93	
		Total		552 331,67	
		Beneficiu	6 %	33 139,91	
		Total		585 471,58	
		TVA	20 %	117 094,32	
		Total		702 565,90	
		Total deviz: Inclisiv salariu			702 565,90

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lot 1.3 L290 Drum de acces spre
s.Cucioaia L=1,9km**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 01-01-2009

Valoarea de deviz 188 996,01 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2009:				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	138,3000	57,66	7 974,378
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	17,2000	57,66	991,752
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	54,3150	57,66	3 131,803
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	45,6000	57,66	2 629,296
		Total manopera				14 727,23

Materiale:

1.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	15,9120	274,36	4 365,616
2.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	198,1200	260,14	51 538,937
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	40,0920	140,00	5 612,880
4.	1542126108971	Ulei de in fierit	kg	4,5000	18,00	81,000
5.	2413317346647	Sulfat cupru tehnic	kg	3,6000	55,00	198,000
6.	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	45,0000	3,44	154,800
7.	28112373218001	Material antiderapant	m3	22,8000	285,00	6 498,000
8.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	39,0000	0,00	0,000
9.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3150	0,00	0,000
		Total materiale de constructii				68 449,23

Utilaje de constructii:

1.	29403400042201	Masina AD-405A	h-ut	1,5960	268,31	428,223
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	34,7708	435,06	15 127,385
3.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	40,2480	313,02	12 598,429
4.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,9500	302,00	890,900
5.	2952270004710	Motocositoare 3W, Honda et.	h-ut	45,6000	222,00	10 123,200
6.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	6,5207	466,80	3 043,863
7.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,9000	272,73	1 063,647
		Total utilaje de constructii				43 275,64

Total	Lei	126 452,10
Asigurarea sociala	22,5 %	3 313,63
Total		129 765,73
Cheltuieli de regie	14,5 %	18 816,03
Total		148 581,76
Beneficiu	6 %	8 914,91
Total		157 496,67
TVA	20 %	31 499,34
Total		188 996,01

Total deviz: 188 996,01

Intocmit _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lot 1.3 L290 Drum de acces spre
s.Cucioaia L=1,9km**
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. L290-Drum de acces spre s. Cucioaia. L=1,9km				
1	TsC03D1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV	100 m3			890,900 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,9500	302,00	890,90
2	RpDA03A	Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere	m3			138,384 138,384
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4000	57,66	138,38
3	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3			546,320 46,128
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	57,66	46,13
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	140,00	35,98
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	274,36	27,98
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	260,14	330,38
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	435,06	18,27
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	313,02	80,76
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0250	272,73	6,82
4	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			512,482 99,175
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	57,66	99,18
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	435,06	413,31
5	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			14,331 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	466,80	14,33
6	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder(de 3 ori la instiintarea beneficiarului)	m2			0,320 0,037
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00065	57,66	0,04
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00065	435,06	0,28
7	DH17A	Varuirea plantatiei si accesoriilor la drumuri, executata manual	m2			13,469 8,649
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,5000	3,44	1,72
	1542126108971	Ulei de in fier	kg	0,0500	18,00	0,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0035	0,00	0,00
	2413317346647	Sulfat cupru tehnic	kg	0,0400	55,00	2,20
8	DII40A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa si transportarea vegetatiei la gunoistile autorizate.(de 3 ori la instiintarea beneficiarului)	100m2			55,932 11,532
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2952270004710	Motocosoare 3W, Honda et.	h-ut	0,2000	222,00	44,40
9	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm (la necesitatea beneficiarului. (de 15 ori)	1 km			43,071 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0990	435,06	43,07
10	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere (de 15 ori. la instiintarea beneficiarului)	1 km			14,966 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4300	435,06	14,97
11	DI85A	Raspinderea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina AD-405A. La necesitate conform cererii beneficiarului. (de 10 ori)	1000 m2			60,756 0,000
	28112373218001	Material antiderapant	m3	0,2000	285,00	57,00
	29403400042201	Masina AD-405A	h-ut	0,0140	268,31	3,76

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Lot 1.3 L290 Drum de acces spre s.Cucioaia L=1,9km

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-01-2009

Valoarea de deviz 188 996,01 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. L290-Drum de acces spre s. Cucioaia. L=1.9km				
1	TsC03D1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV	100 m3	1,0000	890,900	890,900
2	RpDA03A	Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere	m3	18,0000	138,384	2 490,912
3	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	156,0000	546,320	85 225,990
4	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	10,0000	512,482	5 124,822
5	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	212,4000	14,331	3 043,863
6	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder(de 3 ori la instiintarea beneficiarului)	m2	17 100,00 00	0,320	5 476,583
7	DH17A	Varuirea plantatiei si accesoriilor la drumuri, executata manual	m2	90,0000	13,469	1 212,210
8	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa si transportarea vegetatiei la gunoistile autorizate.(de 3 ori la instiintarea beneficiarului)	100m 2	228,0000	55,932	12 752,496

1	2	3	4	5	6	7
9	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm (la necesitatea beneficiarului. (de 15 ori)	1 km	57,0000	43,071	2 455,044
10	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere (de 15 ori. la instiintarea beneficiarului)	1 km	57,0000	14,966	853,066
11	DI85A	Raspinderea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina AD-405A. La necesitate conform cererii beneficiarului. (de 10 ori)	1000 m2	114,0000	60,756	6 926,223
		<i>Total</i>	Lei			126 452,109
		Total L290-Drum de acces spre s. Cucioaia. L=1.9km Inclusiv salariu				126 452,109 14 727,229

		Total	Lei	126 452,10
		Asigurarea sociala	22,5 %	3 313,63
		Total		129 765,73
		Cheltuieli de regie	14,5 %	18 816,03
		Total		148 581,76
		Beneficiu	6 %	8 914,91
		Total		157 496,67
		TVA	20 %	31 499,34
		Total		188 996,01
		Total deviz: Inclisiv salariu		188 996,01

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lot 1.4 L291 Drum de acces spre
s.Ghiliceni L=1km**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 01-01-2009

Valoarea de deviz 584 245,78 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2009:				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	64,0000	57,66	3 690,240
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	248,9000	57,66	14 351,574
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9014	57,66	109,635
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	53,5800	57,66	3 089,423
5.	9310060019930	Muncitor	h-om	4,8000	57,66	276,768
		Total manopera				21 517,65

Materiale:

1.	1111000100018	Antiderapant	m3	0,5400	285,00	153,900
2.	1111000200011	Asfalt turnat preparat in... (pentru informatie)	t	174,5280	1 412,00	246 433,536
3.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	8,1600	274,36	2 238,778
4.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	101,6000	260,14	26 430,224
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	20,5600	140,00	2 878,400
6.	1421202206012	Nisip 0,0-3,0 mm	m3	2,4240	140,00	339,360
7.	14221022055070	Beton asphaltic	t	14,9500	1 412,00	21 109,400
8.	2320322600000	Bitum taiat (cut-back)	t	0,8484	10 800,00	9 162,720
9.	23203226001101	Bitum	t	0,0780	6 700,00	522,600
10.	2710603419633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	20,6040	13,00	267,852
11.	28112373218001	Material antiderapant	m3	7,2000	285,00	2 052,000
12.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	20,0000	0,00	0,000
		Total materiale de construcții				311 588,77

Utilaje de construcții:

1.	29123400025101	Motocompresor	h-ut	16,2500	289,00	4 696,250
2.	29403400042201	Masina AD-405A	h-ut	0,5040	268,31	135,228
3.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,7200	450,00	324,000
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	8,1420	435,06	3 542,259
5.	29522400040040	Compactor	h-ut	1,8200	210,48	383,074
6.	2952240004006	Compactor pe pneuri static autopropulsat SGW-16 (96CP)	h-ut	51,6000	210,48	10 860,768
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri	h-ut	20,6400	313,02	6 460,733

		valturi R 8-14 de 14tf				
8.	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	51,6000	296,00	15 273,600
9.	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	28,9200	650,00	18 798,000
10.	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	1,4400	600,00	864,000
11.	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	1,0400	17,23	17,919
12.	2952270004710	Motocositoare 3W, Honda et.	h-ut	4,8000	222,00	1 065,600
13.	29525000050040	Tractor	h-ut	1,0400	222,79	231,702
14.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,0000	272,73	545,460
		Total utilaje de construcții				63 198,60

Total	Lei	396 305,02
Asigurarea sociala	22,5 %	4 841,47
Total		401 146,49
Cheltuieli de regie	14,5 %	58 166,24
Total		459 312,73
Beneficiu	6 %	27 558,76
Total		486 871,49
TVA	20 %	97 374,29
Total		584 245,78

Total deviz: 584 245,78

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lot 1.4 L291 Drum de acces spre
s.Ghiliceni L=1km****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. L=291 Drum de acces spre s.Ghiliceni				
1	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.(selectiv)	m2			251,790
						44,398
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	57,66	44,40
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 412,00	162,38
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	6 700,00	4,02
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	289,00	36,12
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	210,48	2,95
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	17,23	0,14
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	222,79	1,78
2	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3			546,320
						46,128
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	57,66	46,13
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	140,00	35,98
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	274,36	27,98
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	260,14	330,38
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	435,06	18,27
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	313,02	80,76
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	272,73	6,82
3	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder(de 3 ori la instiintarea beneficiarului)	m2			0,320
						0,037
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00065	57,66	0,04
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00065	435,06	0,28
4	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa si transportarea vegetatiei la gunoistile autorizate.(de 3 ori la instiintarea beneficiarului)	100m2			55,932
						11,532
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2952270004710	Motocositoare 3W, Honda et.	h-ut	0,2000	222,00	44,40
5	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm (la necesitatea beneficiarului. (de 15 ori)	1 km			43,071
						0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0990	435,06	43,07
6	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere (de 15 ori. la instiintarea beneficiarului)	1 km			14,966
						0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4300	435,06	14,97
7	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3			33,443
						33,443
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5800	57,66	33,44
8	DI62A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi.La necesitate conform cererii beneficiarului)	1000 m2			118,539
						33,039
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5730	57,66	33,04
	1111000100018	Antiderapant	m3	0,3000	285,00	85,50
9	DI85A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina AD-405A. La necesitate conform cererii beneficiarului. (de 6 ori)	1000 m2			60,756
						0,000
	28112373218001	Material antiderapant	m3	0,2000	285,00	57,00

1	2	3	4	5	6	7
	29403400042201	Masina AD-405A	h-ut	0,0140	268,31	3,76
10	RpDB20G	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 6 cm cu asternere mecanica	m2			261,623
						9,687
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1240	57,66	7,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0440	57,66	2,54
	1111000200011	Asfalt turnat preparat in... (pentru informatie)	t	0,1440	1 412,00	205,36
	2320322600000	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	10 800,00	7,64
	1421202206012	Nisip 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	140,00	0,28
	2710603419633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	0,0170	13,00	0,22
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0241	650,00	15,66
	2952240004006	Compactor pe pneuri static autopropulsat SGW-16 (96CP)	h-ut	0,0430	210,48	9,05
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0430	296,00	12,73
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0006	450,00	0,27
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,0012	600,00	0,72

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Lot 1.4 L291 Drum de acces spre s.Ghiliceni L=1km

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-01-2009

Valoarea de deviz 584 245,78 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. L=291 Drum de acces spre s.Ghiliceni				
1	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.(selectiv)	m2	130,0000	251,790	32 732,711
2	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	80,0000	546,320	43 705,637
3	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder(de 3 ori la instiintarea beneficiarului)	m2	1 200,000 0	0,320	384,322
4	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa si transportarea vegetatiei la gunoistile autorizate.(de 3 ori la instiintarea beneficiarului)	100m 2	24,0000	55,932	1 342,368
5	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm (la necesitatea beneficiarului. (de 15 ori)	1 km	30,0000	43,071	1 292,128
6	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere (de 15 ori. la instiintarea beneficiarului)	1 km	30,0000	14,966	448,982
7	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3	1,5000	33,443	50,164
8	DI62A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi.La necesitate conform cererii beneficiarului)	1000 m2	1,8000	118,539	213,371

1	2	3	4	5	6	7
9	DI85A	Raspinderea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina AD-405A. La necesitate conform cererii beneficiarului. (de 6 ori)	1000 m2	36,0000	60,756	2 187,228
10	RpDB20G	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 6 cm cu asternere mecanica	m2	1 200,000 0	261,623	313 948,092
		<i>Total</i>	Lei			396 305,003
		Total L=291 Drum de acces spre s.Ghiliceni Inclusiv salariu				396 305,003 21 517,640

		Total	Lei	396 305,02	
		Asigurarea sociala	22,5 %	4 841,47	
		Total		401 146,49	
		Cheltuieli de regie	14,5 %	58 166,24	
		Total		459 312,73	
		Beneficiu	6 %	27 558,76	
		Total		486 871,49	
		TVA	20 %	97 374,29	
		Total		584 245,78	
		Total deviz: Inclisiv salariu			584 245,78

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lot 1.5 L292 Drum de acces spre
s.Cuciaoaia Noua L=0,8km**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 01-01-2009

Valoarea de deviz 69 251,75 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2009:				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	57,6000	57,66	3 321,216
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	57,66	99,175
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,2400	57,66	359,798
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	2,4000	57,66	138,384
		Total manopera				3 918,57

Materiale:

1.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	7,3440	274,36	2 014,900
2.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	91,4400	260,14	23 787,202
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	18,5040	140,00	2 590,560
4.	28112373218001	Material antiderapant	m3	6,4000	285,00	1 824,000
5.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	18,0000	0,00	0,000
		Total materiale de construcții				30 216,66

Utilaje de construcții:

1.	29403400042201	Masina AD-405A	h-ut	0,4480	268,31	120,203
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	13,9436	435,06	6 066,303
3.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	18,5760	313,02	5 814,660
4.	2952270004710	Motocositore 3W, Honda et.	h-ut	2,4000	16,53	39,672
5.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,8000	272,73	490,914
		Total utilaje de construcții				12 531,74

Total	Lei	46 666,97
Asigurarea sociala	22,5 %	881,68
Total		47 548,65
Cheltuieli de regie	14,5 %	6 894,55
Total		54 443,20

Beneficiu	6 %	3 266,59
Total		57 709,79
TVA	20 %	11 541,96
Total		69 251,75

Total deviz: **69 251,75**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lot 1.5 L292 Drum de acces spre
s.Cuciaoaia Noua L=0,8km****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. L 292-Drum de acces spre cuciaia Noua. L=0,8km				
1	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			512,482 99,175
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	57,66	99,17
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	435,06	413,31
2	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa si transportarea vegetatiei la gunoistile autorizate.(de 3 ori la instiintarea beneficiarului)	100m2			14,838 11,532
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2952270004710	Motocositoare 3W, Honda et.	h-ut	0,2000	16,53	3,31
3	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder(de 3 ori la instiintarea beneficiarului)	m2			0,320 0,037
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00065	57,66	0,04
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00065	435,06	0,28
4	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm (la necesitatea beneficiarului. (de 15 ori)	1 km			43,071 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0990	435,06	43,07
5	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere (de 15 ori. la instiintarea beneficiarului)	1 km			14,966 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4300	435,06	14,97
6	DI85A	Raspinderea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina AD-405A. La necesitate conform cererii beneficiarului. (de 10 ori)	1000 m2			60,756 0,000
	28112373218001	Material antiderapant	m3	0,2000	285,00	57,00
	29403400042201	Masina AD-405A	h-ut	0,0140	268,31	3,76
7	DH02A	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder	100m2			0,383 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0880	435,06	0,38
8	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3			546,320 46,128
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	57,66	46,13
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	140,00	35,98
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	274,36	27,98
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	260,14	330,38
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	435,06	18,27
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	313,02	80,76
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	272,73	6,82

APROBAT:**Intocmit****Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Lot 1.5 L292 Drum de acces spre s.Cuciaoaia Noua L=0,8km

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-01-2009

Ремонт

Valoarea de deviz 69 251,75 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. L 292-Drum de acces spre cuciaia Noua. L=0.8km				
1	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	1,0000	512,482	512,482
2	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa si transportarea vegetatiei la gunoistile autorizate.(de 3 ori la instiintarea beneficiarului)	100m 2	12,0000	14,838	178,056
3	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder(de 3 ori la instiintarea beneficiarului)	m2	9 600,000 0	0,320	3 074,572
4	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm (la necesitatea beneficiarului. (de 15 ori)	1 km	24,0000	43,071	1 033,703
5	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere (de 15 ori. la instiintarea beneficiarului)	1 km	24,0000	14,966	359,186
6	DI85A	Raspinderea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina AD-405A. La necesitate conform cererii beneficiarului. (de 10 ori)	1000 m2	32,0000	60,756	1 944,203
7	DH02A	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder	100m 2	600,0000	0,383	229,712

1	2	3	4	5	6	7
8	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	72,0000	546,320	39 335,073
		<i>Total</i>	Lei			46 666,987
		Total L 292-Drum de acces spre cuciaia Noua. L=0.8km Inclusiv salariu				46 666,987 3 918,573

		Total	Lei	46 666,97	
		Asigurarea sociala	22,5 %	881,68	
		Total		47 548,65	
		Cheltuieli de regie	14,5 %	6 894,55	
		Total		54 443,20	
		Beneficiu	6 %	3 266,59	
		Total		57 709,79	
		TVA	20 %	11 541,96	
		Total		69 251,75	
		Total deviz: Inclisiv salariu			69 251,75

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lot1.6 L302 Mindresti Hiriseni -
G64 L=13,85km
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 01-01-2009

Valoarea de deviz 2 250 823,69 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2009:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	2,4000	57,66	138,384
2.	7129020012800	Pavator	h-om	1 735,5000	57,66	100 068,930
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	200,2000	57,66	11 543,532
4.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	49,5000	57,66	2 854,170
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	147,0970	57,66	8 481,613
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	212,4450	57,66	12 249,579
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	75,9000	57,66	4 376,394
8.	9310060019930	Muncitor	h-om	166,2000	57,66	9 583,092
		Total manopera				149 295,67

Materiale:

1.	1111000100018	Antiderapant	m3	2,7000	285,00	769,500
2.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	220,3200	274,36	60 446,995
3.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	2 743,2000	260,14	713 616,048
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	555,1200	140,00	77 716,800
5.	14221022055070	Beton asfaltic	t	29,9000	1 412,00	42 218,800
6.	1542126108971	Ulei de in fier	kg	2,5000	18,00	45,000
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,5000	3,00	13,500
8.	23203226001101	Bitum	t	0,1560	6 700,00	1 045,200
9.	2413317346647	Sulfat cupru tehnic	kg	2,0000	55,00	110,000
10.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	36,0000	23,00	828,000
11.	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	25,0000	3,44	86,000
12.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,4000	2,40	12,960
13.	2661126401010	Stilp din polietilena alba pt. dirijarea circulatiei	buc	8,0000	71,00	568,000
14.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	45,0000	3,44	154,800
15.	28112373218001	Material antiderapant	m3	166,2000	285,00	47 367,000
16.	2875274200100	Capac poliet. neagra d. int. 111 5mm pt. stilp dirij. circ	buc	8,0000	0,00	0,000
17.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	540,0000	0,00	0,000

18.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3550	0,00	0,000
Total materiale de construcții						944 998,60

Utilaje de construcții:

1.	29123400025101	Motocompresor	h-ut	32,5000	289,00	9 392,500
2.	29403400042201	Masina AD-405A	h-ut	11,6340	268,31	3 121,519
3.	2940420007679	Fierastrau mecanic (drujba)	h-ut	5,7500	12,55	72,162
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	406,6443	435,06	176 914,671
5.	29522400040040	Compactor	h-ut	3,6400	210,48	766,147
6.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	557,2800	313,02	174 439,786
7.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3600	302,00	712,720
8.	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	2,0800	17,23	35,838
9.	29522700004710	Motocositore 3W, Honda et.	h-ut	166,2000	222,00	36 896,400
10.	29525000050040	Tractor	h-ut	2,0800	222,79	463,403
11.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	54,0000	272,73	14 727,420
Total utilaje de construcții						417 542,56

Total	Lei	1 511 836,83
Asigurarea sociala	22,5 %	33 591,53
Total		1 545 428,36
Cheltuieli de regie	14,5 %	224 087,11
Total		1 769 515,47
Beneficiu	6 %	106 170,93
Total		1 875 686,40
TVA	20 %	375 137,29
Total		2 250 823,69

Total deviz:

2 250 823,69

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lot1.6 L302 Mindresti Hiriseni -G64
L=13,85km
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. L302 Drum raional Mindresti-Hirsitei-G64				
1	DH02A	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder	100m2			38,285
						0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0880	435,06	38,29
2	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (selectiv)	m3			546,320
						46,128
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	57,66	46,13
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	140,00	35,98
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	274,36	27,98
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	260,14	330,38
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	435,06	18,27
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	313,02	80,76
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	272,73	6,82
3	TsC21C1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. III(selectiv)	100 m3			2 092,639
						0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,8100	435,06	2 092,64
4	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (selectiv)	100 m			512,482
						99,175
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	57,66	99,18
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	435,06	413,31
5	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder(de 3 ori la instiintarea beneficiarului)	m2			0,320
						0,037
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00065	57,66	0,04
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00065	435,06	0,28
6	RpDA03A	Desfundarea manuala a santelor si canalelor de scurjere	m3			138,384
						138,384
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4000	57,66	138,38
7	TsC03D1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV	100 m3			890,900
						0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,9500	302,00	890,90
8	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			251,790
						44,398
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	57,66	44,40
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 412,00	162,38
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	6 700,00	4,02
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	289,00	36,12
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	210,48	2,95
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	17,23	0,14
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	222,79	1,78
9	DF11A	Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet	buc			98,677
						27,677
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3000	57,66	17,30

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2875274200100	Capac poliet. neagra d. int. 111 5mm pt. stîlp dirij. circ	buc	1,0000	0,00	0,00
	2661126401010	Stîlp din polietilena alba pt. dirijarea circulației	buc	1,0000	71,00	71,00
10	DI140A	Cosirea vegetației pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa și transportarea vegetației la gunoistile autorizate.(de 3 ori la înștiințarea beneficiarului)	100m2			55,932 11,532
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2952270004710	Motocositoare 3W, Honda et.	h-ut	0,2000	222,00	44,40
11	RpDA25A	Defrisarea manuală a arborilor și arbuștilor de pe marginea drumurilor sau strazilor, izolați, cu diametrul pînă la 10 cm cu evacuarea resurselor la gunoistile autorizate și transportarea materialului lemnos în gramezi înafara sectorului de lucru	buc			38,683 38,056
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6600	57,66	38,06
	2940420007679	Fierastrau mecanic (drujba)	h-ut	0,0500	12,55	0,63
12	DH17A	Varuirea plantației și accesoriilor la drumuri, executată manual	m2			13,469 8,649
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2652102100696	Var bulgari pentru construcții Tip 2 vrac S 146	kg	0,5000	3,44	1,72
	1542126108971	Ulei de înfiert	kg	0,0500	18,00	0,90
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0035	0,00	0,00
	2413317346647	Sulfat cupru tehnic	kg	0,0400	55,00	2,20
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,927 31,713
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,00	9,20
	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuită uscată 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,44	1,72
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
14	DI53A	Curățirea părții carosabile de zapadă afinată cu autogreder, cu grosimea de pînă la 30 cm (la necesitatea beneficiarului. (de 15 ori)	1 km			43,071 0,000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0990	435,06	43,07
15	DI50A	Curățirea sulurilor de zapadă de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere (de 15 ori. la înștiințarea beneficiarului)	1 km			14,966 0,000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,4300	435,06	14,97
16	DI85A	Răspindirea materialului antiderapant pe partea carosabilă cu mașina AD-405A. La necesitate conform cererii beneficiarului. (de 10 ori)	1000 m2			60,756 0,000
	28112373218001	Material antiderapant	m3	0,2000	285,00	57,00
	29403400042201	Mașina AD-405A	h-ut	0,0140	268,31	3,76
17	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3			33,443 33,443
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5800	57,66	33,44
18	DI62A	Răspindirea materialului antiderapant pe partea carosabilă din gramezi. Lanecisitate, conform cererii beneficiarului.	1000 m2			118,539 33,039
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5730	57,66	33,04
	1111000100018	Antiderapant	m3	0,3000	285,00	85,50

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Lot1.6 L302 Mindresti Hiriseni - G64 L=13,85km

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-01-2009

Valoarea de deviz 2 250 823,69 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. L302 Drum raional Mindresti-Hirsitei-G64				
1	DH02A	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder	100m 2	120,0000	38,285	4 594,234
2	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (selectiv)	m3	2 160,000 0	546,320	1 180 052,1 72
3	TsC21C1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. III(selectiv)	100 m3	2,5000	2 092,639	5 231,597
4	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (selectiv)	100 m	80,0000	512,482	40 998,576
5	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder(de 3 ori la instiintarea beneficiarului)	m2	249 300,0 000	0,320	79 842,813
6	RpDA03A	Desfundarea manuala a santelor si canalelor de scurjere	m3	21,0000	138,384	2 906,064
7	TsC03D1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV	100 m3	0,8000	890,900	712,720
8	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	260,0000	251,790	65 465,420

1	2	3	4	5	6	7
9	DF11A	Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet	buc	8,0000	98,677	789,414
10	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa si transportarea vegetatiei la gunoistile autorizate.(de 3 ori la instiintarea beneficiarului)	100m 2	831,0000	55,932	46 479,492
11	RpDA25A	Defrisarea manuala a arborilor si arbustilor de pe marginea drumurilor sau strazilor, izolati, cu diametrul pina la 10 cm cu evacuarea resurselor la gunoistile autorizate si transportarea materialului lemnos in gramezi inafara sectorului de lucru	buc	115,0000	38,683	4 448,556
12	DH17A	Varuirea plantatiei si accesoriilor la drumuri, executata manual	m2	50,0000	13,469	673,450
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	90,0000	42,927	3 863,430
14	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm (la necesitatea beneficiarului. (de 15 ori)	1 km	414,5000	43,071	17 852,905
15	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere (de 15 ori. la instiintarea beneficiarului)	1 km	414,5000	14,966	6 203,434
16	DI85A	Raspinderea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina AD-405A. La necesitate conform cererii beneficiarului. (de 10 ori)	1000 m2	831,0000	60,756	50 488,519
17	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3	5,0000	33,443	167,214
18	DI62A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi. Lanecisitate, conform cererii beneficiarului.	1000 m2	9,0000	118,539	1 066,853
		<i>Total</i>	Lei			1 511 836,863
		Total L302 Drum raional Mindresti-Hirsitei-G64 Inklusiv salariu				1 511 836,86 3 149 295,694

		Total	Lei			1 511 836,83
--	--	-------	-----	--	--	--------------

1	2	3	4	5	6	7
		Asigurarea sociala	22,5 %			33 591,53
		Total				1 545 428,36
		Cheltuieli de regie	14,5 %			224 087,11
		Total				1 769 515,47
		Beneficiu	6 %			106 170,93
		Total				1 875 686,40
		TVA	20 %			375 137,29
		Total				2 250 823,69
		Total deviz: Inclisiv salariu				2 250 823,69

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lot 1.7 L309 Budai-Crasnaseni-**Bahu L=9,5 km**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 01-01-2009**Valoarea de deviz 1 855 699,14 Lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2009:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	93,6320	57,66	5 398,821
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	8,9600	57,66	516,634
3.	7123010010200	Betonist	h-om	28,5800	57,66	1 647,923
4.	7123011000200	Betonist	h-om	14,5500	57,66	838,953
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	23,2000	57,66	1 337,712
6.	7129020012800	Pavator	h-om	1 592,1500	57,66	91 803,369
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	9,0000	57,66	518,940
8.	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	5,2800	57,66	304,445
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	47,5750	57,66	2 743,175
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	116,6050	57,66	6 723,444
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	148,1430	57,66	8 541,924
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,3500	57,66	77,841
13.	9310060019930	Muncitor	h-om	228,0000	57,66	13 146,480
		Total manopera				133 599,68

Materiale:

1.	1111000100018	Antiderapant	m3	4,5000	285,00	1 282,500
2.	1212121212121	apa	m3	0,4500	0,00	0,000
3.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	183,6000	274,36	50 372,496
4.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	2 286,0000	260,14	594 680,040
5.	1411122201752	Piatra sparta	m3	32,3200	260,14	8 407,725
6.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	3,4500	274,36	946,542
7.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	3,1516	274,36	864,673
8.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,8476	140,00	398,664
9.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	473,0250	140,00	66 223,500
10.	1542126108971	Ulei de in fier	kg	6,0000	18,00	108,000
11.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,3250	3,00	12,975
12.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0320	3 341,00	106,912
13.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,3200	3 341,00	1 069,120
14.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0320	3 341,00	106,912

15.	2320187315789	Decofrol	kg	1,9200	14,52	27,878
16.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	5,5440	8,34	46,237
17.	2413317346647	Sulfat cupru tehnic	kg	4,8000	55,00	264,000
18.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	34,6000	23,00	795,800
19.	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	3,0000	850,00	2 550,000
20.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	546,1200	1,42	775,490
21.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1 582,7910	1,42	2 247,563
22.	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	60,0000	3,44	206,400
23.	2652102100737	Var hidratat	kg	190,9600	3,34	637,806
24.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,1900	2,40	12,456
25.	2653102100831	Amestec uscat	kg	99,9600	7,01	700,720
26.	2661112800600	Placi din beton	m2	35,7000	115,00	4 105,500
27.	2661126401010	Stilp din polietilena alba pt. dirijarea circulatiei	buc	14,0000	71,00	994,000
28.	2663102100000	Beton	m3	0,1080	1 150,00	124,200
29.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1900	1 150,00	218,500
30.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	1,4168	0,00	0,000
31.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,4950	0,00	0,000
32.	2670112205200	Borduri granit 15x22x30 cm	kg	495,0000	1,20	594,000
33.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	43,2500	3,44	148,780
34.	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	21,2520	27,00	573,804
35.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,4000	18,00	43,200
36.	28112373218001	Material antiderapant	m3	99,6000	285,00	28 386,000
37.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	4,0000	21,00	84,000
38.	2875274200100	Capac poliet. neagra d. int. 111 5mm pt. stilp dirij. circ	buc	14,0000	0,00	0,000
39.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	450,0000	0,00	0,000
40.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,7874	0,00	0,000
41.	4100126202818	Apa	m3	0,6000	0,00	0,000
Total materiale de constructii						768 116,40

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,5200	210,48	530,410
2.	2875277400000	Compresor	h-ut	4,4100	149,39	658,810
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,2600	149,39	188,232
4.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	1,7600	12,00	21,120
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,6160	30,00	18,480
6.	29403400042201	Masina AD-405A	h-ut	6,9720	268,31	1 870,657
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,3080	30,00	39,240
8.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	223,3536	475,73	106 256,008
9.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	464,4000	361,98	168 103,512
10.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	4,3365	302,00	1 309,623
11.	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	4,3400	0,00	0,000
12.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,7600	0,00	0,000

13.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	1,4950	50,00	74,750
14.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,2496	0,00	0,000
15.	2952270004710	Motocositoare 3W, Honda et.	h-ut	228,0000	222,00	50 616,000
16.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,1500	346,00	397,900
17.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	45,0000	272,73	12 272,850
Total utilaje de construcții						342 357,59

Total	Lei	1 244 073,67
Asigurarea sociala	22,5 %	30 059,93
Total		1 274 133,60
Cheltuieli de regie	14,5 %	184 749,37
Total		1 458 882,97
Beneficiu	6 %	87 532,98
Total		1 546 415,95
TVA	20 %	309 283,19
Total		1 855 699,14

Total deviz: 1 855 699,14

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lot 1.7 L309 Budai-Crasnaseni-Bahu
L=9,5 km
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. L309-Budai-Crasnaseni-Bahu.L=9.5				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (selectiv)	100 m3			1 717,385
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	475,73	0,000
						1 717,38
2	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (selectiv)	100 m			551,119
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	57,66	99,18
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	475,73	451,94
3	DH02A	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder	100m2			41,864
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0880	475,73	0,000
						41,86
4	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder(de 3 ori la instiintarea beneficiarului) selectiv)	m2			0,347
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00065	57,66	0,04
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00065	475,73	0,31
5	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (selectiv)	m3			560,660
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	57,66	46,13
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	140,00	35,98
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	274,36	27,98
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	260,14	330,38
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	475,73	19,98
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	361,98	93,39
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	272,73	6,82
6	DF11A	Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet, la pod	buc			98,677
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3000	57,66	17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2875274200100	Capac poliet. neagra d. int. 111 5mm pt. stilp dirij. circ	buc	1,0000	0,00	0,00
	2661126401010	Stilp din polietilena alba pt. dirijarea circulatiei	buc	1,0000	71,00	71,00
7	DI92B	Reparatia gropilor mici si izolate la impetruiri din macadam executate manual: cu adincimea 10cm.	m2			46,455
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3500	57,66	20,18
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,1010	260,14	26,27
8	DH17A	Varuirea plantatiei si accesoriilor la drumuri, executata manual	m2			13,469
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,5000	3,44	1,72
	1542126108971	Ulei de in fiert	kg	0,0500	18,00	0,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0035	0,00	0,00
	2413317346647	Sulfat cupru tehnic	kg	0,0400	55,00	2,20
9	RpDA03A	Desfundarea manuala a santelor si podetelor	m3			138,384

1	2	3	4	5	6	7
						138,384
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4000	57,66	138,38
10	TsC03D1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV	100 m3			890,900 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,9500	302,00	890,90
11	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa si transportarea vegetatiei la gunoistile autorizate.(de 3 ori la instiintarea beneficiarului)	100m2			55,932 11,532
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2952270004710	Motocositoare 3W, Honda et.	h-ut	0,2000	222,00	44,40
12	DF11A	Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet	buc			98,677 27,677
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3000	57,66	17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2875274200100	Capac poliet. neagra d. int. 111 5mm pt. stilp dirij. circ	buc	1,0000	0,00	0,00
	2661126401010	Stilp din polietilena alba pt. dirijarea circulatiei	buc	1,0000	71,00	71,00
13	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm (la necesitatea beneficiarului. (de 15 ori)	1 km			47,097 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0990	475,73	47,10
14	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere (de 15 ori. la instiintarea beneficiarului)	1 km			16,365 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4300	475,73	16,37
15	DI85A	Raspinderea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina AD-405A. La necesitate conform cererii beneficiarului. (de 10 ori)	1000 m2			60,756 0,000
	28112373218001	Material antiderapant	m3	0,2000	285,00	57,00
	29403400042201	Masina AD-405A	h-ut	0,0140	268,31	3,76
16	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3			33,443 33,443
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5800	57,66	33,44
17	DI62A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi. Lanecisitate, conform cererii beneficiarului.	1000 m2			118,539 33,039
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5730	57,66	33,04
	1111000100018	Antiderapant	m3	0,3000	285,00	85,50
		2. Capitolul 1.2 Lucrari la pavilionul din s. Bogzesti				
18	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,868 15,568
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	30,00	0,30
19	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2			115,819 92,256
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	57,66	80,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0230	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,7000	1,42	8,09
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,1000	3,34	10,35
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360	140,00	5,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0090	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	30,00	0,07
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,927 31,713
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,00	9,20

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,44	1,72
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
21	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			492,371 57,083
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	274,36	315,51
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	149,39	31,37
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	210,48	88,40
22	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			325,668 51,894
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	57,66	51,89
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	140,00	154,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	149,39	31,37
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	210,48	88,40
23	CO02C	Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje asezate pe un strat de nisip de 10 cm grosime cu rosturile umplute cu nisip	m2			175,359 39,209
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2661112800600	Placi din beton	m2	1,0500	115,00	120,75
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1100	140,00	15,40
24	DE09E	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 15x25 cm, pe fundatie de beton 25x15 cm	m			189,600 27,100
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	57,66	6,92
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3500	57,66	20,18
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0380	1 150,00	43,70
	2670112205200	Borduri granit 15x22x30 cm	kg	99,0000	1,20	118,80
25	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)	m3			1 211,007 328,662
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	57,66	305,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	339,0000	1,42	488,60
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7250	140,00	103,02
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6750	274,36	187,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	0,00	0,00
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	50,00	16,25
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	346,00	86,50
26	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			187,898 98,022
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,41
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	57,66	83,61
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	18,00	2,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	21,00	5,25
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	14,52	1,74
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 341,00	6,68
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	3 341,00	6,68
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	3 341,00	66,82
27	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			65,602 40,362
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,42	18,46
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	140,00	5,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,90
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	0,00	0,00
28	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in	m2			65,306

1	2	3	4	5	6	7
		sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu				27,677
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	57,66	17,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	1,1500	27,00	32,60
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	8,34	2,63
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	12,00	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	30,00	1,20
29	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			134,012 36,902
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	57,66	36,90
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	7,01	50,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	0,00	0,00
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	0,00	0,00
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	149,39	47,06
30	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc			1 306,552 415,152
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	57,66	109,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	57,66	25,95
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	1,0000	850,00	850,00
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	1 150,00	41,40
	1212121212121	apa	m3	0,1500	0,00	0,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Lot 1.7 L309 Budai-Crasnaseni- Bahu L=9,5 km

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-01-2009

Valoarea de deviz 1 855 699,14 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. L309-Budai-Crasnaseni-Bahu.L=9.5				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (selectiv)	100 m3	1,2000	1 717,385	2 060,862
2	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (selectiv)	100 m	51,0000	551,119	28 107,054
3	DH02A	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder	100m2	150,0000	41,864	6 279,636
4	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder(de 3 ori la instiintarea beneficiarului) selectiv)	m2	74 700,0000	0,347	25 898,751
5	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu aternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (selectiv)	m3	1 800,0000	560,660	1 009 188,486
6	DF11A	Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet, la pod	buc	4,0000	98,677	394,707
7	DI92B	Reparatia gropilor mici si izolate la impetruiri din macadam executate manual: cu adincimea 10cm.	m2	320,0000	46,455	14 865,645
8	DH17A	Varuirea plantatiei si accesoriilor la drumuri, executata manual	m2	120,0000	13,469	1 616,280

1	2	3	4	5	6	7
9	RpDA03A	Desfundarea manuala a santelor si podetelor	m3	27,0000	138,384	3 736,368
10	TsC03D1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV	100 m3	1,4700	890,900	1 309,623
11	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa si transportarea vegetatiei la gunoistile autorizate.(de 3 ori la instiintarea beneficiarului)	100m 2	1 140,000 0	55,932	63 762,480
12	DF11A	Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet	buc	10,0000	98,677	986,768
13	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm (la necesitatea beneficiarului. (de 15 ori)	1 km	249,0000	47,097	11 727,220
14	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere (de 15 ori. la instiintarea beneficiarului)	1 km	249,0000	16,365	4 074,913
15	DI85A	Raspinderea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina AD-405A. La necesitate conform cererii beneficiarului. (de 10 ori)	1000 m2	498,0000	60,756	30 256,657
16	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3	10,0000	33,443	334,428
17	DI62A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi. Lanecisitate, conform cererii beneficiarului.	1000 m2	15,0000	118,539	1 778,088
		<i>Total</i>	Lei			1 206 377,966
		Total L309-Budai-Crasnaseni-Bahu.L=9.5 Inclusiv salariu				1 206 377,96 6 116 484,155
		2. Capitolul 1.2 Lucrari la pavilionul din s. Bogzesti				
18	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	61,6000	15,868	977,481
19	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si	m2	61,6000	115,819	7 134,449

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu				
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	86,5000	42,927	3 713,186
21	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	3,0000	492,371	1 477,113
22	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	3,0000	325,668	977,003
23	CO02C	Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje asezate pe un strat de nisip de 10 cm grosime cu rosturile umplute cu nisip	m2	34,0000	175,359	5 962,199
24	DE09E	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 15x25 cm, pe fundatie de beton 25x15 cm	m	5,0000	189,600	948,001
25	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)	m3	4,6000	1 211,007	5 570,631
26	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	16,0000	187,898	3 006,374
27	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,0000	65,602	984,030
28	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	17,6000	65,306	1 149,393
29	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	14,0000	134,012	1 876,164
30	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc	3,0000	1 306,552	3 919,656
		<i>Total</i>	Lei			37 695,680
		Total Capitolul 1.2 Lucrari la pavilionul din s. Bogzesti Inclusiv salariu				37 695,680 17 115,506

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

		Total	Lei	1 244 073,67	
		Asigurarea sociala	22,5 %	30 059,93	
		Total		1 274 133,60	
		Cheltuieli de regie	14,5 %	184 749,37	
		Total		1 458 882,97	
		Beneficiu	6 %	87 532,98	
		Total		1 546 415,95	
		TVA	20 %	309 283,19	
		Total		1 855 699,14	
		Total deviz: Inclisiv salariu			1 855 699,14

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)