

**Lucrarilor de reconstructie a
scarilor la intrarile principale si
laterale si reconstructia gardului
din str.Academiei nr.11,
mun.Chisinau.**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA № 4
Lucrari de electromontaj

Valoarea de deviz 35 534,70 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de electromontaj				
		1.1. Retele termice				
1	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m	2,40	1 109,34 882,00	2 662,41 2 116,80
2	Pretul	Cablu EFTCC30w	M	240,00	42,86 0,00	10 286,40 0,00
3	Pretul	Banda 25m	шт.	3,00	802,08 0,00	2 406,24 0,00
4	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	шт.	2,00	67,76 67,20	135,52 134,40
5	Pretul	Reglator EFTT316	шт.	2,00	1 454,17 0,00	2 908,34 0,00
Total Retele termice					18 398,91	
Incluziv salariu					2 251,20	
		1.2. Retele electrice				
6	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,50	2 536,04 2 082,00	1 268,02 1 041,00

1	2	3	4	5	6	7
7	Pretul	Tub PVC spita Mutlsan d26mm	M	50,00	6,50 0,00	325,00 0,00
8	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,50	866,00 744,00	433,00 372,00
9	Pretul	Cablu BBΓHF-LS-5*4mm2	M	25,00	50,83 0,00	1 270,75 0,00
10	Pretul	Cablu BBΓHF-LS-3*4mm2	M	25,00	30,83 0,00	770,75 0,00
11	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	шт.	1,00	171,21 139,20	171,21 139,20
12	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A	шт.	2,00	194,84 168,60	389,67 337,20
13	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	шт.	2,00	106,31 93,60	212,62 187,20
14	08-03-529-3	Contactator de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A	шт.	2,00	273,77 237,60	547,55 475,20
15	Pretul	Scoaba metalice CMO25-26	шт.	105,00	2,25 0,00	236,25 0,00
16	Pretul	Diblu 6*40(200buc)	шт.	3,00	65,00 0,00	195,00 0,00
Total Retele electrice						5 819,82
Incluziv salariu						2 551,80
Cheltuieli directe			lei			24 218,73
Asigurarea sociale			24,00 %			1 152,72
Transport			2,00 %			376,72
Total			100,00 +			25 748,17
Cheltuieli de regie			38,00 %			1 825,14
Beneficiu			2,00 %			551,45

1	2	3	4	5	6	7
Total Lucrari de electromontaj						28 124,76
Incluziv salariu						4 803,00
		2. Utilaj				
17	Pretul	Panou de distributie TDM ІІІPH-12 IP-31	шт.	1,00	651,67 0,00	651,67 0,00
18	Pretul	Intrerupator e sarcina BH32 IP 25A TDM	шт.	1,00	28,33 0,00	28,33 0,00
19	Pretul	Intrerupator e sarcina BH32 3P 40A TDM	шт.	1,00	78,33 0,00	78,33 0,00
20	Pretul	Contactator KMH22510 25A 230B/AC3 1HO IP20 TDM	шт.	1,00	170,83 0,00	170,83 0,00
21	Pretul	Contactator KMH22510 25A 400B/AC3 1HO IP20 TDM	шт.	1,00	238,33 0,00	238,33 0,00
22	Pretul	Automat deferintial AD12 2P 25A 30mA TDM	шт.	1,00	291,67 0,00	291,67 0,00
23	Pretul	Automat BA47-29 IP 10A ka C TDM	шт.	1,00	28,33 0,00	28,33 0,00
Total Utilaj						1 487,49
Incluziv salariu						0,00
Cheltuieli directe			lei		29 612,25	
TVA			20,00 %		5 922,45	

Total deviz: **35 534,70**
Incluziv salariu **4 803,00**