

**Caietul de sarcini**  
**amenajare a spațiului de joacă**  
**Din cadrul Grădiniței de copii nr.71 pentru anul 2026**

<b>Nr.</b>	<b>Denumirea lucrări / materiale</b>	<b>UM</b>	<b>Cost per unitate MDL (fără TVA)</b>	<b>Nr. Unități</b>	<b>Suma totală MDL</b>
1	Lucrări de pregătire a terenului	100 m <sup>2</sup>	2 500,00	1	2 500,00
2	Nivelarea manuală/utilaj a terenului	100 m <sup>2</sup>	1 200,00	0,20	240,00
3	Compactarea pământului fără adaos de pietriș	100 m <sup>2</sup>	700,00	1	700,00
4	Strat fundație din piatră spartă LA30 fr. 8-32, gros. 150 mm	m <sup>3</sup>	780,00	15	11 700,00
5	Membrană geotextilă 200 g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	22,00	38	836,00
6	Beton armat B25 pentru placa suport	m <sup>3</sup>	2 650,00	7,8	20 670,00
7	Montarea plasei sudate VR 100x100x5 mm	kg	10,00	50	500,00
8	Bordură de beton	m.l.	140,00	14	1 960,00
9	Montarea bordurii de beton	m.l.	70,00	14	980,00
10	Clei poliuretanic pentru dale de cauciuc	kg	90,00	19	1 710,00
11	Dale de cauciuc MI Rubber Tiles 500x500 mm, gros. min. 30 mm	m <sup>2</sup>	540,00	38	20 520,00
12	Bordură elastică	m.l.	85,00	25	2 125,00
13	Montare bordură elastică	m.l.	40,00	25	1 000,00
14	Montare dale de cauciuc	m <sup>2</sup>	130,00	38	4 940,00
<b>Total fără TVA:</b>					<b>70 381,00</b>
<b>TVA:</b>					<b>14 076,20</b>
<b>Total cu TVA:</b>					<b>84 457,20</b>

Semnat: \_\_\_\_\_  
 (semnătura autorizată)

Numele, Prenumele: **Medvedcov Srghei**  
 Ofertantul: **PLAYPARK SRL**