

Scoala Profesională nr.3 mun.Chisinau

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Lucrari de reparatie a atelierului pentru placatori si montatori pereti din gipscarton din cadrul Scolii
Profesionale nr. 3 din mun. Chisinau,bd. Decebal

Valoarea de deviz 481 277 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Incaperea nr.1				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,120	31,500 31,500	129,780 129,780
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - j, glafuri existente la feresrte	m	1,500	11,100 10,950	16,650 16,425
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - Pervazuri existente la feresrte	m	1,500	11,100 10,950	16,650 16,425
4	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi	m2	4,120	2 495,002 61,238	10 279,408 252,300
5	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	1,900	174,000 6,750	330,600 12,825
6	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiiu	m	1,900	196,550 30,000	373,445 57,000
7	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	6,330	60,622 51,700	383,737 327,261
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor	m2	1,580	9,105	14,386

1	2	3	4	5	6	7
		iBetoncontact Norma de consum 0,27kg/m2			2,400	3,792
9	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1,580	29,953 16,000	47,326 25,280
10	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1,580	123,975 97,600	195,880 154,208
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,580	5,325 2,400	8,414 3,792
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,580	51,437 43,500	81,270 68,730
13	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,580	28,198 23,500	44,554 37,130
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,580	5,325 2,400	8,414 3,792
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,580	62,730 44,000	99,114 69,520
16	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	6,300	25,791 19,500	162,485 122,850
17	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	1,260	193,443 111,452	243,738 140,430
18	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (antiumezeala)	m2	11,200	261,202 143,250	2 925,466 1 604,400
		Total Incaperea nr.1 Inclusiv salariu				15 361,316 3 045,940

1	2	3	4	5	6	7
		2. Incaperea nr.2				
19	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (antiumezeala)	m2	4,660	261,203 143,250	1 217,206 667,545
		Total Incaperea nr.2 Inclusiv salariu				1 217,206 667,545
		3. Incaperea nr.3				
20	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.) 1buc	m2	4,120	31,500 31,500	129,780 129,780
21	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,) 1buc	m2	1,730	31,500 31,500	54,495 54,495
22	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - j, glafuri existente la feresrte	m	1,900	11,100 10,950	21,090 20,805
23	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - Pervazuri existente la feresrte	m	1,900	11,100 10,950	21,090 20,805
24	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi	m2	4,120	2 495,002 61,238	10 279,408 252,300
25	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice(0,25m gr. 0,2cm culoarea alba)	m	1,900	174,000 6,750	330,600 12,825
26	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	1,900	196,550 30,000	373,445 57,000
27	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	6,330	60,622 51,700	383,737 327,261
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor iBetoncontact Norma de consum 0,27kg/m2	m2	1,580	9,105 2,400	14,386 3,792
29	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu	m2	1,580	29,953 16,000	47,326 25,280

1	2	3	4	5	6	7
		aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
30	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1,580	123,975 97,600	195,880 154,208
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,580	5,325 2,400	8,414 3,792
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,580	51,437 43,500	81,270 68,730
33	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,580	28,198 23,500	44,554 37,130
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,580	5,325 2,400	8,414 3,792
35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,580	62,730 44,000	99,114 69,520
36	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	6,330	25,789 19,500	163,245 123,435
37	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	1,260	193,443 111,452	243,738 140,430
38	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,730	2 681,422 64,400	4 638,860 111,412
39	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (antiumezeala)	m2	9,720	261,202 143,250	2 538,885 1 392,390

1	2	3	4	5	6	7
		Total Incaperea nr.3 Inclusiv salariu				19 677,731 3 009,182
		4. Atelier placatori si montatori pereti din gipscarton				
		4.1. Schimbare geamuri				
40	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)4buc	m2	16,480	31,500 31,500	519,120 519,120
41	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - j, glafuri existente la feresrte	m	7,600	11,100 10,950	84,360 83,220
42	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - Pervazuri existente la feresrte	m	7,600	11,100 10,950	84,360 83,220
43	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi	m2	16,480	2 495,002 61,237	41 117,634 1 009,193
44	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice(0,25m gr. 0,2cm culoarea alba)	m	7,600	174,000 6,750	1 322,400 51,300
45	CK26B	Glafuri montate la ferestre din tabla prevopsita(l=0.2m)	m	7,600	196,550 30,000	1 493,780 228,000
46	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	25,320	60,639 51,700	1 535,392 1 309,044
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor iBetoncontact Norma de consum 0,27kg/m2	m2	6,320	9,105 2,400	57,544 15,168
48	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	6,320	29,953 16,000	189,303 101,120
49	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	6,320	123,975 97,600	783,522 616,832
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	6,320	5,325	33,654

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor			2,400	15,168
51	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,320	51,437 43,500	325,080 274,920
52	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,320	28,198 23,500	178,215 148,520
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,320	5,325 2,400	33,654 15,168
54	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,320	62,730 44,000	396,453 278,080
55	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	25,320	25,791 19,500	653,025 493,740
56	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,040	193,440 111,449	974,940 561,705
		Total Schimbare geamuri Inclusiv salariu				49 782,436 5 803,517
		4.2. Tavan				
57	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (antiumezeala)	m2	125,970	261,202 143,250	32 903,656 18 045,202
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	125,970	5,325 2,400	670,790 302,328
59	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	125,970	102,874 87,000	12 958,974 10 959,390
60	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	125,970	28,198 23,500	3 552,165 2 960,295

1	2	3	4	5	6	7
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	125,970	5,325 2,400	670,790 302,328
62	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	125,970	62,730 44,000	7 902,098 5 542,680
		Total Tavan Inclusiv salariu				58 658,473 38 112,224
		4.3. Grinda				
63	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC12.5mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: (Aniumezeala)	m2	14,060	499,296 282,555	7 020,100 3 972,720
		Total Grinda Inclusiv salariu				7 020,100 3 972,720
		4.4. Coloane				
64	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC12.5mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: (Aniumezeala)	m2	6,720	499,296 282,555	3 355,267 1 898,767
		Total Coloane Inclusiv salariu				3 355,267 1 898,767
		4.5. Perete tip1				
65	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm u executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: fara izolatie(antiumezeala)	m2	31,360	248,730 134,025	7 800,167 4 203,023
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor iBetoncontact Norma de consum 0,27kg/m2	m2	31,360	9,105 2,400	285,533 75,264
67	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31,360	29,953 16,000	939,326 501,760
68	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	31,360	123,975 97,600	3 887,855 3 060,736

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,360	5,325 2,400	166,992 75,264
70	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	31,360	51,437 43,500	1 613,058 1 364,160
71	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	31,360	28,198 23,500	884,306 736,960
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,360	5,325 2,400	166,992 75,264
73	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	31,360	62,730 44,000	1 967,213 1 379,840
		Total Perete tip1 Inclusiv salariu				17 711,441 11 472,271
		4.6. Perete tip2				
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor iBetoncontact Norma de consum 0,27kg/m2	m2	50,970	9,105 2,400	464,082 122,328
75	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	50,970	414,260 195,000	21 114,832 9 939,150
		Total Perete tip2 Inclusiv salariu				21 578,914 10 061,478
		4.7. Pardosea				
76	RpCK21A	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu	m2	125,970	152,007 119,250	19 148,315 15 021,923