

**Reabilitarea acoperisului si  
termoizolarea fatadei Casei de  
Cultura din s. Colicauti, raionul  
Briceni**

---

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №**  
**Lucrari de reparatie**

**Valoarea de deviz 1 670 033 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                        | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                          |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu   |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                        |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                       |                                       |                          |
|        |                             | <b>1.1. Copertine</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                       |                                       |                          |
| 1      | TsA02F                      | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare | m3   | 1,100                                 | 128,250<br>128,250                    | 141,075<br>141,075       |
| 2      | CA02B                       | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)                                                                                         | m3   | 0,850                                 | 1 469,844<br>262,133                  | 1 249,367<br>222,813     |
| 3      | CL17C                       | Confectii metalice diverse, montate aparent Carcasa metal din teava profilata                                                                                                                                                                                                | kg   | 1 920,500                             | 27,218<br>9,120                       | 52 272,193<br>17 514,960 |
| 4      | IzD03A                      | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi                                                                                                                                                  | t    | 1,930                                 | 231,583<br>94,035                     | 446,956<br>181,488       |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4  | 5      | 6                                       | 7                                          |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
|    |        | intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |                                         |                                            |
| 5  | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv                                                                               | t  | 1,930  | <div>1 954,520</div> <div>367,074</div> | <div>3 772,224</div> <div>708,453</div>    |
| 6  | CE06C  | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri din tabla plana prevopsita | m2 | 78,600 | <div>253,158</div> <div>68,400</div>    | <div>19 898,212</div> <div>5 376,240</div> |
| 7  | CE22A  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m  | 32,000 | <div>155,073</div> <div>19,950</div>    | <div>4 962,336</div> <div>638,400</div>    |
| 8  | CE20A  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m  | 16,000 | <div>145,106</div> <div>17,100</div>    | <div>2 321,688</div> <div>273,600</div>    |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |        |                                         |                                            |
|    |        | <b>Total Copertine<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |                                         | <b>85 064,051<br/>25 057,029</b>           |
|    |        | <b>1.2. Balustrade</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |                                         |                                            |
| 9  | CH06A  | Mina curenta metalica montata pe suporti inaltime h=90 cm, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din inox D=1 1/4" in trei linii, dreapta                                                                                                                                  | m  | 10,000 | <div>1 021,360</div> <div>51,300</div>  | <div>10 213,600</div> <div>513,000</div>   |
| 10 | CH06A  | Mina curenta metalica montata pe suporti inaltime h=90 cm, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din inox D=1 1/4" in trei linii, dreapta + bara de sustinere p/u pers. cu dizabilitati                                                                                    | m  | 12,000 | <div>1 021,360</div> <div>51,300</div>  | <div>12 256,320</div> <div>615,600</div>   |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |        |                                         |                                            |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                         | 4  | 5       | 6                  | 7                                |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------|----------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                           |    |         |                    |                                  |
|    |         | <b>Total Balustrade<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                              |    |         |                    | <b>22 469,920<br/>1 128,600</b>  |
|    |         | <b>1.3. Copertina exterioara tavan</b>                                                                                                    |    |         |                    |                                  |
| 11 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                           | m2 | 140,000 | 16,690<br>15,390   | 2 336,600<br>2 154,600           |
| 12 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                            | m2 | 140,000 | 5,560<br>1,710     | 778,400<br>239,400               |
| 13 | RpCJ18B | Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu adeziv la tavane (se exclude var, mortar)                 | m2 | 140,000 | 35,151<br>19,950   | 4 921,140<br>2 793,000           |
| 14 | CN54B   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                               | m2 | 140,000 | 24,935<br>6,840    | 3 490,900<br>957,600             |
| 15 | CN55A   | Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"  | m2 | 140,000 | 112,800<br>38,760  | 15 792,000<br>5 426,400          |
| 16 | CB14C   | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) | m2 | 140,000 | 54,630<br>34,200   | 7 648,200<br>4 788,000           |
|    |         |                                                                                                                                           |    |         |                    |                                  |
|    |         | <b>Total Copertina exterioara tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                              |    |         |                    | <b>34 967,240<br/>16 359,000</b> |
|    |         | <b>1.4. Cabinet D</b>                                                                                                                     |    |         |                    |                                  |
|    |         | <b>1.4.1. Tavan</b>                                                                                                                       |    |         |                    |                                  |
| 17 | CF59D   | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie     | m2 | 20,000  | 219,273<br>108,870 | 4 385,469<br>2 177,400           |
| 18 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                            | m2 | 20,000  | 5,560<br>1,710     | 111,200<br>34,200                |
| 19 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                  | m2 | 20,000  | 39,832<br>31,350   | 796,644<br>627,000               |
| 20 | CF56A   | Aplicarea manuala a chitului                                                                                                              | m2 | 20,000  | 25,503             | 510,060                          |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                      | 4  | 5      | 6                  | 7                              |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------------------|--------------------------------|
|    |       | pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                          |    |        | 17,100             | 342,000                        |
| 21 | CK18C | Montarea baghetelor la imbinari pereti, tavane polistiren 40x30(se exclud surub)                                                                       | m  | 19,500 | 43,355<br>14,820   | 845,415<br>288,990             |
| 22 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                         | m2 | 20,000 | 5,560<br>1,710     | 111,200<br>34,200              |
| 23 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual            | m2 | 20,000 | 63,092<br>31,350   | 1 261,840<br>627,000           |
|    |       |                                                                                                                                                        |    |        |                    |                                |
|    |       | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                |    |        |                    | <b>8 021,828<br/>4 130,790</b> |
|    |       | <b>1.4.2. Pereti</b>                                                                                                                                   |    |        |                    |                                |
| 24 | CF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie     | m2 | 70,000 | 214,998<br>104,595 | 15 049,849<br>7 321,650        |
| 25 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                         | m2 | 70,000 | 5,560<br>1,710     | 389,200<br>119,700             |
| 26 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                               | m2 | 70,000 | 39,832<br>31,350   | 2 788,254<br>2 194,500         |
| 27 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor             | m2 | 70,000 | 25,503<br>17,100   | 1 785,210<br>1 197,000         |
| 28 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                         | m2 | 70,000 | 5,560<br>1,710     | 389,200<br>119,700             |
| 29 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila) | m2 | 70,000 | 63,092<br>31,350   | 4 416,440<br>2 194,500         |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                    | 4  | 5      | 6                 | 7                                |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------------------|----------------------------------|
|    |               |                                                                                                                                                                                                                      |    |        |                   |                                  |
|    |               | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                             |    |        |                   | <b>24 818,153<br/>13 147,050</b> |
|    |               | <b>1.4.3. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                              |    |        |                   |                                  |
| 30 | RpCK41C       | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                             | m2 | 20,000 | 38,400<br>26,220  | 768,000<br>524,400               |
| 31 | IzF53A        | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 100 mm, intr-un strat                                                                           | m2 | 20,000 | 208,823<br>6,840  | 4 176,470<br>136,800             |
| 32 | CE17A         | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate                                                                                                   | m2 | 20,000 | 32,289<br>14,250  | 645,780<br>285,000               |
| 33 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                           | m2 | 20,000 | 85,700<br>39,900  | 1 714,000<br>798,000             |
| 34 | CC03C         | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi                                                                                                                                               | kg | 26,000 | 23,215<br>1,710   | 603,600<br>44,460                |
| 35 | CG01A1<br>k=6 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (6 cm) | m2 | 20,000 | 86,043<br>41,040  | 1 720,860<br>820,800             |
| 36 | CG56A         | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                                             | m2 | 20,000 | 90,059<br>13,338  | 1 801,188<br>266,760             |
| 37 | CG36A         | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de PVC si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp                                                 | m2 | 20,000 | 371,094<br>74,100 | 7 421,880<br>1 482,000           |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                      |    |        |                   |                                  |
|    |               | <b>Total Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                          |    |        |                   | <b>18 851,778<br/>4 358,220</b>  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                      |    |        |                   |                                  |
|    |               | <b>Total Cabinet D</b>                                                                                                                                                                                               |    |        |                   | <b>51 691,759</b>                |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                  | 4  | 5      | 6                                     | 7                                          |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
|    |       | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                            |    |        |                                       | <b>21 636,060</b>                          |
|    |       | <b>1.5. Sala Tennis</b>                                                                                                                            |    |        |                                       |                                            |
|    |       | <b>1.5.1. Tavan</b>                                                                                                                                |    |        |                                       |                                            |
| 38 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie              | m2 | 36,000 | <div>219,273</div> <div>108,870</div> | <div>7 893,841</div> <div>3 919,320</div>  |
| 39 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                     | m2 | 36,000 | <div>5,560</div> <div>1,710</div>     | <div>200,160</div> <div>61,560</div>       |
| 40 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                           | m2 | 36,000 | <div>39,832</div> <div>31,350</div>   | <div>1 433,956</div> <div>1 128,600</div>  |
| 41 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor         | m2 | 36,000 | <div>25,503</div> <div>17,100</div>   | <div>918,108</div> <div>615,600</div>      |
| 42 | CK18C | Montarea baghetelor la imbinari pereti, tavane polistiren 40x30(se exclud surub)                                                                   | m  | 32,400 | <div>43,356</div> <div>14,820</div>   | <div>1 404,737</div> <div>480,168</div>    |
| 43 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                     | m2 | 36,000 | <div>5,560</div> <div>1,710</div>     | <div>200,160</div> <div>61,560</div>       |
| 44 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual        | m2 | 36,000 | <div>63,092</div> <div>31,350</div>   | <div>2 271,312</div> <div>1 128,600</div>  |
|    |       |                                                                                                                                                    |    |        |                                       |                                            |
|    |       | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                            |    |        |                                       | <b>14 322,274<br/>7 395,408</b>            |
|    |       | <b>1.5.2. Pereti</b>                                                                                                                               |    |        |                                       |                                            |
| 45 | CF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie | m2 | 72,500 | <div>214,998</div> <div>104,595</div> | <div>15 587,344</div> <div>7 583,109</div> |
| 46 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                     | m2 | 72,500 | <div>5,560</div> <div>1,710</div>     | <div>403,100</div> <div>123,975</div>      |
| 47 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime                                                                                    | m2 | 72,500 | <div>39,832</div>                     | <div>2 887,811</div>                       |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                    | 4  | 5      | 6                | 7                                |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|----------------------------------|
|    |               | 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                             |    |        | 31,350           | 2 272,875                        |
| 48 | CF56A         | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                           | m2 | 72,500 | 25,503<br>17,100 | 1 848,948<br>1 239,750           |
| 49 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                       | m2 | 72,500 | 5,560<br>1,710   | 403,100<br>123,975               |
| 50 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila)                                                               | m2 | 72,500 | 63,092<br>31,350 | 4 574,170<br>2 272,875           |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                      |    |        |                  |                                  |
|    |               | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                             |    |        |                  | <b>25 704,473<br/>13 616,559</b> |
|    |               | <b>1.5.3. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                              |    |        |                  |                                  |
| 51 | RpCK41C       | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                             | m2 | 36,000 | 38,400<br>26,220 | 1 382,400<br>943,920             |
| 52 | IzF53A        | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 100 mm, intr-un strat                                                                           | m2 | 36,000 | 208,825<br>6,840 | 7 517,685<br>246,240             |
| 53 | CE17A         | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate                                                                                                   | m2 | 36,000 | 32,289<br>14,250 | 1 162,404<br>513,000             |
| 54 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                           | m2 | 36,000 | 85,700<br>39,900 | 3 085,200<br>1 436,400           |
| 55 | CC03C         | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi                                                                                                                                                | kg | 46,800 | 23,215<br>1,710  | 1 086,460<br>80,028              |
| 56 | CG01A1<br>k=6 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (6 cm) | m2 | 36,000 | 86,043<br>41,040 | 3 097,548<br>1 477,440           |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                    | 4  | 5       | 6                   | 7                                |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------------------|----------------------------------|
| 57 | CG50A   | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm gr 9-10 mm                                                                                                                                           | m2 | 36,000  | 641,715<br>136,458  | 23 101,732<br>4 912,488          |
| 58 | CI14A   | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv                                                                                                                                                                                    | m  | 33,000  | 145,243<br>28,500   | 4 793,024<br>940,500             |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |    |         |                     |                                  |
|    |         | <b>Total Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                          |    |         |                     | <b>45 226,453<br/>10 550,016</b> |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |    |         |                     |                                  |
|    |         | <b>Total Sala Tenis<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                         |    |         |                     | <b>85 253,200<br/>31 561,983</b> |
|    |         | <b>1.6. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                                |    |         |                     |                                  |
| 59 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                                                                                                    | m2 | 5,850   | 23,930<br>23,930    | 139,992<br>139,992               |
| 60 | CK25A   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 5,850   | 2 373,909<br>46,165 | 13 887,369<br>270,066            |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |    |         |                     |                                  |
|    |         | <b>Total Timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                          |    |         |                     | <b>14 027,361<br/>410,058</b>    |
|    |         | <b>1.7. Glafuri Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                        |    |         |                     |                                  |
| 61 | CF59D   | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr 12.5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri la usi                                                                                                           | m2 | 40,000  | 219,272<br>108,870  | 8 770,899<br>4 354,800           |
| 62 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                             | m2 | 40,000  | 39,832<br>31,350    | 1 593,288<br>1 254,000           |
| 63 | CF56A   | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                           | m2 | 40,000  | 25,503<br>17,100    | 1 020,120<br>684,000             |
| 64 | CK26D   | Coltar din aluminiu (se exclud surub)                                                                                                                                                                                                                | m  | 120,000 | 24,920<br>5,700     | 2 990,400<br>684,000             |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                      | 4   | 5      | 6                 | 7                               |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|---------------------------------|
| 65 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                         | m2  | 40,000 | 5,560<br>1,710    | 222,400<br>68,400               |
| 66 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent          | m2  | 40,000 | 75,683<br>25,650  | 3 027,320<br>1 026,000          |
|    |       |                                                                                                                                                        |     |        |                   |                                 |
|    |       | <b>Total Glafuri Timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                    |     |        |                   | <b>17 624,427<br/>8 071,200</b> |
|    |       | <b>1.8. Grup sanitar</b>                                                                                                                               |     |        |                   |                                 |
|    |       | <b>1.8.1. Tamplarie</b>                                                                                                                                |     |        |                   |                                 |
| 67 | CK22C | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa                                           | m2  | 30,000 | 258,808<br>75,810 | 7 764,240<br>2 274,300          |
|    |       |                                                                                                                                                        |     |        |                   |                                 |
|    |       | <b>Total Tamplarie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                            |     |        |                   | <b>7 764,240<br/>2 274,300</b>  |
|    |       | <b>1.8.2. Apeduct</b>                                                                                                                                  |     |        |                   |                                 |
| 68 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm  | m   | 15,000 | 58,193<br>14,250  | 872,895<br>213,750              |
| 69 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m   | 23,000 | 83,095<br>18,240  | 1 911,185<br>419,520            |
| 70 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                                   | buc | 12,000 | 34,870<br>12,540  | 418,440<br>150,480              |
| 71 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                                  | buc | 25,000 | 51,980<br>15,960  | 1 299,500<br>399,000            |
| 72 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm             | buc | 8,000  | 160,280<br>18,240 | 1 282,240<br>145,920            |
| 73 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru                                                                                     | buc | 6,000  | 49,910<br>14,250  | 299,460<br>85,500               |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                   | 4   | 5      | 6                                       | 7                                          |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
|    |         | canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                                                                                                              |     |        |                                         |                                            |
| 74 | SA15B   | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20 mm | m   | 65,000 | <div>168,846</div> <div>35,910</div>    | <div>10 975,000</div> <div>2 334,150</div> |
| 75 | SA17B   | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm                    | m   | 20,000 | <div>30,726</div> <div>9,120</div>      | <div>614,520</div> <div>182,400</div>      |
| 76 | SA37B   | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"                                       | buc | 80,000 | <div>20,805</div> <div>16,530</div>     | <div>1 664,432</div> <div>1 322,400</div>  |
| 77 | SA37D   | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4"                                     | buc | 20,000 | <div>25,365</div> <div>21,090</div>     | <div>507,308</div> <div>421,800</div>      |
| 78 | SA37F   | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"                                         | buc | 20,000 | <div>30,816</div> <div>24,510</div>     | <div>616,328</div> <div>490,200</div>      |
| 79 | SA37I   | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"                                         | buc | 25,000 | <div>44,946</div> <div>29,640</div>     | <div>1 123,660</div> <div>741,000</div>    |
| 80 | SC08A   | Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat                                       | buc | 8,000  | <div>2 843,028</div> <div>250,800</div> | <div>22 744,224</div> <div>2 006,400</div> |
| 81 | RpSB15A | Montarea Furtunului gofrat p/u WC                                                                                                                                                   | buc | 8,000  | <div>88,588</div> <div>13,110</div>     | <div>708,704</div> <div>104,880</div>      |
| 82 | SC04C   | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru                                                                                                                      | buc | 6,000  | <div>1 705,525</div> <div>108,300</div> | <div>10 233,151</div> <div>649,800</div>   |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6                  | 7                                |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------------------|----------------------------------|
|    |         | handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal                                                                                                                                                                                                 |      |        |                    |                                  |
| 83 | SD04A   | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                                                                                                            | buc  | 6,000  | 764,050<br>94,050  | 4 584,300<br>564,300             |
| 84 | RpSB41A | Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.                                                                                                                                                                                         | buc  | 2,000  | 142,924<br>16,530  | 285,849<br>33,060                |
| 85 | ID04A   | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" (15 mm)                                                                                                                                                    | buc  | 22,000 | 86,485<br>8,550    | 1 902,670<br>188,100             |
| 86 | ID04B   | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" (32 mm)                                                                                                                                                  | buc  | 6,000  | 129,800<br>14,250  | 778,800<br>85,500                |
| 87 | SE56A   | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 25                                                                                                                                                                               | buc  | 1,000  | 216,950<br>131,100 | 216,950<br>131,100               |
| 88 | SE53A   | Contor de apa cu palete,cu racorduri olandeze, avind diametrul de 20-30 mm (cost utilaj)                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,000  | 57,000<br>57,000   | 57,000<br>57,000                 |
| 89 | RpSF06A | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"                                                                                                         | 10 m | 8,500  | 5,700<br>5,700     | 48,450<br>48,450                 |
| 90 | RpSF08A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 11,700 | 4,560<br>4,560     | 53,352<br>53,352                 |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |                    |                                  |
|    |         | <b>Total Apeduct<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |                    | <b>63 198,418<br/>10 828,062</b> |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4      | 5       | 6                  | 7                                |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------------------|----------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                        |        |         |                    |                                  |
|    |         | <b>Total Grup sanitar<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                         |        |         |                    | <b>70 962,658<br/>13 102,362</b> |
|    |         | <b>1.9. Retele electrice</b>                                                                                                                                                                                                           |        |         |                    |                                  |
| 91 | RpEJ08B | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp                                                                                                                                              | m      | 200,000 | 8,550<br>8,550     | 1 710,000<br>1 710,000           |
| 92 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp                                                                                                                                                                                         | m      | 200,000 | 27,819<br>17,100   | 5 563,700<br>3 420,000           |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                        |        |         |                    |                                  |
|    |         | <b>Total Retele electrice<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                     |        |         |                    | <b>7 273,700<br/>5 130,000</b>   |
|    |         | <b>1.10. Prag exterior intrarea centrala</b>                                                                                                                                                                                           |        |         |                    |                                  |
|    |         | <b>1.10.1. tip 1</b>                                                                                                                                                                                                                   |        |         |                    |                                  |
| 93 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                                                                                                          | m2     | 275,000 | 46,760<br>44,460   | 12 859,000<br>12 226,500         |
| 94 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat                                                                                                                                                                           | m3     | 15,200  | 379,750<br>313,500 | 5 772,200<br>4 765,200           |
| 95 | TsA03G  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren foarte tare | m3     | 1,200   | 207,480<br>207,480 | 248,976<br>248,976               |
| 96 | TsD05A  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                                            | 100 m3 | 0,270   | 866,267<br>502,656 | 233,892<br>135,717               |
| 97 | TsC54C  | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                                          | m3     | 27,500  | 597,200<br>56,430  | 16 423,000<br>1 551,825          |
| 98 | CC03C   | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR-1 d=4 100x100                                                                                                                                                | kg     | 536,500 | 19,175<br>1,710    | 10 287,455<br>917,472            |
| 99 | CG22A3  | Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp                                                                                                                                              | m2     | 275,000 | 228,888<br>47,310  | 62 944,250<br>13 010,250         |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                               | 4  | 5       | 6                    | 7                                 |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------------------|-----------------------------------|
|     |         | continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp                                                                                                                   |    |         |                      |                                   |
| 100 | CG50A   | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm Antiderapanta                                                                                   | m2 | 275,000 | 641,714<br>136,458   | 176 471,469<br>37 525,950         |
| 101 | CI14A   | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv                                                                                                                               | m  | 75,000  | 145,243<br>28,500    | 10 893,240<br>2 137,500           |
|     |         |                                                                                                                                                                                                 |    |         |                      |                                   |
|     |         | <b>Total tip 1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                         |    |         |                      | <b>296 133,482<br/>72 519,390</b> |
|     |         | <b>1.10.2. tip 2 scari</b>                                                                                                                                                                      |    |         |                      |                                   |
| 102 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor                                                                                                                                | kg | 25,000  | 0,831<br>0,654       | 20,779<br>16,359                  |
| 103 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat                                                                                                                                    | m3 | 5,500   | 379,750<br>313,500   | 2 088,625<br>1 724,250            |
| 104 | CB02A   | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 24,000  | 123,688<br>68,400    | 2 968,500<br>1 641,600            |
| 105 | CC03C   | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR-1 d=4 100x100                                                                                                         | kg | 114,000 | 19,175<br>1,710      | 2 185,940<br>194,940              |
| 106 | CC01E   | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                             | kg | 43,170  | 20,405<br>3,820      | 880,877<br>164,901                |
| 107 | CA04A   | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 3.5, la inaltimei pina la 35 m inclusiv                              | m3 | 0,900   | 1 557,424<br>307,800 | 1 401,682<br>277,020              |
| 108 | CA04B   | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv              | m3 | 2,600   | 1 595,665<br>307,800 | 4 148,728<br>800,280              |
| 109 | CI24A   | Placarea treptelor cu placi de                                                                                                                                                                  | m2 | 73,500  | 796,111              | 58 514,185                        |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                        | 4  | 5      | 6                  | 7                                  |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------------------|------------------------------------|
|     |         | granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm<br>Antiderapanta                                                                                                         |    |        | 219,735            | 16 150,494                         |
|     |         |                                                                                                                                                                          |    |        |                    |                                    |
|     |         | <b>Total tip 2 scari<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                            |    |        |                    | <b>72 209,316<br/>20 969,844</b>   |
|     |         | <b>1.10.3. Pereti prag</b>                                                                                                                                               |    |        |                    |                                    |
| 110 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                          | m2 | 75,000 | 16,690<br>15,390   | 1 251,750<br>1 154,250             |
| 111 | CF15A   | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 75,000 | 132,695<br>96,900  | 9 952,125<br>7 267,500             |
| 112 | CI21A   | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit                                                                                                                          | m2 | 75,000 | 693,923<br>165,300 | 52 044,193<br>12 397,500           |
|     |         |                                                                                                                                                                          |    |        |                    |                                    |
|     |         | <b>Total Pereti prag<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                            |    |        |                    | <b>63 248,068<br/>20 819,250</b>   |
|     |         | <b>1.10.4. tip 4</b>                                                                                                                                                     |    |        |                    |                                    |
| 113 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                               | m2 | 15,000 | 85,700<br>39,900   | 1 285,500<br>598,500               |
| 114 | CG50A   | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40/60x60 cm Antiderapanta                                                      | m2 | 15,000 | 641,715<br>136,458 | 9 625,725<br>2 046,870             |
|     |         |                                                                                                                                                                          |    |        |                    |                                    |
|     |         | <b>Total tip 4<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                  |    |        |                    | <b>10 911,225<br/>2 645,370</b>    |
|     |         |                                                                                                                                                                          |    |        |                    |                                    |
|     |         | <b>Total Prag exterior intrarea centrala<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                        |    |        |                    | <b>442 502,091<br/>116 953,854</b> |
|     |         | <b>1.11. Praguri spate 3 unitati</b>                                                                                                                                     |    |        |                    |                                    |
| 115 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat                                                                                                             | m3 | 9,500  | 379,750<br>313,500 | 3 607,625<br>2 978,250             |
| 116 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                          | m2 | 21,500 | 16,690<br>15,390   | 358,835<br>330,885                 |
| 117 | CB02A   | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de                                                                                                           | m2 | 15,600 | 123,888            | 1 932,645                          |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                  | 4  | 5      | 6                    | 7                                |
|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------------------|----------------------------------|
|     |        | rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                   |    |        | 68,400               | 1 067,040                        |
| 118 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                      | m3 | 4,500  | 597,200<br>56,430    | 2 687,400<br>253,935             |
| 119 | CA04A  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv  | m3 | 0,500  | 1 557,122<br>307,800 | 778,561<br>153,900               |
| 120 | CA04B  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv | m3 | 6,300  | 1 595,606<br>307,800 | 10 052,320<br>1 939,140          |
| 121 | CC01E  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                | kg | 35,600 | 20,404<br>3,819      | 726,371<br>135,945               |
| 122 | CG50A  | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm Antiderapanta                                                                      | m2 | 21,000 | 641,715<br>136,458   | 13 476,007<br>2 865,618          |
| 123 | CI24A  | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm Antiderapanta                                                                                       | m2 | 13,500 | 796,112<br>219,733   | 10 747,509<br>2 966,394          |
| 124 | CF15A  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane           | m2 | 21,500 | 132,695<br>96,900    | 2 852,932<br>2 083,350           |
| 125 | CI21A  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit                                                                                                                                    | m2 | 21,500 | 693,914<br>165,300   | 14 919,146<br>3 553,950          |
| 126 | CI14A  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv                                                                                                                  | m  | 8,000  | 145,243<br>28,500    | 1 161,946<br>228,000             |
|     |        |                                                                                                                                                                                    |    |        |                      |                                  |
|     |        | <b>Total Praguri spate 3 unitati<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                          |    |        |                      | <b>63 301,297<br/>18 556,407</b> |
|     |        | <b>1.12. Diverse</b>                                                                                                                                                               |    |        |                      |                                  |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                                                                           | 4        | 5       | 6                         | 7                                         |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------------------------|-------------------------------------------|
| 127 | TsC03G1     | Incarcarea cu excavatorul a gunoiului de constructie in autovehicule                                                                                                        | 100 m3   | 0,800   | <u>1 248,000</u><br>0,000 | <u>998,400</u><br>0,000                   |
| 128 | TsI50A10    | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km                                                                                                      | t        | 150,000 | <u>94,640</u><br>0,000    | <u>14 196,000</u><br>0,000                |
|     |             |                                                                                                                                                                             |          |         |                           |                                           |
|     |             | <b>Total Diverse<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                   |          |         |                           | <b>15 194,400</b>                         |
|     |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                | lei      |         |                           | 910 332,104                               |
|     |             | <i>CASM</i>                                                                                                                                                                 | 24,00 %  |         |                           | 61 911,973                                |
|     |             | <i>Cheltuieli de transport</i>                                                                                                                                              | 10,00 %  |         |                           | 62 000,921                                |
|     |             | <i>TOTAL</i>                                                                                                                                                                | 100,00 + |         |                           | 1 034 244,998                             |
|     |             | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                  | 14,50 %  |         |                           | 149 965,525                               |
|     |             | <i>TOTAL</i>                                                                                                                                                                | 100,00 + |         |                           | 1 184 210,523                             |
|     |             | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                   | 6,00 %   |         |                           | 71 052,631                                |
|     |             | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                    |          |         |                           | <b>1 255 263,15<br/>4<br/>257 966,553</b> |
|     |             | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                |          |         |                           |                                           |
|     |             | <b>2.1. Retele electrice</b>                                                                                                                                                |          |         |                           |                                           |
| 129 | RpEF23A     | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                    | buc      | 8,000   | <u>12,540</u><br>12,540   | <u>100,320</u><br>100,320                 |
| 130 | RpEE24A     | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc      | 12,000  | <u>3,420</u><br>3,420     | <u>41,040</u><br>41,040                   |
| 131 | RpEG17D     | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru                                                                                                 | buc      | 1,000   | <u>335,160</u><br>335,160 | <u>335,160</u><br>335,160                 |
| 132 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600                                          | buc      | 2,000   | <u>589,450</u><br>132,240 | <u>1 178,900</u><br>264,480               |
| 133 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare                                                                                                                      | buc      | 7,000   | <u>66,960</u><br>63,840   | <u>468,720</u><br>446,880                 |
| 134 |             | Pictograma de panou                                                                                                                                                         | buc      | 3,000   | <u>12,000</u><br>0,000    | <u>36,000</u><br>0,000                    |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                                                          | 4       | 5       | 6                       | 7                       |
|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------------------|-------------------------|
| 135 |             | Sina PE                                                                                                                                                    | buc     | 2,000   | 24,000<br>0,000         | 48,000<br>0,000         |
| 136 |             | Sina N                                                                                                                                                     | buc     | 2,000   | 62,000<br>0,000         | 124,000<br>0,000        |
| 137 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2  | 100 m   | 0,560   | 841,654<br>384,139      | 471,326<br>215,118      |
| 138 |             | Cablu din cupru BBГнг(A) LS-0.66 sec.3x1.5 mm2                                                                                                             | m       | 56,000  | 14,000<br>0,000         | 784,000<br>0,000        |
| 139 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m   | 3,100   | 949,576<br>448,020      | 2 943,686<br>1 388,862  |
| 140 |             | Cablu din cupru BBГнг(A) LS-0.66 sec.3x2.5 mm2                                                                                                             | m       | 310,000 | 24,000<br>0,000         | 7 440,000<br>0,000      |
| 141 | 08-02-412-4 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 | 100 m   | 0,550   | 1 202,476<br>638,400    | 661,362<br>351,120      |
| 142 |             | Cablu din cupru BBГнг(A) LS-0.66 sec.5x4 mm2                                                                                                               | m       | 55,000  | 60,000<br>0,000         | 3 300,000<br>0,000      |
| 143 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm                                              | 100 m   | 4,160   | 5 504,038<br>1 356,600  | 22 896,798<br>5 643,456 |
| 144 |             | Tub de protectie PVC d=20                                                                                                                                  | m       | 360,000 | 9,000<br>0,000          | 3 240,000<br>0,000      |
| 145 |             | Tub de protectie cu invelis metalic PVC d=25                                                                                                               | m       | 56,000  | 17,000<br>0,000         | 952,000<br>0,000        |
| 146 | RpEE14A     | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator cu 2 clape                                                                                             | buc     | 5,000   | 57,285<br>17,100        | 286,425<br>85,500       |
| 147 | RpEE17A     | Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230 incorporata inclusiv rama de 2-4 locuri                                                   | buc     | 8,000   | 72,540<br>25,080        | 580,320<br>200,640      |
| 148 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4                                           | 100 buc | 0,080   | 21 271,375<br>9 633,000 | 1 701,710<br>770,640    |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                  | 4        | 5     | 6                  | 7                                |
|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|--------------------|----------------------------------|
| 149 |             | Corp de iluminat LED plafonier IP20, 4x9W OPL/S 418 LED 9W set cu tub                                              | buc      | 8,000 | 400,000<br>0,000   | 3 200,000<br>0,000               |
| 150 | 08-03-602-1 | Dispozitive de incalzire: Convector                                                                                | buc      | 2,000 | 88,460<br>68,400   | 176,920<br>136,800               |
|     |             |                                                                                                                    |          |       |                    |                                  |
|     |             | <b>Total Retele electrice<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                 |          |       |                    | <b>50 966,687<br/>9 980,016</b>  |
|     |             | <b>2.2. Sanitare</b>                                                                                               |          |       |                    |                                  |
| 151 | SD12B       | Supapa de siguranta D32 mm (cost utilaj)                                                                           | buc      | 2,000 | 12,540<br>12,540   | 25,080<br>25,080                 |
| 152 | SE44B       | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg., montata pe console fixate in perete | buc      | 2,000 | 586,759<br>242,820 | 1 173,518<br>485,640             |
| 153 | IC46A apl.  | Lada pentru nodul apometric                                                                                        | buc      | 1,000 | 193,800<br>193,800 | 193,800<br>193,800               |
|     |             |                                                                                                                    |          |       |                    |                                  |
|     |             | <b>Total Sanitare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                         |          |       |                    | <b>1 392,398<br/>704,520</b>     |
|     |             | <i>Total</i>                                                                                                       | lei      |       |                    | 52 359,085                       |
|     |             | <i>CASM</i>                                                                                                        | 24,00 %  |       |                    | 2 564,289                        |
|     |             | <i>Cheltuieli de transport</i>                                                                                     | 10,00 %  |       |                    | 3 077,106                        |
|     |             | <i>TOTAL</i>                                                                                                       | 100,00 + |       |                    | 58 000,480                       |
|     |             | <i>Cheltueli de regie</i>                                                                                          | 76,00 %  |       |                    | 8 120,247                        |
|     |             | <i>TOTAL</i>                                                                                                       | 100,00 + |       |                    | 66 120,727                       |
|     |             | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                          | 6,00 %   |       |                    | 3 967,244                        |
|     |             | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                               |          |       |                    | <b>70 087,971<br/>10 684,536</b> |
|     |             | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                   |          |       |                    |                                  |
|     |             | <b>3.1. Sanitare</b>                                                                                               |          |       |                    |                                  |
| 154 |             | Contor de apa d32 mm                                                                                               | buc      | 2,000 | 2 300,000<br>0,000 | 4 600,000<br>0,000               |
| 155 |             | Supapa de siguranta D32 mm                                                                                         | buc      | 2,000 | 130,000<br>0,000   | 260,000<br>0,000                 |
| 156 |             | Boiler electric 50 L                                                                                               | buc      | 2,000 | 2 560,000<br>0,000 | 5 120,000<br>0,000               |
| 157 |             | Lada pentru nodul apometric                                                                                        | buc      | 1,000 | 300,000<br>0,000   | 300,000<br>0,000                 |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5     | 6                  | 7                  |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------------|--------------------|
|     |         |                                                                                                                                                                                                            |        |       |                    |                    |
|     |         | <b>Total Sanitare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                 |        |       |                    | <b>10 280,000</b>  |
|     |         | <b>3.2. Retele electrice</b>                                                                                                                                                                               |        |       |                    |                    |
| 158 |         | Panou de distributie cu lacat pentru 24 mod. ИПН-II-24 IP41                                                                                                                                                | buc    | 2,000 | 1 100,000<br>0,000 | 2 200,000<br>0,000 |
| 159 |         | Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 32A, 3P, BH-32                                                                                                                                                        | buc    | 1,000 | 100,000<br>0,000   | 100,000<br>0,000   |
| 160 |         | Intrerupator automat de curent diferential ABДТ-32/C16A/10mA                                                                                                                                               | buc    | 4,000 | 221,000<br>0,000   | 884,000<br>0,000   |
| 161 |         | Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A                                                                                                                                                                       | buc    | 2,000 | 28,000<br>0,000    | 56,000<br>0,000    |
| 162 |         | Convectoelectric 2000 W montare pe perete cu termostat                                                                                                                                                     | buc    | 2,000 | 670,000<br>0,000   | 1 340,000<br>0,000 |
|     |         |                                                                                                                                                                                                            |        |       |                    |                    |
|     |         | <b>Total Retele electrice<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                         |        |       |                    | <b>4 580,000</b>   |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                               | lei    |       |                    | 14 860,000         |
|     |         | <i>Cheltuieli de depozitare</i>                                                                                                                                                                            | 1,20 % |       |                    | 178,320            |
|     |         | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                   |        |       |                    | <b>15 038,320</b>  |
|     |         | <b>4. Lucrari retele exterioare</b>                                                                                                                                                                        |        |       |                    |                    |
|     |         | <b>4.1. Retele exterioare apeduct</b>                                                                                                                                                                      |        |       |                    |                    |
| 163 | TsC03B2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internasi comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II                                  | 100 m3 | 1,100 | 1 228,800<br>0,000 | 1 351,680<br>0,000 |
| 164 | TsD01B  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3     | 1,050 | 17,697<br>17,697   | 18,582<br>18,582   |
| 165 | TsD05B  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                  | 100 m3 | 1,100 | 832,790<br>502,740 | 916,069<br>553,014 |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4      | 5       | 6                    | 7                               |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------------------|---------------------------------|
| 166 | AcF03A  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip gr.150 mm                                                                                      | m3     | 5,600   | 205,945<br>34,770    | 1 153,292<br>194,712            |
| 167 | AcE51A  | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 50 mm                                                                                                                                                                                         | piesa  | 1,000   | 204,206<br>127,680   | 204,206<br>127,680              |
| 168 | AcA52A  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, teava tip PE 100 RC DN50                                                                                                                                                                                 | m      | 150,000 | 64,106<br>3,078      | 9 615,900<br>461,700            |
| 169 | AcA53A  | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 50 mm.                                                                                                      | buc    | 12,000  | 178,110<br>45,600    | 2 137,320<br>547,200            |
| 170 | AcF12A  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm                                                                                                                                     | m      | 150,000 | 0,508<br>0,234       | 76,155<br>35,055                |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |         |                      |                                 |
|     |         | <b>Total Retele exterioare apeduct Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                               |        |         |                      | <b>15 473,204<br/>1 937,943</b> |
|     |         | <b>4.2. Retele de canalizare</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |        |         |                      |                                 |
| 171 | TsA02B  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu 0.8 adincime | m3     | 15,000  | 67,830<br>67,830     | 1 017,450<br>1 017,450          |
| 172 | TsC59A  | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 1                                                                                                                                                                | 100 m3 | 0,250   | 7 031,996<br>263,796 | 1 757,999<br>65,949             |
| 173 | RCsB28G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat                                                                                                                                                                                                                          | m3     | 2,000   | 411,100<br>344,850   | 822,200<br>689,700              |
| 174 | RCsB29F | Forarea gaurilor strapunse in                                                                                                                                                                                                                                                         | buc    | 4,000   | 38,267               | 153,070                         |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                      | 4      | 5      | 6                    | 7                    |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------------|----------------------|
|     |         | zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 70 mm                                                                                                  |        |        | 23,940               | 95,760               |
| 175 | AcF03A  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip                 | m3     | 1,500  | 205,889<br>34,770    | 308,834<br>52,155    |
| 176 | AcD18B  | Montarea tevii din PVC tip SN 2, pentru scurgere, imbinare prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adancime de pina la 2m, avind diametrul de 110 mm                                     | m      | 50,000 | 140,351<br>18,810    | 7 017,558<br>940,500 |
| 177 | TsD02B1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm                                      | 100 m3 | 0,150  | 436,800<br>0,000     | 65,520<br>0,000      |
| 178 | TsD05A  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv            | 100 m3 | 0,090  | 866,478<br>502,867   | 77,983<br>45,258     |
| 179 | AcE14A  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana                                       | m3     | 1,520  | 2 490,548<br>550,612 | 3 785,633<br>836,931 |
| 180 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KIQO-1(0,02 m3)                | buc    | 1,000  | 710,000<br>0,000     | 710,000<br>0,000     |
| 181 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KIQ-15-9 (0,4 m3) | buc    | 2,000  | 1 100,000<br>0,000   | 2 200,000<br>0,000   |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4        | 5      | 6                            | 7                               |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------------------------|---------------------------------|
| 182 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0.05 m3)                                                                                        | buc      | 1,000  | $\frac{1\,170,000}{0,000}$   | $\frac{1\,170,000}{0,000}$      |
| 183 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIIII-15-1(0.27 m3)                                                                                    | buc      | 1,000  | $\frac{875,000}{0,000}$      | $\frac{875,000}{0,000}$         |
| 184 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIIII-15 (0.38 m3)                                                                                     | buc      | 1,000  | $\frac{875,000}{0,000}$      | $\frac{875,000}{0,000}$         |
| 185 | AcE11A1 | Capac din fonta cu rama                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc      | 1,000  | $\frac{1\,300,000}{0,000}$   | $\frac{1\,300,000}{0,000}$      |
| 186 | CL17C   | Confectii metalice diverse, montate aparent                                                                                                                                                                                                                                                   | kg       | 30,000 | $\frac{27,218}{9,120}$       | $\frac{816,540}{273,600}$       |
| 187 | IzD10A  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t        | 0,030  | $\frac{1\,953,733}{366,700}$ | $\frac{58,612}{11,001}$         |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |        |                              |                                 |
|     |         | <b>Total Retele de canalizare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                        |          |        |                              | <b>23 011,399<br/>4 028,304</b> |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei      |        |                              | 38 484,603                      |
|     |         | <i>CASM</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 24,00 %  |        |                              | 1 431,899                       |
|     |         | <i>Cheltuieli de transport</i>                                                                                                                                                                                                                                                                | 10,00 %  |        |                              | 2 347,602                       |
|     |         | <i>TOTAL</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100,00 + |        |                              | 42 264,104                      |
|     |         | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14,50 %  |        |                              | 6 128,295                       |
|     |         | <i>TOTAL</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100,00 + |        |                              | 48 392,399                      |

| 1 | 2 | 3                                                           | 4      | 5 | 6 | 7                               |
|---|---|-------------------------------------------------------------|--------|---|---|---------------------------------|
|   |   |                                                             |        |   |   |                                 |
|   |   | <i>Beneficiu de deviz</i>                                   | 6,00 % |   |   | 2 903,544                       |
|   |   | <b>Total Lucrari retele exterioare<br/>Inclusiv salariu</b> |        |   |   | <b>51 295,943<br/>5 966,247</b> |

|  |  |                         |         |           |
|--|--|-------------------------|---------|-----------|
|  |  | Total                   | lei     | 1 391 694 |
|  |  | TVA                     | 20,00 % | 278 339   |
|  |  | <b>1 670 033</b>        |         |           |
|  |  | <b>Total deviz:</b>     |         |           |
|  |  | <b>Inclusiv salariu</b> |         |           |
|  |  | <b>274 614</b>          |         |           |

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)