

**Lucrari de renovare pentru
crearea conditiilor in centrul de
interventie timpurie pentru
copiii cu dizabilitati in IMSP
Centrul de Sanatate Taraclia**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1-1

Valoarea de deviz 1 032 040,98 Lei

Intocmit in prețuri curente 10.02.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. общестроительные работы 1.1. регистратура 1.1.1. стены				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane очистка стен	m2	40,000	15,12 13,77	604,800 550,800
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтакт	m2	40,000	5,55 1,65	222,000 66,000
3	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	40,000	111,14 86,70	4 445,600 3 468,000

1	2	3	4	5	6	7
4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) по паутинка	m2	40,000	103,56 62,22	4 142,480 2 488,800
5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатл.вки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 1 мм)	m2	40,000	35,69 29,85	1 427,598 1 194,000
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	40,000	4,95 1,65	198,000 66,000
7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) с колером	m2	40,000	49,54 30,25	1 981,440 1 210,000
8	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка , плитками поверхности стен)	m2	3,000	359,62 133,95	1 078,860 401,850
		Total	Lei			14 100,778
		Total steny				14 100,778

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				9 445,450
		1.1.2. откосы				
9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane очистка откосов	m2	5,200	15,12 13,77	78,624 71,604
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей откосов бетоноконтакт	m2	2,500	5,55 1,65	13,875 4,125
11	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) по паутинке и уголки 10м/п	m2	2,500	143,16 62,22	357,895 155,550
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность откосов толщиной 1,0 мм)	m2	2,500	35,68 29,85	89,205 74,625
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей откосов	m2	2,500	4,95 1,65	12,375 4,125
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	2,500	49,54 30,25	123,840 75,625
		<i>Total</i>	Lei			675,814
		Total откосы Inclusiv salariu				675,814 385,654

1	2	3	4	5	6	7
		1.1.3. потолки				
15	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	12,200	307,20 120,40	3 747,840 1 468,880
		<i>Total</i>	Lei			3 747,840
		Total потолки Inclusiv salariu				3 747,840 1 468,880
		1.1.4. полы				
16	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов из линолиума)	m2	12,200	27,02 24,38	329,644 297,436
17	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	12,200	18,60 15,90	226,920 193,980
18	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M150-T толщиной 5 см, с тонкой затиркой поверхности) Коэффициент к трудозатратам=1,6600 Коэффициент к материалам=1,6600 Коэффициент к машинам=1,6600	m2	12,200	115,91 59,26	1 414,071 722,976
19	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Полы из пластиковых материалов, линолиум Material marunt (cuie, tieling, capace)=1,0150	m2	12,200	265,01 60,10	3 233,077 733,220
		<i>Total</i>	Lei			5 203,712
		Total полы Inclusiv salariu				5 203,712 1 947,612
		1.1.5. двери				

1	2	3	4	5	6	7
20	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери,	m2	1,900	22,26 22,26	42,294 42,294
21	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей	m2	1,900	1 485,25 44,23	2 821,977 84,037
		<i>Total</i>	Lei			2 864,271
		Total двери Inclusiv salariu				2 864,271 126,331
		<i>Total</i>	Lei			26 592,415
		Total регистратура Inclusiv salariu				26 592,415 13 373,927
		1.2. комната ожиданий, гардеробная 1.2.1. стены				
22	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из , керамики)	m2	2,500	85,47 84,80	213,665 212,000
23	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane очистка стен	m2	40,500	15,12 13,77	612,360 557,685
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтат	m2	40,500	5,55 1,65	224,775 66,825
25	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен	m2	40,500	111,14 86,70	4 501,170 3 511,350

1	2	3	4	5	6	7
		бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)				
26	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) по паутинка	m2	40,500	103,56 62,22	4 194,251 2 519,910
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатл.вки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 1 мм)	m2	40,500	35,69 29,85	1 445,421 1 208,925
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	40,500	4,95 1,65	200,475 66,825
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) с колером	m2	40,500	49,54 30,25	2 006,208 1 225,125
30	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка , плитками поверхности стен)	m2	3,000	359,62 133,95	1 078,860 401,850

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			14 477,185
		Total стены Inclusiv salariu				14 477,185 9 770,495
		1.2.2. откосы				
31	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane очистка откосов	m2	2,500	15,12 13,77	37,800 34,425
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей откосов бетоноконтакт)	m2	2,500	5,55 1,65	13,875 4,125
33	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) по паутинке и уголки 10м/п	m2	2,500	143,16 62,22	357,895 155,550
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность откосов толщиной 1,0 мм)	m2	2,500	35,68 29,85	89,205 74,625
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей откосов)	m2	2,500	4,95 1,65	12,375 4,125
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	2,500	49,54 30,25	123,840 75,625
		<i>Total</i>	Lei			634,990

1	2	3	4	5	6	7
		Total откосы Inclusiv salariu				634,990 348,475
		1.2.3. потолки				
37	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	12,800	307,20 120,40	3 932,160 1 541,120
		<i>Total</i>	Lei			3 932,160
		Total потолки Inclusiv salariu				3 932,160 1 541,120
		1.2.4. полы				
38	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов из линолиума)	m2	12,800	27,02 24,38	345,856 312,064
39	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	12,800	18,60 15,90	238,080 203,520
40	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M150-T толщиной 5 см, с тонкой затиркой поверхности) Коэффициент к трудозатратам=1,6600 Коэффициент к материалам=1,6600 Коэффициент к машинам=1,6600	m2	12,800	115,92 59,26	1 483,789 758,574
41	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Полы из пластиковых материалов, линолиум Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150	m2	12,800	265,01 60,10	3 392,102 769,280
		<i>Total</i>	Lei			5 459,827
		Total полы				5 459,827

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				2 043,438
		1.2.5. двери				
42	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери,	m2	2,550	22,28 22,28	56,816 56,816
43	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей	m2	2,550	1 498,85 49,66	3 822,058 126,635
		<i>Total</i>	Lei			3 878,874
		Total двери Inclusiv salariu				3 878,874 183,451
		<i>Total</i>	Lei			28 383,036
		Total комната ожиданий, гардеробная Inclusiv salariu				28 383,036 13 886,979
		1.3. комната логопеда				
		1.3.1. стены				
44	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из , керамики)	m2	3,000	85,48 84,80	256,425 254,400
45	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane очистка стен	m2	40,000	15,12 13,77	604,800 550,800
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтакт	m2	40,000	5,55 1,65	222,000 66,000
47	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную,	m2	40,000	111,14 86,70	4 445,600 3 468,000

1	2	3	4	5	6	7
		цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)				
48	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) по паутинка	m2	40,000	103,56 62,22	4 142,480 2 488,800
49	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатл.вки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 1 мм)	m2	40,000	35,69 29,85	1 427,598 1 194,000
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен	m2	40,000	4,95 1,65	198,000 66,000
51	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водозмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) с колером	m2	40,000	49,54 30,25	1 981,440 1 210,000
52	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Облицовка , плитками поверхности стен	m2	3,000	359,62 133,95	1 078,860 401,850

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			14 357,203
		Total стены Inclusiv salariu				14 357,203 9 699,850
		1.3.2. откосы				
53	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane очистка откосов	m2	2,500	15,12 13,77	37,800 34,425
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей откосов бетоноконтант	m2	2,500	5,55 1,65	13,875 4,125
55	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) по паутинке и уголки 10м/п	m2	2,500	143,16 62,22	357,895 155,550
56	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность откосов толщиной 1,0 мм)	m2	2,500	35,68 29,85	89,205 74,625
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей откосов	m2	2,500	4,95 1,65	12,375 4,125
58	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	2,500	49,54 30,25	123,840 75,625

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			634,990
		Total откосы Inclusiv salariu				634,990 348,475
		1.3.3. потолки				
59	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	12,400	307,20 120,40	3 809,280 1 492,960
		<i>Total</i>	Lei			3 809,280
		Total потолки Inclusiv salariu				3 809,280 1 492,960
		1.3.4. полы				
60	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - паркетных полов,	m2	12,400	12,95 11,66	160,580 144,584
61	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	12,400	18,60 15,90	230,640 197,160
62	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M150-T толщиной 5 см, с тонкой затиркой поверхности) Коэффициент к трудозатратам=1,6600 Коэффициент к материалам=1,6600 Коэффициент к машинам=1,6600	m2	12,400	115,91 59,26	1 437,283 734,808
63	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez (Полы из пластиковых материалов, линолиум Material marunt (cuie, tieling, capace)=1,0150	m2	12,400	265,01 60,10	3 286,077 745,240
		<i>Total</i>	Lei			5 114,580

1	2	3	4	5	6	7
		Total полы Inclusiv salariu				5 114,580 1 821,792
		1.3.5. двери				
64	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери,	m2	2,550	22,28 22,28	56,816 56,816
65	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей	m2	2,550	1 498,85 49,66	3 822,058 126,635
		<i>Total</i>	Lei			3 878,874
		Total двери Inclusiv salariu				3 878,874 183,451
		<i>Total</i>	Lei			27 794,927
		Total комната логопеда Inclusiv salariu				27 794,927 13 546,528
		1.4. комната психолога 1.4.1. стены				
66	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из , керамики)	m2	3,000	85,48 84,80	256,425 254,400
67	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane очистка стен	m2	32,500	15,12 13,77	491,400 447,525
68	CD51C	(заделка дверного проема из фортана №12	100 m2	0,026	30 775,08 9 227,38	800,152 239,912
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтакт	m2	32,500	5,55 1,65	180,375 53,625
70	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din	m2	32,500	111,14 86,70	3 612,050 2 817,750

1	2	3	4	5	6	7
		beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)				
71	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) по паутинка	m2	32,500	103,56 62,22	3 365,755 2 022,150
72	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатл.вки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 1 мм)	m2	32,500	35,69 29,85	1 159,903 970,125
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	32,500	4,95 1,65	160,875 53,625
74	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) с колером	m2	32,500	49,54 30,25	1 609,920 983,125
75	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu	m2	3,000	359,62 133,95	1 078,860 401,850

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка , плитками поверхности стен				
		<i>Total</i>	Lei			12 715,715
		Total стены Inclusiv salariu				12 715,715 8 244,087
		1.4.2. откосы				
76	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane очистка откосов	m2	2,500	15,12 13,77	37,800 34,425
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей откосов бетоноконтакт	m2	2,500	5,55 1,65	13,875 4,125
78	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) по паутинке и уголки 10м/п	m2	2,500	143,16 62,22	357,895 155,550
79	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность откосов толщиной 1,0 мм)	m2	2,500	35,68 29,85	89,205 74,625
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей откосов	m2	2,500	4,95 1,65	12,375 4,125
81	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми	m2	2,500	49,54 30,25	123,840 75,625

1	2	3	4	5	6	7
		водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)				
		<i>Total</i>	Lei			634,990
		Total откосы Inclusiv salariu				634,990 348,475
		1.4.3. потолки				
82	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	9,100	307,20 120,40	2 795,530 1 095,640
		<i>Total</i>	Lei			2 795,530
		Total потолки Inclusiv salariu				2 795,530 1 095,640
		1.4.4. полы				
83	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов из линолиума)	m2	9,100	27,02 24,38	245,882 221,858
84	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	9,100	18,60 15,90	169,260 144,690
85	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150-Т толщиной 5 см, с тонкой затиркой поверхности) Коэффициент к трудозатратам=1,6600 Коэффициент к материалам=1,6600 Коэффициент к машинам=1,6600	m2	9,100	115,88 59,27	1 054,530 539,325
86	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Полы из	m2	9,100	265,00 60,10	2 411,507 546,910

1	2	3	4	5	6	7
		пластиковых материалов, ЛИНОЛИУМ Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150				
		<i>Total</i>	Lei			3 881,179
		Total полы Inclusiv salariu				3 881,179 1 452,783
		1.4.5. двери				
87	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери,	m2	2,550	22,28 22,28	56,816 56,816
88	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей	m2	2,550	1 498,85 49,66	3 822,058 126,635
		<i>Total</i>	Lei			3 878,874
		Total двери Inclusiv salariu				3 878,874 183,451
		<i>Total</i>	Lei			23 906,288
		Total комната психолога Inclusiv salariu				23 906,288 11 324,436
		1.5. комната кинетотерапевт 1.5.1. стены				
89	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из , керамики)	m2	49,000	85,48 84,80	4 188,275 4 155,200
90	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane очистка стен от шт- ки	m2	50,000	15,12 13,77	756,000 688,500
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтант	m2	50,000	5,55 1,65	277,500 82,500

1	2	3	4	5	6	7
92	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	50,000	111,14 86,70	5 557,000 4 335,000
93	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) по паутинка	m2	50,000	103,56 62,22	5 178,100 3 111,000
94	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатл.вки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 1 мм)	m2	50,000	35,69 29,85	1 784,498 1 492,500
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	50,000	4,95 1,65	247,500 82,500
96	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) с колером	m2	50,000	49,54 30,25	2 476,800 1 512,500
97	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm	m2	3,000	359,62 133,95	1 078,860 401,850

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка , плитками поверхности стен				
		<i>Total</i>	Lei			21 544,533
		Total стены Inclusiv salariu				21 544,533 15 861,550
		1.5.2. откосы				
98	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane очистка откосов	m2	5,000	15,12 13,77	75,600 68,850
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей откосов бетоноконтакт	m2	5,000	5,55 1,65	27,750 8,250
100	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) по паутинке и уголки 20м/п	m2	5,000	127,56 62,22	637,810 311,100
101	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность откосов толщиной 1,0 мм)	m2	5,000	35,69 29,85	178,447 149,250
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей откосов	m2	5,000	4,95 1,65	24,750 8,250
103	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	5,000	49,54 30,25	247,680 151,250

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)				
		<i>Total</i>	Lei			1 192,037
		Total откосы Inclusiv salariu				1 192,037 696,950
		1.5.3. потолки				
104	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	23,000	307,20 120,40	7 065,600 2 769,200
		<i>Total</i>	Lei			7 065,600
		Total потолки Inclusiv salariu				7 065,600 2 769,200
		1.5.4. полы				
105	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов из линолиума)	m2	23,000	27,02 24,38	621,460 560,740
106	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	23,000	18,60 15,90	427,800 365,700
107	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M150-T толщиной 5 см, с тонкой затиркой поверхности) Коэффициент к трудозатратам=1,6600 Коэффициент к материалам=1,6600 Коэффициент к машинам=1,6600	m2	23,000	115,94 59,26	2 666,536 1 363,026
108	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din	m2	23,000	265,00 60,10	6 095,115 1 382,300

1	2	3	4	5	6	7
		PVC, în încăperi cu suprafețe mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez (Полы из пластиковых материалов, Линолеум Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150				
		<i>Total</i>	Lei			9 810,911
		Total полы Inclusiv salariu				9 810,911 3 671,766
		1.5.5. двери				
109	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери,	m2	5,100	22,26 22,26	113,526 113,526
110	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей	m2	5,100	1 498,85 49,65	7 644,150 253,215
		<i>Total</i>	Lei			7 757,676
		Total двери Inclusiv salariu				7 757,676 366,741
		<i>Total</i>	Lei			47 370,757
		Total комната кинетотерапевт Inclusiv salariu				47 370,757 23 366,207
		1.6. комната				
		1.6.1. стены				
111	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из , керамики)	m2	40,000	85,48 84,80	3 419,000 3 392,000
112	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane очистка стен	m2	52,000	15,12 13,77	786,240 716,040
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних	m2	52,000	5,55 1,65	288,600 85,800

1	2	3	4	5	6	7
		поверхностей стен бетоноконтант				
114	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	52,000	111,14 86,70	5 779,280 4 508,400
115	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) по паутинка	m2	52,000	103,56 62,22	5 385,224 3 235,440
116	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатл.вки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 1 мм)	m2	52,000	35,69 29,85	1 855,878 1 552,200
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	52,000	4,95 1,65	257,400 85,800
118	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) с колером	m2	52,000	49,54 30,25	2 575,872 1 573,000

1	2	3	4	5	6	7
119	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Облицовка , плитками поверхности стен	m2	3,000	359,62 133,95	1 078,860 401,850
		<i>Total</i>	Lei			21 426,354
		Total стeны Inclusiv salariu				21 426,354 15 550,530
		1.6.2. откосы				
120	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane очистка откосов	m2	8,000	15,12 13,77	120,960 110,160
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей откосов бетоноконтакт	m2	8,000	5,55 1,65	44,400 13,200
122	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) по паутинке и уголки 30м/п	m2	8,000	126,06 62,22	1 008,496 497,760
123	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность откосов толщиной 1,0 мм)	m2	8,000	35,69 29,85	285,518 238,800
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,000	4,95 1,65	39,600 13,200

1	2	3	4	5	6	7
		(Грунтовка внутренних поверхностей откосов				
125	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	8,000	49,54 30,25	396,288 242,000
		<i>Total</i>	Lei			1 895,262
		Total откосы Inclusiv salariu				1 895,262 1 115,120
		1.6.3. потолки				
126	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	21,000	307,20 120,40	6 451,200 2 528,400
		<i>Total</i>	Lei			6 451,200
		Total потолки Inclusiv salariu				6 451,200 2 528,400
		1.6.4. полы				
127	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов из линолиума	m2	21,000	27,02 24,38	567,420 511,980
128	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	21,000	18,60 15,90	390,600 333,900
129	CG01A k=1,66	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M150-T толщиной 5 см, с тонкой затиркой поверхности) Коэффициент к трудозатратам=1,6600 Коэффициент к материалам=1,6600	m2	21,000	115,92 59,26	2 434,232 1 244,502

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к машинам=1,6600				
130	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Полы из пластиковых материалов, ЛИНОЛИУМ Material marunt (cuie, tieling, capace)=1,0150	m2	21,000	265,01 60,10	5 565,146 1 262,100
		<i>Total</i>	Lei			8 957,398
		Total полы Inclusiv salariu				8 957,398 3 352,482
		1.6.5. двери				
131	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери,	m2	2,550	22,28 22,28	56,816 56,816
132	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей	m2	2,550	1 498,85 49,66	3 822,058 126,635
		<i>Total</i>	Lei			3 878,874
		Total двери Inclusiv salariu				3 878,874 183,451
		<i>Total</i>	Lei			42 609,088
		Total комната Inclusiv salariu				42 609,088 22 729,983
		1.7. санузел в том числе и для инвалидов 1.7.1. стены				
133	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из , керамики)	m2	24,500	85,47 84,80	2 094,115 2 077,600

1	2	3	4	5	6	7
134	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane очистка стен	m2	24,500	15,12 13,77	370,440 337,365
135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтант	m2	24,500	5,55 1,65	135,975 40,425
136	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	24,500	111,14 86,70	2 722,930 2 124,150
137	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Облицовка , плитками поверхности стен	m2	24,500	359,62 133,95	8 810,690 3 281,775
		<i>Total</i>	Lei			14 134,150
		Total стены Inclusiv salariu				14 134,150 7 861,315
		1.7.2. полы				
138	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из , кермаических плит	m2	5,000	44,49 41,34	222,450 206,700
139	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu	m2	5,000	305,74 71,60	1 528,700 358,000

1	2	3	4	5	6	7
		16 mp (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые,				
140	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм) Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2	5,000	284,42 56,10	1 422,085 280,500
141	RpCU05I k=2	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из камня или железобетона толщ. 26 - 50 см) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	buc	2,000	153,00 153,00	306,000 306,000
		<i>Total</i>	Lei			3 479,235
		Total полы Inclusiv salariu				3 479,235 1 151,200
		1.7.3. потолки				
142	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	5,000	307,20 120,40	1 536,000 602,000
		<i>Total</i>	Lei			1 536,000
		Total потолки Inclusiv salariu				1 536,000 602,000
		1.7.4. двери				
143	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери,	m2	2,200	22,26 22,26	48,972 48,972
144	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la	m2	2,200	1 485,30 44,23	3 267,671 97,306

1	2	3	4	5	6	7
		35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей без порога				
		<i>Total</i>	Lei			3 316,643
		Total двери Inclusiv salariu				3 316,643 146,278
		<i>Total</i>	Lei			22 466,028
		Total санузел в том числе и для инвалидов Inclusiv salariu				22 466,028 9 760,793
		1.8. комната столовая				
		1.8.1. стены				
145	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane очистка стен	m2	55,000	15,12 13,77	831,600 757,350
146	CD51C	(заделка дверного проема из фортана №12	100 m2	0,026	30 775,08 9 227,38	800,152 239,912
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтакт	m2	55,000	5,55 1,65	305,250 90,750
148	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	55,000	111,14 86,70	6 112,700 4 768,500
149	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu	m2	55,000	359,62 133,95	19 779,100 7 367,250

1	2	3	4	5	6	7
		rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Облицовка , плитками поверхности стен				
		<i>Total</i>	Lei			27 828,802
		Total стены Inclusiv salariu				27 828,802 13 223,762
		1.8.2. откосы				
150	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane очистка откосов	m2	3,000	15,12 13,77	45,360 41,310
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей откосов бетоноконтакт	m2	3,000	5,55 1,65	16,650 4,950
152	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (из керамических плит (откосы, на клею) Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500	m	18,600	64,25 27,10	1 195,118 504,060
		<i>Total</i>	Lei			1 257,128
		Total откосы Inclusiv salariu				1 257,128 550,320
		1.8.3. потолки				
153	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	25,600	307,20 120,40	7 864,320 3 082,240
		<i>Total</i>	Lei			7 864,320
		Total потолки Inclusiv salariu				7 864,320 3 082,240
		1.8.4. полы				
154	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов из линолиума	m2	25,600	27,02 24,38	691,712 624,128

1	2	3	4	5	6	7
155	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	25,600	18,60 15,90	476,160 407,040
156	CG01A k=1,66	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150-Т толщиной 5 см, с тонкой затиркой поверхности) Коэффициент к трудозатратам=1,6600 Коэффициент к материалам=1,6600 Коэффициент к машинам=1,6600	m2	25,600	115,92 59,26	2 967,598 1 517,148
157	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez (Полы из пластиковых материалов, линолиум Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150	m2	25,600	265,01 60,10	6 784,157 1 538,560
		<i>Total</i>	Lei			10 919,627
		Total полы Inclusiv salariu				10 919,627 4 086,876
		1.8.5. двери				
158	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери,	m2	5,100	22,26 22,26	113,526 113,526
159	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей	m2	2,550	1 498,85 49,66	3 822,058 126,635
		<i>Total</i>	Lei			3 935,584
		Total двери Inclusiv salariu				3 935,584 240,161

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			51 805,461
		Total комната столовая Inclusiv salariu				51 805,461 21 183,359
		1.9. комната игровая				
		1.9.1. стены				
160	RpCM33E	Demontarea placajelor din PVC, azbociment (Разборка облицовки из ПВХ, асбоцемента)	m2	5,000	41,83 41,34	209,130 206,700
161	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из , керамики)	m2	3,000	85,48 84,80	256,425 254,400
162	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	48,000	15,12 13,77	725,760 660,960
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтакт)	m2	48,000	5,55 1,65	266,400 79,200
164	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	48,000	111,14 86,70	5 334,720 4 161,600
165	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) по паутинка	m2	48,000	103,56 62,22	4 970,976 2 986,560

1	2	3	4	5	6	7
166	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатл.вки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 1 мм)	m2	48,000	35,69 29,85	1 713,116 1 432,800
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	48,000	4,95 1,65	237,600 79,200
168	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) с колером	m2	48,000	49,54 30,25	2 377,728 1 452,000
169	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка , плитками поверхности стен)	m2	3,000	359,62 133,95	1 078,860 401,850
		<i>Total</i>	Lei			17 170,715
		Total стены Inclusiv salariu				17 170,715 11 715,270
		1.9.2. откосы				
170	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane очистка откосов	m2	2,500	15,12 13,77	37,800 34,425
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей откосов бетоноконтант)	m2	2,500	5,55 1,65	13,875 4,125

1	2	3	4	5	6	7
172	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) по паутинке и уголки 10м/п	m2	2,500	127,56 62,22	318,895 155,550
173	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность откосов толщиной 1,0 мм)	m2	2,500	35,68 29,85	89,205 74,625
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей откосов)	m2	2,500	4,95 1,65	12,375 4,125
175	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	2,500	49,54 30,25	123,840 75,625
		<i>Total</i>	Lei			595,990
		Total откосы Inclusiv salariu				595,990 348,475
		1.9.3. потолки				
176	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	19,400	307,20 120,40	5 959,680 2 335,760
		<i>Total</i>	Lei			5 959,680

1	2	3	4	5	6	7
		Total потолки Inclusiv salariu				5 959,680 2 335,760
		1.9.4. полы				
177	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов из линолиума)	m2	19,400	27,02 24,38	524,188 472,972
178	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	19,400	18,60 15,90	360,840 308,460
179	CG01A k=1,66	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M150-T толщиной 5 см, с тонкой затиркой поверхности) Коэффициент к трудозатратам=1,6600 Коэффициент к материалам=1,6600 Коэффициент к машинам=1,6600	m2	19,400	115,94 59,26	2 249,332 1 149,642
180	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Полы из пластиковых материалов, Линолиум Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150	m2	19,400	265,01 60,10	5 141,205 1 165,940
		<i>Total</i>	Lei			8 275,565
		Total полы Inclusiv salariu				8 275,565 3 097,014
		1.9.5. двери				
181	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери,	m2	2,550	22,28 22,28	56,816 56,816
182	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu	m2	2,550	1 498,85 49,66	3 822,058 126,635

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей)				
		<i>Total</i>	Lei			3 878,874
		Total двери Inclusiv salariu				3 878,874 183,451
		<i>Total</i>	Lei			35 880,824
		Total комната игровая Inclusiv salariu				35 880,824 17 679,970
		1.10. комната соц.асистента				
		1.10.1. стены				
183	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из , керамики)	m2	3,000	85,48 84,80	256,425 254,400
184	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane очистка стен	m2	37,000	15,12 13,77	559,440 509,490
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтакт	m2	37,000	5,55 1,65	205,350 61,050
186	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	37,000	111,14 86,70	4 112,180 3 207,900
187	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным	m2	37,000	103,56 62,22	3 831,794 2 302,140

1	2	3	4	5	6	7
		приготовлением раствора) по паутинка				
188	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатл.вки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 1 мм)	m2	37,000	35,69 29,85	1 320,526 1 104,450
189	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	37,000	4,95 1,65	183,150 61,050
190	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) с колером	m2	37,000	49,54 30,25	1 832,832 1 119,250
		<i>Total</i>	Lei			12 301,697
		Total стены Inclusiv salariu				12 301,697 8 619,730
		1.10.2. откосы				
191	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane очистка откосов	m2	2,500	15,12 13,77	37,800 34,425
192	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей откосов бетоноконтакт)	m2	2,500	5,55 1,65	13,875 4,125
193	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным	m2	2,500	143,16 62,22	357,895 155,550

1	2	3	4	5	6	7
		приготовлением раствора) по паутинке и уголки 10м/п				
194	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность откосов толщиной 1,0 мм)	m2	2,500	35,68 29,85	89,205 74,625
195	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей откосов)	m2	2,500	4,95 1,65	12,375 4,125
196	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	2,500	49,54 30,25	123,840 75,625
		<i>Total</i>	Lei			634,990
		Total откосы Inclusiv salariu				634,990 348,475
		1.10.3. потолки				
197	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	12,200	307,20 120,40	3 747,840 1 468,880
		<i>Total</i>	Lei			3 747,840
		Total потолки Inclusiv salariu				3 747,840 1 468,880
		1.10.4. полы				
198	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов из линолиума)	m2	12,200	27,02 24,38	329,644 297,436

1	2	3	4	5	6	7
199	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	12,200	18,60 15,90	226,920 193,980
200	CG01A k=1,66	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150-Т толщиной 5 см, с тонкой затиркой поверхности) Коэффициент к трудозатратам=1,6600 Коэффициент к материалам=1,6600 Коэффициент к машинам=1,6600	m2	12,200	115,91 59,26	1 414,071 722,976
201	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez (Полы из пластиковых материалов, линолиум Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150	m2	12,200	265,01 60,10	3 233,077 733,220
		<i>Total</i>	Lei			5 203,712
		Total полы Inclusiv salariu				5 203,712 1 947,612
		1.10.5. двери				
202	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери,	m2	2,550	22,28 22,28	56,816 56,816
203	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей	m2	2,550	1 498,85 49,66	3 822,058 126,635
		<i>Total</i>	Lei			3 878,874
		Total двери Inclusiv salariu				3 878,874 183,451

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			25 767,113
		Total camera soc. asistentă Inclusiv salariu				25 767,113 12 568,148
		1.11. coridor II etaj				
		1.11.1. stene				
204	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane очистка стен	m2	150,000	15,12 13,77	2 268,000 2 065,500
205	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтат)	m2	150,000	5,55 1,65	832,500 247,500
206	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	150,000	111,14 86,70	16 671,000 13 005,000
207	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) по паутинка	m2	150,000	103,56 62,22	15 534,300 9 333,000
208	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатл.вки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 1 мм)	m2	150,000	35,69 29,85	5 353,492 4 477,500
209	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	150,000	4,95 1,65	742,500 247,500

1	2	3	4	5	6	7
		(Грунтовка внутренних поверхностей стен				
210	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) с колером	m2	150,000	49,54 30,25	7 430,400 4 537,500
		<i>Total</i>	Lei			48 832,192
		Total стены Inclusiv salariu				48 832,192 33 913,500
		1.11.2. откосы				
211	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность откосов толщиной 1,0 мм)	m2	6,000	35,69 29,85	214,138 179,100
212	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей откосов	m2	6,000	4,95 1,65	29,700 9,900
213	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	6,000	49,54 30,25	297,216 181,500
		<i>Total</i>	Lei			541,054
		Total откосы Inclusiv salariu				541,054 370,500
		1.11.3. потолки				
214	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la	m2	76,000	13,27 13,27	1 008,520 1 008,520

1	2	3	4	5	6	7
		pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Разборка обшивки из плоского шифера, подвесных потолков				
215	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (Демонтаж металлического каркаса Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,0300	kg	462,000	0,87 0,79	401,104 363,132
216	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	76,000	307,20 120,40	23 347,200 9 150,400
		<i>Total</i>	Lei			24 756,824
		Total потолки Inclusiv salariu				24 756,824 10 522,052
		1.11.4. полы				
217	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов из линолиума	m2	76,000	27,02 24,38	2 053,520 1 852,880
218	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	76,000	18,60 15,90	1 413,600 1 208,400
219	CG01A k=1,66	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M150-T толщиной 5 см, с тонкой затиркой поверхности) Коэффициент к трудозатратам=1,6600 Коэффициент к материалам=1,6600 Коэффициент к машинам=1,6600	m2	76,000	115,93 59,26	8 810,742 4 503,912
220	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)	m2	76,000	374,57 127,50	28 467,320 9 690,000

1	2	3	4	5	6	7
221	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит , плитусы на клею) высотой 10см Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500	m	50,000	64,25 27,10	3 212,625 1 355,000
		<i>Total</i>	Lei			43 957,807
		Total полы Inclusiv salariu				43 957,807 18 610,192
		1.11.5. двери				
222	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери,	m2	24,500	22,26 22,26	545,370 545,370
223	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей	m2	2,940	1 498,83 49,64	4 406,559 145,949
224	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей (технологические)	m2	22,400	1 485,31 44,23	33 270,832 990,752
		<i>Total</i>	Lei			38 222,761
		Total двери Inclusiv salariu				38 222,761 1 682,071
		<i>Total</i>	Lei			156 310,638
		Total коридор II этаж Inclusiv salariu				156 310,638 65 098,315
		1.12. эл.часть				
		1.12.1. демонтажные работы				

1	2	3	4	5	6	7
225	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников)	buc	36,000	12,10 12,10	435,600 435,600
226	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mm ² , montat liber in santuri (Демонтаж электрокабелей и проводов)	m	60,000	8,80 8,80	528,000 528,000
227	RpED20A	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, avind sectiunea de 3x25 mm ² (Демонтаж сетевого кабелей)	m	20,000	3,30 3,30	66,000 66,000
228	RpEE24C	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : tripolare (intrerupatoare pirghie) de 25-100-200 A sau intrerupatoare automate de scara, automate de protectie de 25-350 A, contactoare tripolare automate cu contacte in aer sau in ulei de 25-63-100-200 A (Демонтаж автоматов)	buc	21,000	31,90 31,90	669,900 669,900
229	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei (Демонтаж выключателей и розеток)	buc	28,000	50,60 50,60	1 416,800 1 416,800
230	RpEG17C	Demontarea tablourilor electrice : bloc electric de apartament (Демонтаж эл.щитчиков)	buc	2,000	20,90 20,90	41,800 41,800
		<i>Total</i>	Lei			3 158,100
		Total демонтажные работы Inclusiv salariu				3 158,100 3 158,100
		1.12.2. силовое и осветительное оборудование				
231	RpCU06C	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm ² (Устройство желобков глубиной до 5 см, в стенах из камня или железобетона 5 x 50 см ²)	m	84,000	81,60 81,60	6 854,400 6 854,400

1	2	3	4	5	6	7
232	08-02-412-1	кабель медный ВВГн LS 3*2,5	100 m	5,500	1 586,11 286,11	8 723,605 1 573,605
233	08-02-412-1	кабель медный ВВГн LS 3*1,5	100 m	3,900	1 686,11 286,11	6 575,829 1 115,829
234	08-02-412-1	кабель медный ВВГнгLS 5x6	100 m	0,350	9 286,18 286,18	3 250,164 100,164
235	08-02-412-1	кабель сетевой 8 канальный	100 m	2,800	1 486,11 286,11	4 161,108 801,108
236	08-02-412-1	провод ПВ-3 д-6	100 m	1,400	2 286,11 286,11	3 200,554 400,554
237	08-03-591-4	Выключатель: двухклавишный внутренний	100 buc	0,050	10 398,90 2 238,90	519,945 111,945
238	08-03-591-2	Выключатель: одноклавишный	100 buc	0,080	5 302,20 1 642,20	424,176 131,376
239	08-03-591-9	Розетка внутренние с рамками	100 buc	0,400	9 143,10 1 943,10	3 657,240 777,240
240	08-03-591-9	Розетка интернет	100 buc	0,100	19 943,10 1 943,10	1 994,310 194,310
241	08-03-594-11	Светильник LED 52W 6400K "панель"	100 buc	0,600	45 167,00 16 167,00	27 100,200 9 700,200
242	08-03-523-1	распред коробки	buc	89,000	86,17 59,67	7 669,130 5 310,630
243	08-03-575-1	установка "РЕ" и "N" YNN10-14-100	buc	40,000	154,76 57,12	6 190,400 2 284,800
244	08-03-575-1	коммутатор 18 гр интернет (Роутер)	buc	1,000	209,76 57,12	209,760 57,120
245	08-03-575-1	шина распределитель на 6 гнезд	buc	1,000	184,76 57,12	184,760 57,120
246	08-02-409-1	Труба гофра д-16	100 m	7,860	3 202,39 1 213,80	25 170,800 9 540,468
247	08-03-575-1	Блок РБ 125 IP125A	buc	4,000	164,76 57,12	659,040 228,480
		<i>Total</i>	Lei			106 545,421
		Total силовое и осветительное оборудование Inclusiv salariu				106 545,421 39 239,349
		1.12.3. измерение				
248	1-11-013-1	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	1 recept de cur	24,000	76,50 76,50	1 836,000 1 836,000

1	2	3	4	5	6	7
249	1-11-028-1	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 linie	48,000	20,40 20,40	979,200 979,200
		<i>Total</i>	Lei			2 815,200
		Total измерение Inclusiv salariu				2 815,200 2 815,200
		<i>Total</i>	Lei			112 518,721
		Total эл.часть Inclusiv salariu				112 518,721 45 212,649
		1.13. отопление				
		1.13.1. демонтажные работы				
250	RpSA04A k=3	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastificat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm (Разборка труб д 25-63 Коэффициент к трудозатратам=3,0000 Коэффициент к материалам=3,0000 Коэффициент к машинам=3,0000	m	80,000	9,90 9,90	792,000 792,000
251	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (Снятие радиаторов	buc	12,000	6,60 6,60	79,200 79,200
		<i>Total</i>	Lei			871,200
		Total демонтажные работы Inclusiv salariu				871,200 871,200
		1.13.2. монтажные работы				
252	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Трубы полипропиленовые армированные с наружным диаметром 32 мм)	m	90,000	58,90 22,00	5 301,000 1 980,000

1	2	3	4	5	6	7
253	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Соединительные детали, диаметром 32 мм)	buc	130,000	21,20 11,55	2 756,650 1 501,500
254	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Соединительные детали отводы полиэтиленовые, диаметром 20 мм)	buc	8,000	20,35 14,85	162,800 118,800
255	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Трубы полипропиленовые армированные, с наружным диаметром до 20 мм)	m	16,000	41,10 16,50	657,600 264,000
256	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Вентиль диаметром 32 ПП)	buc	15,000	136,88 9,90	2 053,200 148,500
257	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Вентиль диаметром 20)	buc	6,000	156,88 9,90	941,280 59,400
258	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" (Испытание на герметичность под давлением подводящих труб отопительных приборов (аэротерм, термоконвекторов и т.д.), диаметром 3/8" ... 1") Коэффициент к трудозатратам=0,5000 Коэффициент к материалам=0,5000 Коэффициент к машинам=0,5000	m	90,000	3,78 2,47	339,750 222,750

1	2	3	4	5	6	7
259	IB06D	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de peste 2000 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной до 2000 x 500мм) тип 22	buc	1,000	2 226,74 55,00	2 226,740 55,000
260	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной до 1600- 500 мм) тип 22	buc	8,000	1 715,58 44,00	13 724,600 352,000
261	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной до 1400-500 мм) тип 22	buc	3,000	1 501,91 35,75	4 505,730 107,250
262	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (кран подача	buc	13,000	136,88 9,90	1 779,440 128,700
263	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (кран обратка	buc	13,000	136,88 9,90	1 779,440 128,700
264	SC11B	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin (Установка полотенцесушитель Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,0250	buc	1,000	1 254,75 24,75	1 254,750 24,750
265	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (американка ПП32	buc	32,000	155,80 8,25	4 985,440 264,000
266	RpIC29A k=3	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" (Ручная нарезка резьбы на стальных трубах, диаметром 3/4") Коэффициент к трудозатратам=3,0000 Коэффициент к материалам=3,0000 Коэффициент к машинам=3,0000	buc	26,000	31,78 26,40	826,410 686,400
		Total	Lei			43 294,830

1	2	3	4	5	6	7
		Total montajne работы Inclusiv salariu				43 294,830 6 041,750
		<i>Total</i>	Lei			44 166,030
		Total отопление Inclusiv salariu				44 166,030 6 912,950
		1.14. прочие				
267	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare (Перемещение ручными средствами, мусор)	t	53,000	71,65 53,77	3 797,185 2 849,810
268	TRI1AA03 F3	Incercarea materialelor din grupa A - grele, in prafuri prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3 (Погрузка материалов группы А - порошковые и тяжелые, транспортировкой до 10 м - с ramпы или площадки, в авто, 3 категории)	t	53,000	30,60 30,60	1 621,800 1 621,800
269	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	53,000	37,10 0,00	1 966,300 0,000
		<i>Total</i>	Lei			7 385,285
		Total прочие Inclusiv salariu				7 385,285 4 471,610
		1.15. сантехника и вентиляция				
		1.15.1. демонтажные работы				
270	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriiile (демонтаж раковин со смесителями)	buc	9,000	52,25 52,25	470,250 470,250
271	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau	m	18,000	3,30 3,30	59,400 59,400

1	2	3	4	5	6	7
		conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm (Разборка труб д-15				
272	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm (Разборка труб д-50	m	12,000	3,30 3,30	39,600 39,600
		<i>Total</i>	Lei			569,250
		Total демонтажные работы Inclusiv salariu				569,250 569,250
		1.15.2. монтажные работы сантехники				
273	RpIC29A k=3	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" (Ручная нарезка резьбы на стальных трубах, диаметром 3/4") Коэффициент к трудозатратам=3,0000 Коэффициент к материалам=3,0000 Коэффициент к машинам=3,0000	buc	11,000	31,79 26,40	349,635 290,400
274	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм)	m	2,500	106,93 17,60	267,315 44,000
275	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)	m	20,000	50,80 13,75	1 016,000 275,000
276	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata	buc	5,000	53,30 15,40	266,500 77,000

1	2	3	4	5	6	7
		cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 100 мм)				
277	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм)	buc	30,000	30,43 12,10	912,900 363,000
278	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Трубы полипропиленовые армированные , с наружным диаметром до 20 мм)	m	50,000	37,10 16,50	1 855,000 825,000
279	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Кран простой или двойной с соединительной муфтой (отводом), с различным способом закрытия, диаметр 20) Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0060	buc	28,000	120,56 9,90	3 375,680 277,200
280	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник с тумбочкой Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200	buc	8,000	743,35 101,75	5 946,800 814,000
281	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din	buc	2,000	2 869,65 85,25	5 739,292 170,500

1	2	3	4	5	6	7
		fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (Мойка (на одно отделение) с тумбочкой Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit etc)=1,0200				
282	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (УМЫВАЛЬНИК с педисталом Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200	buc	1,000	743,25 101,75	743,250 101,750
283	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель	buc	11,000	920,75 90,75	10 128,250 998,250
284	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз для инвалидов и поручни из нержавеющей 4шт Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0500	buc	1,000	8 010,50 258,50	8 010,500 258,500
285	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Кран американка , диаметр 20) Material marunt (cinepa fuior, ulci de in, grund miniu de plumb etc)=1,0060	buc	11,000	170,86 9,90	1 879,460 108,900
286	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l (Нагреватель воды бытовой (бойлер), нагревающий воду до 70-90 град C, емкостью до 1000 л)	buc	2,000	2 676,00 176,00	5 352,000 352,000

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			45 842,582
		Total монтажные работы сантехники Inclusiv salariu				45 842,582 4 955,500
		1.15.3. вентиляция				
287	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (Прокладка готовых воздуховодов из труб Д-100 Material marunt(suruburi, gernituri, nituri etc.)=1,0200	m	2,500	219,75 91,00	549,375 227,500
288	цена рыночная	воздуховодов д-100	m	2,500	250,00 0,00	625,000 0,000
289	цена рыночная	раструбок	buc	2,000	135,00 0,00	270,000 0,000
290	11-02-001-01	вентрешетки внутренние	buc	11,000	117,53 52,53	1 292,830 577,830
291	11-02-001-01	вентрешетки с клапанами	buc	1,000	177,53 52,53	177,530 52,530
292	11-02-001-02	вентилятор	buc	1,000	530,61 79,56	530,610 79,560
		<i>Total</i>	Lei			3 445,345
		Total вентиляция Inclusiv salariu				3 445,345 937,420
		<i>Total</i>	Lei			49 857,177
		Total сантехника и вентиляция Inclusiv salariu				49 857,177 6 462,170
		<i>Total</i>	Lei			702 813,788
		<i>Соц страх</i>	24 %			69 018,726
		<i>Транспортные</i>	2 %			8 042,068
		<i>Итого</i>				779 874,582
		<i>Накладные</i>	7 %			54 591,221
		<i>Итого</i>				834 465,803
		<i>Прибыльные</i>	1 %			8 344,658
		Total общестроительные работы Inclusiv salariu				842 810,461 287 578,024

1	2	3	4	5	6	7
		2. монтажные работы эл.части				
293	08-03-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до: 600х600	buc	1,000	173,32 118,32	173,320 118,320
294	08-03-572-3	Блок управления Эл.щит на ЩРН 48гр	buc	2,000	173,32 118,32	346,640 236,640
295	08-03-572-3	Блок управления Эл.щит на ЩРН 24гр	buc	1,000	173,32 118,32	173,320 118,320
296	08-03-526-6	Дифиринцированный Автомат АВДТ-63 30мА	buc	16,000	85,62 82,62	1 369,920 1 321,920
297	08-03-526-6	Дифиринцированный Автомат АВДТ-63 10мА	buc	2,000	85,62 82,62	171,240 165,240
298	08-03-526-1	выключатель нагрузки ВН-100-3Р	buc	3,000	80,56 79,56	241,680 238,680
299	08-03-526-1	автоматический выключатель ВА-47-29 1Р В6 -16А	buc	28,000	115,56 79,56	3 235,680 2 227,680
		<i>Total</i>	Lei			5 711,800
		<i>Соц страх</i>	24 %			1 062,432
		<i>Транспортные</i>	3 %			29,400
		<i>Итого</i>				6 803,632
		<i>Накладные</i>	46 %			2 036,328
		<i>Итого</i>				8 839,960
		<i>Прибыльные</i>	2 %			176,800
		Total монтажные работы эл.части Inclusiv salariu				9 016,760 4 426,800
		3. оборудование				
300	цена рыночная	блок управления эл.щит 36гр	buc	1,000	350,00 0,00	350,000 0,000
301	цена рыночная	блок управления эл.щит 48гр	buc	2,000	550,00 0,00	1 100,000 0,000
302	цена рыночная	блок управления эл.щит 24гр	buc	1,000	250,00 0,00	250,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
303	цена рыночная	установка диф автомат АВДТ - 64 30МА с защитой от перенапряжения	buc	16,000	330,00 0,00	5 280,000 0,000
304	цена рыночная	установка диф автомат АВДТ - 64 10МА с защитой от перенапряжения	buc	2,000	250,00 0,00	500,000 0,000
305	цена рыночная	выключатель нагрузки ВН-100 3Р	buc	3,000	125,00 0,00	375,000 0,000
306	цена рыночная	автомат выключатель ВА-47-29 1P B6- 16A	buc	9,000	30,00 0,00	270,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			8 125,000
		<i>Складские</i>	1 %			81,250
		Total оборудование Inclusiv salariu				8 206,250

		Total	Lei	860 034,15
		НДС	20 %	172 006,83
		Total deviz:		1 032 040,98
		Inclusiv salariu		292 005,12

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de renovare pentru
crearea conditiilor in centrul de
interventie timpurie pentru
copiii cu dizabilitati in IMSP
Centrul de Sanatate Taraclia**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 1 032 040,98 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1-1:				

Manopera :

1.	1	Затраты труда	h-om	790,919	51,00	40 336,869
2.	7122050013400	Zidar	h-om	894,228	51,00	45 605,628
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	235,800	55,00	12 969,000
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	631,960	51,00	32 229,960
5.	7123010010200	Betonist	h-om	4,750	70,00	332,500
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	14,840	70,00	1 038,800
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	188,019	55,00	10 341,045
8.	7132010010900	Faiantar	h-om	357,915	55,00	19 685,325
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	399,305	51,00	20 364,555
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	85,468	55,00	4 700,740
11.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	95,020	55,00	5 226,100
12.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	111,920	55,00	6 155,600
13.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	19,200	55,00	1 056,000
14.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,250	70,00	227,500
15.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	57,420	55,00	3 158,100
16.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	321,935	55,00	17 706,425
17.	7212030022700	Sudor	h-om	1,155	70,00	80,850
18.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	3,696	70,00	258,720
19.	7422010060100	Timplar	h-om	490,079	55,00	26 954,345
20.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	31,800	51,00	1 621,800
21.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	646,526	51,00	32 972,826
22.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	174,056	51,00	8 876,856
23.	9310060019930	Muncitor	h-om	1,504	70,00	105,280
		Total manopera				292 005,12

Materiale:

1.	0001	дозы	buc	63,000	15,00	945,000
2.	01	паутинка	m2	518,000	7,00	3 626,000
3.	02	уголки	m	142,500	6,00	855,000
4.	022113333	воздуховод	buc	2,500	250,00	625,000
5.	0221133322	раструбок	buc	2,000	135,00	270,000

6.	1010813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм	t	0,017	18 000,00	306,000
7.	1011613	шины РЕ и N	buc	40,000	95,00	3 800,000
8.	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	7,546	62,00	467,852
9.	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,920	55,00	50,600
10.	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	105,324	10,00	1 053,240
11.	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	105,324	10,00	1 053,240
12.	1019892	Прокладки паронитовые	kg	0,042	25,00	1,050
13.	102102102	коммутатор 18гр	buc	1,000	150,00	150,000
14.	1030130	шина распределитель	buc	1,000	125,00	125,000
15.	111221245	провод пв-3 д-6	m	140,000	20,00	2 800,000
16.	11322456	кабель ВВГ нг (А) LS 5x6	m	35,000	90,00	3 150,000
17.	1139042	Клей БМК-5к	kg	1,572	15,00	23,580
18.	116666	клипсы д-20	buc	16,000	4,00	64,000
19.	120121	выключатель ВН-100 3Р	buc	3,000	125,00	375,000
20.	1212121	розетки	buc	40,000	45,00	1 800,000
21.	121212121	розетки интернет	buc	10,000	165,00	1 650,000
22.	121245	блок РБ 125 IP125А	buc	4,000	105,00	420,000
23.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	1,665	45,00	74,925
24.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	27,088	15,00	406,320
25.	1714227322940	Cinera fuior	kg	1,102	95,00	104,690
26.	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,159	5 500,00	874,500
27.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	4 063,180	0,10	406,318
28.	20121	дифавтомат АВДТ-64 30мА	buc	16,000	330,00	5 280,000
29.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	52,390	1 350,00	70 726,500
30.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	3,312	65,00	215,280
31.	22	кабель ВВГ нг(А) -LS 3x2,5	m	550,000	13,00	7 150,000
32.	2200121	дифавтомат АВДТ-64 10мА	buc	2,000	250,00	500,000
33.	221111	автомат ВА-47-29 1Р В6 16а	buc	9,000	30,00	270,000
34.	221245	кабель сетевой 8 канальный	m	280,000	12,00	3 360,000
35.	222225	вентрешетки с клапанами	buc	1,000	125,00	125,000
36.	2225	вентрешетки	buc	11,000	65,00	715,000
37.	2311	блок управления 36гр	buc	1,000	350,00	350,000
38.	231111	блок управления 48гр	buc	2,000	550,00	1 100,000
39.	231331	блок управления 24гр	buc	1,000	250,00	250,000
40.	2320116200573	Benzina auto	l	5,550	20,00	111,000
41.	2320166200729	Parchetin	l	6,339	45,00	285,255
42.	24	кабель ВВГ нг (А) LS 3x1,5	m	390,000	14,00	5 460,000
43.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,286	12,00	3,432
44.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,190	22,00	4,180
45.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	27,486	89,00	2 446,254
46.	2416586105303	Amorsa-grund бетоноконтакт	kg	90,075	24,00	2 161,800
47.	24165861053031	Amorsa-grund	kg	78,600	20,00	1 572,000
48.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici c колером	kg	209,600	40,00	8 384,000
49.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	2,268	35,00	79,380
50.	24302261000001	Fuga	kg	58,035	45,00	2 611,575
51.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	4,497	35,00	157,395
52.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	7,203	25,00	180,075
53.	2430226101600	Chit siliconic	kg	9,632	205,00	1 974,560
54.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	11,994	45,00	539,730
55.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,592	55,00	32,560

56.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	29,983	15,00	449,745
57.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	402,000	10,00	4 020,000
58.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	25,210	5,00	126,050
59.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	89,950	45,00	4 047,750
60.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,050	65,00	68,250
61.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	22,000	65,00	1 430,000
62.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,050	65,00	68,250
63.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	149,915	35,00	5 247,025
64.	2521216566565	Teava din polietilena sau polipropilena д-32	m	92,700	30,00	2 781,000
65.	25212167100002	Teava din polietilena sau polipropilena д-20	m	67,980	20,00	1 359,600
66.	2521216717050	Teava din material plastic	m	5,508	25,00	137,700
67.	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	1,224	33,00	40,392
68.	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare 110 mm	m	2,575	85,00	218,875
69.	25212167201605	Teava din material plastic pentru canalizare 50 mm	m	20,600	35,00	721,000
70.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,050	15,00	15,750
71.	25213057340071	Canal de ventilatie Д-100	m	2,575	125,00	321,875
72.	2523116716345	Covor PVC	m2	157,411	125,00	19 676,375
73.	25231567210371	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	5,000	35,00	175,000
74.	25231567210375	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	30,000	17,00	510,000
75.	2622102438000	Lavoar	buc	9,272	400,00	3 708,800
76.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,060	1 350,00	1 431,000
77.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,050	650,00	682,500
78.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,120	950,00	114,000
79.	2640112302501	фортан	buc	63,960	15,00	959,400
80.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	68,400	22,00	1 504,800
81.	2653102100831	Amestec uscat	kg	3 698,520	4,50	16 643,340
82.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	552,764	5,50	3 040,203
83.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	83,482	165,00	13 774,530
84.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,512	2 250,00	1 152,000
85.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	25,920	1 000,00	25 920,000
86.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	307,800	10,00	3 078,000
87.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	32,320	5,00	161,600
88.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	105,525	160,00	16 884,000
89.	2681116001317	Piatra de freat	kg	3,599	15,00	53,985
90.	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,800	5,00	4,000
91.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	293,434	5,00	1 467,170
92.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	240,135	170,00	40 822,950
93.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,600	25,00	15,000
94.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	1,325	55,00	72,875
95.	282211570	радиаторы 1400*500	buc	3,000	1 450,00	4 350,000

96.	2822115700000	Radiator 1600x500	buc	8,000	1 650,00	13 200,000
97.	28221157000001	Radiator 2000x500	buc	1,000	2 150,00	2 150,000
98.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	209,560	1,00	209,560
99.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	73,471	25,00	1 836,775
100.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,050	85,00	89,250
101.	2874136313300	Diblu din metal	buc	914,800	2,00	1 829,600
102.	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	2,040	2 500,00	5 100,000
103.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,050	85,00	89,250
104.	2875114201170	Portprosop полотенцесушитель	buc	1,025	1 200,00	1 230,000
105.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	9,180	85,00	780,300
106.	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	2,040	85,00	173,400
107.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	11,220	95,00	1 065,900
108.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	22,440	15,00	336,600
109.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,050	85,00	89,250
110.	28752741101012	Piesa de racordare (fiting) соединители д-32	buc	130,000	6,00	780,000
111.	2875274202	Robinet cu dublu reglaj д-20	buc	6,000	145,00	870,000
112.	28752742027	Robinet cu dublu reglaj	buc	13,000	125,00	1 625,000
113.	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	15,000	125,00	1 875,000
114.	28752742027001	Robinet cu dublu reglaj кран обратка	buc	13,000	125,00	1 625,000
115.	2875274205100	Robinet cu mufa	buc	32,000	145,00	4 640,000
116.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	66,000	2,00	132,000
117.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	11,000	700,00	7 700,000
118.	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	28,168	85,00	2 394,280
119.	291312420210110	американка д-20	buc	11,066	135,00	1 493,910
120.	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	39,234	25,00	980,850
121.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,050	85,00	89,250
122.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,050	85,00	89,250
123.	30303	рамки	buc	40,000	12,00	480,000
124.	3220137315778	Decapant	kg	1,040	45,00	46,800
125.	32323232	выключатель 2-ой	buc	5,000	65,00	325,000

126.	33322	бойлер	buc	2,000	2 500,00	5 000,000
127.	4011106202741	Energie electrica	kw	52,390	3,30	172,887
128.	41	выключатель BC10-1-ОЭБ	buc	8,000	20,00	160,000
129.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	33,506	18,00	603,108
130.	4100126202818	Apa	m3	18,691	18,00	336,438
131.	5009030	Заглушки	10 buc	7,860	50,00	393,000
132.	5009031	Скобы	10 buc	52,662	15,00	789,930
133.	5009061	Втулки изолирующие	buc	141,480	1,50	212,220
134.	5009070	Патрубки	10 buc	14,148	35,00	495,180
135.	5274110001	Piesa de legatura отвод -20	buc	8,000	5,00	40,000
136.	5333	светильник LED 52W 6400K панель	buc	60,000	290,00	17 400,000
137.	54545	автомат ВА-47-29	buc	28,000	35,00	980,000
138.	626542	гофра д-16	m	786,000	5,00	3 930,000
139.	6565	распред коробки	buc	89,000	25,00	2 225,000
140.	65698	поручни	buc	4,200	1 200,00	5 040,000
141.	65987	вентилятор	buc	1,000	450,00	450,000
142.	666666	клипсы д-32	buc	90,000	6,00	540,000
143.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	56,225	6,00	337,350
		Total materiale de construcții				411 208,56

Utilaje de construcții:

1.	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,957	220,00	210,540
2.	030902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	h-ut	124,188	25,00	3 104,700
3.	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	21,222	85,00	1 803,870
4.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,092	330,00	30,360
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	6,711	25,00	167,775
6.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	17,199	45,00	773,955
7.	2922140007000	Macara	h-ut	0,214	220,00	47,080
8.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	2,730	95,00	259,350
9.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	69,706	20,00	1 394,120
10.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	10,475	35,00	366,625
11.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,315	45,00	14,175
12.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,010	330,00	3,300

13.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	3,430	45,00	154,350
14.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	1,800	65,00	117,000
15.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,030	180,00	5,400
16.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	9,011	45,00	405,495
17.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,084	45,00	3,780
18.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	20,580	10,00	205,800
19.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	3,450	25,00	86,250
20.	330206	Дрели электрические	h-ut	9,572	25,00	239,300
21.	331451	Перфораторы электрические	h-ut	38,042	35,00	1 331,470
22.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	5,618	350,00	1 966,300
23.	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	1,357	550,00	746,350
Total utilaje de construcții						13 437,46

Total	Lei	860 034,15
НДС	20 %	172 006,83

Total deviz:

1 032 040,98

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de renovare pentru crearea
conditiilor in centrul de interventie timpurie
pentru copiii cu dizabilitati in IMSP Centrul de
Sanatate Taraclia**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. общестроительные работы				
		1.1. регистратура				
		1.1.1. стены				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane очистка стен	m2			15,12 13,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,00	6,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Total	Lei			604,800
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтакт	m2			5,55 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund бетоноконтакт	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
		Total	Lei			222,000
3	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			111,14 86,70
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	51,00	71,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	51,00	15,30
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	1 000,00	24,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	20,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	45,00	0,36
		Total	Lei			4 445,600
4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) по паутинка	m2			103,56 62,22
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	51,00	62,22
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,50	32,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,07
	01	паутинка	m2	1,0000	7,00	7,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,56
		Total	Lei			4 142,480

1	2	3	4	5	6	7
5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлевки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 1 мм)	m2			35,69 29,85
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	24,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,50	5,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		Total	Lei			1 427,598
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			4,95 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
		Total	Lei			198,000
7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеровиниловыми водозмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) с колером	m2			49,54 30,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici с колером	kg	0,4000	40,00	16,00
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,04
		Total	Lei			1 981,440
8	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка , плитками поверхности стен)	m2			359,62 133,95
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	55,00	123,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	51,00	10,20
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	160,00	168,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	45,00	14,85
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	10,00	40,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	35,00	0,42
		Total	Lei			1 078,860
		1.1.2. откосы				
9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane очистка откосов	m2			15,12 13,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,00	6,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Total	Lei			78,624
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей откосов бетоноконтакт)	m2			5,55 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund бетоноконтакт	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
		Total	Lei			13,875

1	2	3	4	5	6	7
11	CF50B	Tencuieii interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) по паутинке и уголки 10м/п	m2			143,16 62,22
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	51,00	62,22
	01	паутинка	m2	1,0000	7,00	7,00
	02	уголки	m	6,6000	6,00	39,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,50	32,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,56
		Total	Lei			357,895
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность откосов толщиной 1,0 мм)	m2			35,68 29,85
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	24,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,50	5,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		Total	Lei			89,205
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей откосов)	m2			4,95 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
		Total	Lei			12,375
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеровиниловыми водоземлюльсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			49,54 30,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici с колером	kg	0,4000	40,00	16,00
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,04
		Total	Lei			123,840
		1.1.3. потолки				
15	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2			307,20 120,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	55,00	112,75
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	2,00	8,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	170,00	178,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	20,00	0,30
		Total	Lei			3 747,840
		1.1.4. полы				
16	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов из линолиума)	m2			27,02 24,38
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	55,00	12,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	51,00	11,73

1	2	3	4	5	6	7
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	45,00	1,35
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	18,00	0,54
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		Total	Lei			329,644
17	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2			18,60 15,90
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	55,00	8,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	45,00	1,80
		Total	Lei			226,920
18	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M150-T толщиной 5 см, с тонкой затиркой поверхности) Коэффициент к трудозатратам=1,6600 Коэффициент к материалам=1,6600 Коэффициент к машинам=1,6600	m2			115,91 59,26
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,00	50,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	8,47
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 000,00	54,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	1,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,90
		Total	Lei			1 414,071
19	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Полы из пластиковых материалов, линолиум Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150	m2			265,01 60,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	55,00	55,00
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	125,00	133,22
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	35,00	1,06
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	45,00	27,41
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	45,00	3,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	18,00	0,03
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	15,00	3,05
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	15,00	0,37
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	35,00	35,53
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
		Total	Lei			3 233,077
		1.1.5. двери				
20	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери,	m2			22,26 22,26
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	55,00	11,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	51,00	10,71
		Total	Lei			42,294
21	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей	m2			1 485,25 44,23
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	55,00	40,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	51,00	4,08
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 350,00	1 350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	89,00	44,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	205,00	35,82

1	2	3	4	5	6	7
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,30	3,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		Total	Lei			2 821,977
		1.2. комната ожидания,гардеробная				
		1.2.1. стены				
22	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из , керамики)	m2			85,47
						84,80
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	55,00	44,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	51,00	40,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	45,00	0,67
		Total	Lei			213,665
23	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane очистка стен	m2			15,12
						13,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,00	6,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Total	Lei			612,360
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтакт	m2			5,55
						1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund бетоноконтакт	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
		Total	Lei			224,775
25	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			111,14
						86,70
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	51,00	71,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	51,00	15,30
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	1 000,00	24,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	20,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	45,00	0,36
		Total	Lei			4 501,170
26	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) по паутинка	m2			103,56
						62,22
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	51,00	62,22
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,50	32,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,07
	01	паутинка	m2	1,0000	7,00	7,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,56
		Total	Lei			4 194,251
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатл.вки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 1 мм)	m2			35,69
						29,85
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	24,75

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,50	5,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		Total	Lei			1 445,421
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен	m2			4,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
		Total	Lei			200,475
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) с колером	m2			49,54
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici c colerom	kg	0,4000	40,00	16,00
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,04
		Total	Lei			2 006,208
30	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка , плитками поверхности стен	m2			359,62
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	55,00	123,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	51,00	10,20
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	160,00	168,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	45,00	14,85
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	10,00	40,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	35,00	0,42
		Total	Lei			1 078,860
		1.2.2. откосы				
31	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane очистка откосов	m2			15,12
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,00	6,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Total	Lei			37,800
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей откосов бетоноконтант	m2			5,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund бетоноконтант	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
		Total	Lei			13,875
33	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, pręparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) по паутинке и уголки 10м/п	m2			143,16
						62,22

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	51,00	62,22
	01	паутинка	m2	1,0000	7,00	7,00
	02	уголки	m	6,6000	6,00	39,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,50	32,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,56
		Total	Lei			357,895
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность откосов толщиной 1,0 мм)	m2			35,68 29,85
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	24,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,50	5,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		Total	Lei			89,205
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей откосов)	m2			4,95 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
		Total	Lei			12,375
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			49,54 30,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici с колером	kg	0,4000	40,00	16,00
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,04
		Total	Lei			123,840
		1.2.3. потолки				
37	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2			307,20 120,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	55,00	112,75
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	2,00	8,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	170,00	178,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	20,00	0,30
		Total	Lei			3 932,160
		1.2.4. полы				
38	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов из линолиума)	m2			27,02 24,38
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	55,00	12,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	51,00	11,73
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	45,00	1,35
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	18,00	0,54
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		Total	Lei			345,856
39	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2			18,60 15,90

1	2	3	4	5	6	7
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	55,00	8,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	45,00	1,80
		Total	Lei			238,080
40	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M150-T толщиной 5 см, с тонкой затиркой поверхности) Коэффициент к трудозатратам=1,6600 Коэффициент к материалам=1,6600 Коэффициент к машинам=1,6600	m2			115,92 59,26
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,00	50,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	8,47
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 000,00	54,77
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	1,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,90
		Total	Lei			1 483,789
41	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Полы из пластиковых материалов, линолиум Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150	m2			265,01 60,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	55,00	55,00
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	125,00	133,22
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	35,00	1,07
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	45,00	27,40
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	45,00	3,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	18,00	0,03
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	15,00	3,04
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	15,00	0,37
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	35,00	35,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
		Total	Lei			3 392,102
		1.2.5. двери				
42	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери,	m2			22,28 22,28
	7422010060100	Тимплар	h-om	0,2100	55,00	11,56
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	51,00	10,72
		Total	Lei			56,816
43	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей	m2			1 498,85 49,66
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	55,00	44,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 350,00	1 350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	89,00	48,93
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1930	205,00	39,55
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,30	3,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		Total	Lei			3 822,058
		1.3. комната логопеда				
		1.3.1. стены				

1	2	3	4	5	6	7
44	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из , керамики)	m2			85,48 84,80
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	55,00	44,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	51,00	40,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	45,00	0,68
		Total	Lei			256,425
45	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane очистка стен	m2			15,12 13,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,00	6,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Total	Lei			604,800
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтакт	m2			5,55 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund бетоноконтакт	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
		Total	Lei			222,000
47	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			111,14 86,70
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	51,00	71,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	51,00	15,30
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	1 000,00	24,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	20,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	45,00	0,36
		Total	Lei			4 445,600
48	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) по паутинка	m2			103,56 62,22
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	51,00	62,22
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,50	32,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,07
	01	паутинка	m2	1,0000	7,00	7,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,56
		Total	Lei			4 142,480
49	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлевки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 1 мм)	m2			35,69 29,85
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	24,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,50	5,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		Total	Lei			1 427,598
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен	m2			4,95 1,65

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
		Total	Lei			198,000
51	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) с колером	m2			49,54 30,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici с колером	kg	0,4000	40,00	16,00
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,04
		Total	Lei			1 981,440
52	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка , плитками поверхности стен	m2			359,62 133,95
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	55,00	123,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	51,00	10,20
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	160,00	168,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	45,00	14,85
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	10,00	40,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	35,00	0,42
		Total	Lei			1 078,860
		1.3.2. откосы				
53	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane очистка откосов	m2			15,12 13,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,00	6,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Total	Lei			37,800
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей откосов бетоноконтакт	m2			5,55 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund бетоноконтакт	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
		Total	Lei			13,875
55	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, pręparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) по паутинке и уголки 10м/п	m2			143,16 62,22
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	51,00	62,22
	01	паутинка	m2	1,0000	7,00	7,00
	02	уголки	m	6,6000	6,00	39,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,50	32,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,56
		Total	Lei			357,895

1	2	3	4	5	6	7
56	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность откосов толщиной 1,0 мм)	m2			35,68 29,85
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	24,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,50	5,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		Total	Lei			89,205
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей откосов)	m2			4,95 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
		Total	Lei			12,375
58	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеровиниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			49,54 30,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici с колером	kg	0,4000	40,00	16,00
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,04
		Total	Lei			123,840
		1.3.3. потолки				
59	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2			307,20 120,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	7422010060100	Тимпляр	h-om	2,0500	55,00	112,75
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	2,00	8,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	170,00	178,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	20,00	0,30
		Total	Lei			3 809,280
		1.3.4. полы				
60	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - паркетных полов,	m2			12,95 11,66
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	55,00	6,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	51,00	5,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	18,00	0,54
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		Total	Lei			160,580
61	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2			18,60 15,90
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	55,00	8,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	45,00	1,80
		Total	Lei			230,640
62	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного	m2			115,91 59,26

1	2	3	4	5	6	7
		раствора М150-Т толщиной 5 см, с тонкой затиркой поверхности) Коэффициент к трудозатратам=1,6600 Коэффициент к материалам=1,6600 Коэффициент к машинам=1,6600				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,00	50,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	8,46
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 000,00	54,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	1,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,90
		Total	Lei			1 437,283
63	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Полы из пластиковых материалов, линолиум Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150	m2			265,01 60,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	55,00	55,00
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	125,00	133,22
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	35,00	1,07
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	45,00	27,41
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	45,00	3,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	18,00	0,03
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	15,00	3,04
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	15,00	0,37
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	35,00	35,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
		Total	Lei			3 286,077
		1.3.5. двери				
64	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери,	m2			22,28 22,28
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	55,00	11,56
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	51,00	10,72
		Total	Lei			56,816
65	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей	m2			1 498,85 49,66
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	55,00	44,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 350,00	1 350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	89,00	48,93
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	205,00	39,55
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,30	3,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		Total	Lei			3 822,058
		1.4. комната психолога				
		1.4.1. стены				
66	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из , керамики)	m2			85,48 84,80
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	55,00	44,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	51,00	40,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	45,00	0,68
		Total	Lei			256,425

1	2	3	4	5	6	7
67	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane очистка стен	m2			15,12 13,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,00	6,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Total	Lei			491,400
68	CD51C	(заделка дверного проема из фортана №12	100 m2			30 775,08 9 227,38
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	51,00	7 202,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	70,00	2 024,62
	2640112302501	форган	buc	1 230,0000	15,00	18 450,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	950,00	2 192,31
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	220,00	905,38
		Total	Lei			800,152
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтакт	m2			5,55 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund бетоноконтакт	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
		Total	Lei			180,375
70	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			111,14 86,70
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	51,00	71,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	51,00	15,30
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	1 000,00	24,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	20,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	45,00	0,36
		Total	Lei			3 612,050
71	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, pręparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) по паутинка	m2			103,56 62,22
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	51,00	62,22
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,50	32,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,07
	01	паутинка	m2	1,0000	7,00	7,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,56
		Total	Lei			3 365,755
72	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатл.вки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 1 мм)	m2			35,69 29,85
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	24,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,50	5,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		Total	Lei			1 159,903

1	2	3	4	5	6	7
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен	m2			4,95 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
		Total	Lei			160,875
74	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) с колером	m2			49,54 30,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici с колером	kg	0,4000	40,00	16,00
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,04
		Total	Lei			1 609,920
75	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка , плитками поверхности стен	m2			359,62 133,95
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	55,00	123,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	51,00	10,20
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	160,00	168,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	45,00	14,85
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	10,00	40,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	35,00	0,42
		Total	Lei			1 078,860
		1.4.2. откосы				
76	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane очистка откосов	m2			15,12 13,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,00	6,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Total	Lei			37,800
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей откосов бетоноконтант	m2			5,55 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund бетоноконтант	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
		Total	Lei			13,875
78	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) по паутинке и уголки 10м/п	m2			143,16 62,22
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	51,00	62,22
	01	паутинка	m2	1,0000	7,00	7,00
	02	уголки	m	6,6000	6,00	39,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,50	32,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,56
		Total	Lei			357,895
79	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность откосов толщиной 1,0 мм)	m2			35,68 29,85
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	24,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,50	5,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		Total	Lei			89,205
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей откосов)	m2			4,95 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
		Total	Lei			12,375
81	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			49,54 30,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici с колером	kg	0,4000	40,00	16,00
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,04
		Total	Lei			123,840
		1.4.3. потолки				
82	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2			307,20 120,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	55,00	112,75
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	2,00	8,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	170,00	178,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	20,00	0,30
		Total	Lei			2 795,530
		1.4.4. полы				
83	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов из линолиума)	m2			27,02 24,38
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	55,00	12,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	51,00	11,73
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	45,00	1,35
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	18,00	0,54
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		Total	Lei			245,882
84	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2			18,60 15,90
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	55,00	8,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	45,00	1,80
		Total	Lei			169,260

1	2	3	4	5	6	7
85	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M150-T толщиной 5 см, с тонкой затиркой поверхности) Коэффициент к трудозатратам=1,6600 Коэффициент к материалам=1,6600 Коэффициент к машинам=1,6600	m2			115,88 59,27
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,00	50,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	8,47
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 000,00	54,73
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	1,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,90
		Total	Lei			1 054,530
86	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Полы из пластиковых материалов, линолуиум Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150	m2			265,00 60,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	55,00	55,00
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	125,00	133,21
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	35,00	1,07
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	45,00	27,41
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	45,00	3,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	18,00	0,03
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	15,00	3,04
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	15,00	0,37
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	35,00	35,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
		Total	Lei			2 411,507
		1.4.5. двери				
87	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери,	m2			22,28 22,28
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	55,00	11,56
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	51,00	10,72
		Total	Lei			56,816
88	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей	m2			1 498,85 49,66
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	55,00	44,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 350,00	1 350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	89,00	48,93
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	205,00	39,55
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,30	3,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		Total	Lei			3 822,058
		1.5. комната кинетотерапевт				
		1.5.1. стены				
89	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из , керамики)	m2			85,48 84,80
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	55,00	44,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	51,00	40,80

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	45,00	0,68
		Total	Lei			4 188,275
90	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane очистка стен от шт-ки	m2			15,12 13,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,00	6,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Total	Lei			756,000
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтакт)	m2			5,55 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund бетоноконтакт	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
		Total	Lei			277,500
92	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			111,14 86,70
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	51,00	71,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	51,00	15,30
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	1 000,00	24,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	20,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	45,00	0,36
		Total	Lei			5 557,000
93	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) по паутинка	m2			103,56 62,22
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	51,00	62,22
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,50	32,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,07
	01	паутинка	m2	1,0000	7,00	7,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,56
		Total	Lei			5 178,100
94	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатл.вки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 1 мм)	m2			35,69 29,85
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	24,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,50	5,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		Total	Lei			1 784,498
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			4,95 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
		Total	Lei			247,500

1	2	3	4	5	6	7
96	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) с колером	m2			49,54 30,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici с колером	kg	0,4000	40,00	16,00
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,04
		Total	Lei			2 476,800
97	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка , плитками поверхности стен	m2			359,62 133,95
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	55,00	123,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	51,00	10,20
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	160,00	168,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	45,00	14,85
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	10,00	40,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	35,00	0,42
		Total	Lei			1 078,860
		1.5.2. откосы				
98	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane очистка откосов	m2			15,12 13,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,00	6,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Total	Lei			75,600
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей откосов бетоноконтакт	m2			5,55 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund бетоноконтакт	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
		Total	Lei			27,750
100	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, prăparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) по паутинке и уголки 20м/п	m2			127,56 62,22
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	51,00	62,22
	01	паутинка	m2	1,0000	7,00	7,00
	02	уголки	m	4,0000	6,00	24,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,50	32,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,56
		Total	Lei			637,810
101	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе	m2			35,69 29,85

1	2	3	4	5	6	7
		гипса "Eurofin" на поверхность откосов толщиной 1,0 мм)				
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	24,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,50	5,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		Total	Lei			178,447
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей откосов)	m2			4,95
						1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
		Total	Lei			24,750
103	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			49,54
						30,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici с колером	kg	0,4000	40,00	16,00
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,04
		Total	Lei			247,680
		1.5.3. потолки				
104	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2			307,20
						120,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	55,00	112,75
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	2,00	8,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	170,00	178,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	20,00	0,30
		Total	Lei			7 065,600
		1.5.4. полы				
105	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов из линолиума)	m2			27,02
						24,38
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	55,00	12,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	51,00	11,73
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	45,00	1,35
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	18,00	0,54
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		Total	Lei			621,460
106	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2			18,60
						15,90
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	55,00	8,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	45,00	1,80
		Total	Lei			427,800
107	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M150-T толщиной 5 см, с тонкой затиркой поверхности) Коэффициент к трудозатратам=1,6600	m2			115,94
						59,26

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к материалам=1,6600 Коэффициент к машинам=1,6600				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,00	50,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	8,47
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 000,00	54,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	1,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,90
		Total	Lei			2 666,536
108	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Полы из пластиковых материалов, линолум Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150	m2			265,00 60,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	55,00	55,00
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	125,00	133,22
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	35,00	1,07
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	45,00	27,40
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	45,00	3,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	18,00	0,03
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	15,00	3,04
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	15,00	0,37
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	35,00	35,53
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
		Total	Lei			6 095,115
		1.5.5. двери				
109	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери,	m2			22,26 22,26
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	55,00	11,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	51,00	10,71
		Total	Lei			113,526
110	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей	m2			1 498,85 49,65
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	55,00	44,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 350,00	1 350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	89,00	48,95
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	205,00	39,55
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,30	3,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		Total	Lei			7 644,150
		1.6. комната				
		1.6.1. стены				
111	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из , керамики)	m2			85,48 84,80
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	55,00	44,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	51,00	40,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	45,00	0,68
		Total	Lei			3 419,000
112	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane очистка стен	m2			15,12 13,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,00	6,12

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Total	Lei			786,240
113	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтакт	m2			5,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund бетоноконтакт	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
		Total	Lei			288,600
114	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			111,14
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	51,00	71,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	51,00	15,30
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	1 000,00	24,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	20,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	45,00	0,36
		Total	Lei			5 779,280
115	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) по паутинка	m2			103,56
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	51,00	62,22
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,50	32,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,07
	01	паутинка	m2	1,0000	7,00	7,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,56
		Total	Lei			5 385,224
116	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатл.вки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 1 мм)	m2			35,69
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	24,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,50	5,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		Total	Lei			1 855,878
117	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен	m2			4,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
		Total	Lei			257,400
118	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) с колером	m2			49,54
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici с колером	kg	0,4000	40,00	16,00
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,04
		<i>Total</i>	Lei			2 575,872
119	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка , плитками поверхности стен	m2			359,62 133,95
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	55,00	123,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	51,00	10,20
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	160,00	168,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	45,00	14,85
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	10,00	40,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	35,00	0,42
		<i>Total</i>	Lei			1 078,860
		1.6.2. откосы				
120	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane очистка откосов	m2			15,12 13,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,00	6,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		<i>Total</i>	Lei			120,960
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей откосов бетоноконтакт	m2			5,55 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund бетоноконтакт	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
		<i>Total</i>	Lei			44,400
122	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, pregatire manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) по паутинке и уголки 30м/п	m2			126,06 62,22
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	51,00	62,22
	01	паутинка	m2	1,0000	7,00	7,00
	02	уголки	m	3,7500	6,00	22,50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,50	32,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,56
		<i>Total</i>	Lei			1 008,496
123	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность откосов толщиной 1,0 мм)	m2			35,69 29,85
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	24,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,50	5,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		<i>Total</i>	Lei			285,518

1	2	3	4	5	6	7
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей откосов)	m2			4,95 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
		Total	Lei			39,600
125	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			49,54 30,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici с колером	kg	0,4000	40,00	16,00
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,04
		Total	Lei			396,288
		1.6.3. потолки				
126	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2			307,20 120,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	55,00	112,75
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	2,00	8,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	170,00	178,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	20,00	0,30
		Total	Lei			6 451,200
		1.6.4. полы				
127	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов из линолиума)	m2			27,02 24,38
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	55,00	12,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	51,00	11,73
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	45,00	1,35
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	18,00	0,54
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		Total	Lei			567,420
128	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2			18,60 15,90
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	55,00	8,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	45,00	1,80
		Total	Lei			390,600
129	CG01A k=1,66	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M150-T толщиной 5 см, с тонкой затиркой поверхности) Коэффициент к трудозатратам=1,6600 Коэффициент к материалам=1,6600 Коэффициент к машинам=1,6600	m2			115,92 59,26
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,00	50,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	8,47
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 000,00	54,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	1,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,90
		Total	Lei			2 434,232

1	2	3	4	5	6	7
130	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Полы из пластиковых материалов, линолиум Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150	m2			265,01 60,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	55,00	55,00
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	125,00	133,22
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	35,00	1,07
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	45,00	27,40
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	45,00	3,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	18,00	0,03
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	15,00	3,04
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	15,00	0,37
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	35,00	35,53
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
		Total	Lei			5 565,146
		1.6.5. двери				
131	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери,	m2			22,28 22,28
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	55,00	11,56
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	51,00	10,72
		Total	Lei			56,816
132	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей	m2			1 498,85 49,66
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	55,00	44,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 350,00	1 350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	89,00	48,93
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	205,00	39,55
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,30	3,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		Total	Lei			3 822,058
		1.7. санузел в том числе и для инвалидов				
		1.7.1. стены				
133	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из , керамики)	m2			85,47 84,80
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	55,00	44,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	51,00	40,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	45,00	0,67
		Total	Lei			2 094,115
134	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare discuite la pereti sau tavane очистка стен	m2			15,12 13,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,00	6,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Total	Lei			370,440
135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтакт	m2			5,55 1,65

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund бетоноконтант	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
		Total	Lei			135,975
136	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			111,14 86,70
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	51,00	71,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	51,00	15,30
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	1 000,00	24,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	20,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	45,00	0,36
		Total	Lei			2 722,930
137	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка , плитками поверхности стен	m2			359,62 133,95
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	55,00	123,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	51,00	10,20
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	160,00	168,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	45,00	14,85
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	10,00	40,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	35,00	0,42
		Total	Lei			8 810,690
		1.7.2. полы				
138	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из , керамических плит	m2			44,49 41,34
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	55,00	21,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	51,00	19,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	45,00	2,25
		Total	Lei			222,450
139	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые,	m2			305,74 71,60
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	70,00	66,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	2 250,00	230,40
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	330,00	0,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	180,00	1,08
		Total	Lei			1 528,700
140	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на кле (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм) Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2			284,42 56,10

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	51,00	56,10
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	165,00	171,67
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	5,00	32,32
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	45,00	18,63
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	18,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	20,00	0,04
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	45,00	0,76
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	45,00	2,84
		Total	Lei			1 422,085
141	RpCU05I k=2	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из камня или железобетона толщ. 26 - 50 см) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	buc			153,00 153,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	51,00	10,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4000	51,00	142,80
		Total	Lei			306,000
		1.7.3. потолки				
142	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2			307,20 120,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	55,00	112,75
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	2,00	8,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	170,00	178,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	20,00	0,30
		Total	Lei			1 536,000
		1.7.4. двери				
143	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери,	m2			22,26 22,26
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	55,00	11,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	51,00	10,71
		Total	Lei			48,972
144	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей без порога	m2			1 485,30 44,23
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	55,00	40,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	51,00	4,08
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 350,00	1 350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	89,00	44,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	205,00	35,87
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,30	3,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		Total	Lei			3 267,671
		1.8. комната столовая				
		1.8.1. стены				
145	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare discuite la pereti sau tavane очистка стен	m2			15,12 13,77

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,00	6,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Total	Lei			831,600
146	CD51C	(заделка дверного проема из фортана №12	100 m2			30 775,08 9 227,38
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	51,00	7 202,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	70,00	2 024,62
	2640112302501	фортан	buc	1 230,0000	15,00	18 450,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	950,00	2 192,31
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	220,00	905,38
		Total	Lei			800,152
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтакт	m2			5,55 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund бетоноконтакт	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
		Total	Lei			305,250
148	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			111,14 86,70
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	51,00	71,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	51,00	15,30
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	1 000,00	24,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	20,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	45,00	0,36
		Total	Lei			6 112,700
149	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка , плитками поверхности стен	m2			359,62 133,95
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	55,00	123,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	51,00	10,20
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	160,00	168,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	45,00	14,85
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	10,00	40,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	35,00	0,42
		Total	Lei			19 779,100
		1.8.2. откосы				
150	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane очистка откосов	m2			15,12 13,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,00	6,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Total	Lei			45,360
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей откосов бетоноконтакт	m2			5,55 1,65

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund бетоноконтакт	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
		Total	Lei			16,650
152	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (из керамических плит (откосы, на клею) Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500	m			64,25 27,10
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	55,00	22,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	25,00	26,78
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,00	1,84
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,63
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	25,00	2,62
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	10,00	3,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	45,00	2,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	35,00	0,04
		Total	Lei			1 195,118
		1.8.3. потолки				
153	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2			307,20 120,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	55,00	112,75
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	2,00	8,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	170,00	178,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	20,00	0,30
		Total	Lei			7 864,320
		1.8.4. полы				
154	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов из линолиума	m2			27,02 24,38
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	55,00	12,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	51,00	11,73
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	45,00	1,35
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	18,00	0,54
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		Total	Lei			691,712
155	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2			18,60 15,90
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	55,00	8,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	45,00	1,80
		Total	Lei			476,160
156	CG01A k=1,66	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M150-T толщиной 5 см, с тонкой затиркой поверхности) Коэффициент к трудозатратам=1,6600 Коэффициент к материалам=1,6600 Коэффициент к машинам=1,6600	m2			115,92 59,26
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,00	50,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	8,47
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 000,00	54,77
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	1,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,90
		Total	Lei			2 967,598

1	2	3	4	5	6	7
157	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Полы из пластиковых материалов, линолиум Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150	m2			265,01 60,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	55,00	55,00
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	125,00	133,22
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	35,00	1,07
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	45,00	27,40
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	45,00	3,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	18,00	0,03
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	15,00	3,05
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	15,00	0,37
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	35,00	35,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
		Total	Lei			6 784,157
		1.8.5. двери				
158	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери,	m2			22,26 22,26
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	55,00	11,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	51,00	10,71
		Total	Lei			113,526
159	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей	m2			1 498,85 49,66
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	55,00	44,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 350,00	1 350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	89,00	48,93
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	205,00	39,55
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,30	3,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		Total	Lei			3 822,058
		1.9. комната игровая				
		1.9.1. стены				
160	RpCM33E	Demontarea placajelor din PVC, azbociment (Разборка облицовки из ПВХ, асбоцемента)	m2			41,83 41,34
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3900	55,00	21,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	51,00	19,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	18,00	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Total	Lei			209,130
161	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из , керамики)	m2			85,48 84,80
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	55,00	44,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	51,00	40,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	45,00	0,68
		Total	Lei			256,425
162	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной	m2			15,12 13,77

1	2	3	4	5	6	7
		затертой штукатурки на стенах или потолках)				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,00	6,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Total	Lei			725,760
163	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтакт	m2			5,55
						1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund бетоноконтакт	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
		Total	Lei			266,400
164	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			111,14
						86,70
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	51,00	71,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	51,00	15,30
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	1 000,00	24,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	20,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	45,00	0,36
		Total	Lei			5 334,720
165	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) по паутинка	m2			103,56
						62,22
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	51,00	62,22
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,50	32,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,07
	01	паутинка	m2	1,0000	7,00	7,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,56
		Total	Lei			4 970,976
166	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлевки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 1 мм)	m2			35,69
						29,85
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	24,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,50	5,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		Total	Lei			1 713,116
167	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен	m2			4,95
						1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
		Total	Lei			237,600
168	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными	m2			49,54
						30,25

1	2	3	4	5	6	7
		красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) с колером				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici с колером	kg	0,4000	40,00	16,00
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,04
		Total	Lei			2 377,728
169	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка , плитками поверхности стен	m2			359,62 133,95
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	55,00	123,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	51,00	10,20
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	160,00	168,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	45,00	14,85
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	10,00	40,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	35,00	0,42
		Total	Lei			1 078,860
		1.9.2. откосы				
170	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane очистка откосов	m2			15,12 13,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,00	6,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Total	Lei			37,800
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей откосов бетоноконтакт	m2			5,55 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund бетоноконтакт	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
		Total	Lei			13,875
172	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, pręparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) по паутинке и уголки 10м/п	m2			127,56 62,22
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	51,00	62,22
	01	паутинка	m2	1,0000	7,00	7,00
	02	уголки	m	4,0000	6,00	24,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,50	32,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,56
		Total	Lei			318,895
173	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность откосов толщиной 1,0 мм)	m2			35,68 29,85
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	24,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,50	5,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		Total	Lei			89,205
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей откосов)	m2			4,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
		Total	Lei			12,375
175	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			49,54
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici с колером	kg	0,4000	40,00	16,00
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,04
		Total	Lei			123,840
		1.9.3. потолки				
176	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2			307,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	55,00	112,75
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	2,00	8,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	170,00	178,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	20,00	0,30
		Total	Lei			5 959,680
		1.9.4. полы				
177	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов из линолиума)	m2			27,02
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	55,00	12,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	51,00	11,73
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	45,00	1,35
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	18,00	0,54
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		Total	Lei			524,188
178	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2			18,60
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	55,00	8,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	45,00	1,80
		Total	Lei			360,840
179	CG01A k=1,66	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M150-T толщиной 5 см, с тонкой затиркой поверхности) Коэффициент к трудозатратам=1,6600 Коэффициент к материалам=1,6600 Коэффициент к машинам=1,6600	m2			115,94
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,00	50,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	8,46
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 000,00	54,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,90
		Total	Lei			2 249,332
180	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Полы из пластиковых материалов, линолиум Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150	m2			265,01 60,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	55,00	55,00
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	125,00	133,22
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	35,00	1,07
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	45,00	27,41
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	45,00	3,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	18,00	0,03
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	15,00	3,04
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	15,00	0,37
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	35,00	35,53
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
		Total	Lei			5 141,205
		1.9.5. двери				
181	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери,	m2			22,28 22,28
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	55,00	11,56
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	51,00	10,72
		Total	Lei			56,816
182	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей	m2			1 498,85 49,66
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	55,00	44,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 350,00	1 350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	89,00	48,93
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	205,00	39,55
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,30	3,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		Total	Lei			3 822,058
		1.10. комната соц.асистента				
		1.10.1. стены				
183	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из , керамики)	m2			85,48 84,80
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	55,00	44,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	51,00	40,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	45,00	0,68
		Total	Lei			256,425
184	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane очистка стен	m2			15,12 13,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,00	6,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Total	Lei			559,440

1	2	3	4	5	6	7
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтант	m2			5,55 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund бетоноконтант	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
		Total	Lei			205,350
186	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			111,14 86,70
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	51,00	71,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	51,00	15,30
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	1 000,00	24,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	20,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	45,00	0,36
		Total	Lei			4 112,180
187	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) по паутинка	m2			103,56 62,22
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	51,00	62,22
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,50	32,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,07
	01	паутинка	m2	1,0000	7,00	7,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,56
		Total	Lei			3 831,794
188	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлевки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 1 мм)	m2			35,69 29,85
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	24,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,50	5,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		Total	Lei			1 320,526
189	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен	m2			4,95 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
		Total	Lei			183,150
190	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеровиниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) с колером	m2			49,54 30,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici с колером	kg	0,4000	40,00	16,00
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,04

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			1 832,832
		1.10.2. откосы				
191	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane очистка откосов	m2			15,12 13,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,00	6,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		<i>Total</i>	Lei			37,800
192	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей откосов бетоноконтакт)	m2			5,55 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund бетоноконтакт	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
		<i>Total</i>	Lei			13,875
193	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) по паутинке и уголки 10м/п	m2			143,16 62,22
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	51,00	62,22
	01	паутинка	m2	1,0000	7,00	7,00
	02	уголки	m	6,6000	6,00	39,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,50	32,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,56
		<i>Total</i>	Lei			357,895
194	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность откосов толщиной 1,0 мм)	m2			35,68 29,85
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	24,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,50	5,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		<i>Total</i>	Lei			89,205
195	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей откосов)	m2			4,95 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
		<i>Total</i>	Lei			12,375
196	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеровиниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			49,54 30,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici с колером	kg	0,4000	40,00	16,00
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,04
		<i>Total</i>	Lei			123,840
		1.10.3. потолки				

1	2	3	4	5	6	7
197	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2			307,20 120,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	55,00	112,75
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	2,00	8,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	170,00	178,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	20,00	0,30
		Total	Lei			3 747,840
		1.10.4. полы				
198	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов из линолиума)	m2			27,02 24,38
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	55,00	12,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	51,00	11,73
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	45,00	1,35
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	18,00	0,54
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		Total	Lei			329,644
199	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2			18,60 15,90
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	55,00	8,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	45,00	1,80
		Total	Lei			226,920
200	CG01A k=1,66	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M150-T толщиной 5 см, с тонкой затиркой поверхности) Коэффициент к трудозатратам=1,6600 Коэффициент к материалам=1,6600 Коэффициент к машинам=1,6600	m2			115,91 59,26
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,00	50,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	8,47
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 000,00	54,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	1,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,90
		Total	Lei			1 414,071
201	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Полы из пластиковых материалов, линолиум Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150	m2			265,01 60,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	55,00	55,00
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	125,00	133,22
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	35,00	1,06
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	45,00	27,41
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	45,00	3,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	18,00	0,03
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	15,00	3,05
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	15,00	0,37
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	35,00	35,53
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
		Total	Lei			3 233,077
		1.10.5. двери				

1	2	3	4	5	6	7
202	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери,	m2			22,28 22,28
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	55,00	11,56
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	51,00	10,72
		Total	Lei			56,816
203	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей	m2			1 498,85 49,66
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	55,00	44,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 350,00	1 350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	89,00	48,93
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	205,00	39,55
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,30	3,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		Total	Lei			3 822,058
		1.11. коридор II этаж				
		1.11.1. стены				
204	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane очистка стен	m2			15,12 13,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,00	6,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Total	Lei			2 268,000
205	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтакт	m2			5,55 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund бетоноконтакт	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
		Total	Lei			832,500
206	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			111,14 86,70
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	51,00	71,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	51,00	15,30
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	1 000,00	24,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	20,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	45,00	0,36
		Total	Lei			16 671,000
207	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, praparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) по паутинка	m2			103,56 62,22
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	51,00	62,22
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,50	32,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,07

1	2	3	4	5	6	7
	01	паутинка	m2	1,0000	7,00	7,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,56
		Total	Lei			15 534,300
208	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатл.вки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 1 мм)	m2			35,69 29,85
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	24,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,50	5,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		Total	Lei			5 353,492
209	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			4,95 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
		Total	Lei			742,500
210	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) с колером	m2			49,54 30,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici с колером	kg	0,4000	40,00	16,00
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,04
		Total	Lei			7 430,400
		1.11.2. откосы				
211	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлѐвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность откосов толщиной 1,0 мм)	m2			35,69 29,85
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	24,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,50	5,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		Total	Lei			214,138
212	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей откосов)	m2			4,95 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
		Total	Lei			29,700
213	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			49,54 30,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici с колером	kg	0,4000	40,00	16,00
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,04
		Total	Lei			297,216
		1.11.3. потолки				
214	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Разборка обшивки из плоского шифера, подвесных потолков	m2			13,27 13,27
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	55,00	7,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	51,00	6,12
		Total	Lei			1 008,520
215	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (Демонтаж металлического каркаса Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,0300	kg			0,87 0,79
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0080	70,00	0,56
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0025	70,00	0,18
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	51,00	0,05
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0004	22,00	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0006	12,00	0,01
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0002	330,00	0,07
		Total	Lei			401,104
216	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2			307,20 120,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	55,00	112,75
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	2,00	8,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	170,00	178,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	20,00	0,30
		Total	Lei			23 347,200
		1.11.4. полы				
217	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов из линолиума	m2			27,02 24,38
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	55,00	12,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	51,00	11,73
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	45,00	1,35
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	18,00	0,54
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		Total	Lei			2 053,520
218	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2			18,60 15,90
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	55,00	8,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	45,00	1,80
		Total	Lei			1 413,600
219	CG01A k=1,66	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M150-T толщиной 5 см, с тонкой затиркой поверхности) Коэффициент к трудозатратам=1,6600 Коэффициент к материалам=1,6600 Коэффициент к машинам=1,6600	m2			115,93 59,26
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,00	50,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	8,47
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 000,00	54,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,90
		<i>Total</i>	Lei			8 810,742
220	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)	m2			374,57 127,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	51,00	114,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	51,00	12,75
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	165,00	169,95
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	10,00	40,50
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	45,00	13,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	22,00	19,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	35,00	0,42
		<i>Total</i>	Lei			28 467,320
221	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит , плитусы на клею) высотой 10см Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500	m			64,25 27,10
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	55,00	22,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	25,00	26,78
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,00	1,84
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,63
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	25,00	2,62
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	10,00	3,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	45,00	2,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	35,00	0,04
		<i>Total</i>	Lei			3 212,625
		1.11.5. двери				
222	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери,	m2			22,26 22,26
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	55,00	11,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	51,00	10,71
		<i>Total</i>	Lei			545,370
223	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей	m2			1 498,83 49,64
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	55,00	44,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 350,00	1 350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	89,00	48,95
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	205,00	39,54
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,30	3,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		<i>Total</i>	Lei			4 406,559
224	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей (технологические)	m2			1 485,31 44,23
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	55,00	40,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	51,00	4,08

1	2	3	4	5	6	7
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 350,00	1 350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	89,00	44,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	205,00	35,88
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,30	3,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		Total	Lei			33 270,832
		1.12. эл.часть				
		1.12.1. демонтажные работы				
225	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников	buc			12,10
						12,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	55,00	12,10
		Total	Lei			435,600
226	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mm ² , montat liber in santuri (Демонтаж электрокабелей и проводов	m			8,80
						8,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1600	55,00	8,80
		Total	Lei			528,000
227	RpED20A	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, avind sectiunea de 3x25 mm ² (Демонтаж сетевого кабелей	m			3,30
						3,30
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	55,00	3,30
		Total	Lei			66,000
228	RpEE24C	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : tripolare (interrupatoare pirghie) de 25-100-200 A sau intrerupatoare automate de scara, automate de protectie de 25-350 A, contactoare tripolare automate cu contacte in aer sau in ulei de 25-63-100-200 A (Демонтаж автоматов	buc			31,90
						31,90
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5800	55,00	31,90
		Total	Lei			669,900
229	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei (Демонтаж выключателей и розеток	buc			50,60
						50,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9200	55,00	50,60
		Total	Lei			1 416,800
230	RpEG17C	Demontarea tablourilor electrice : bloc electric de apartament (Демонтаж эл.щитчиков	buc			20,90
						20,90
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	55,00	20,90
		Total	Lei			41,800
		1.12.2. силовое и осветительное оборудование				
231	RpCU06C	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm ² (Устройство желобков глубиной до 5 см, в стенах из камня или железобетона 5 x 50 см ²)	m			81,60
						81,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	51,00	10,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,4000	51,00	71,40
		Total	Lei			6 854,400
232	08-02-412-1	кабель медный ВВГн LS 3*2,5	100 m			1 586,11
						286,11
	1	Затраты труда	h-om	5,6100	51,00	286,11

1	2	3	4	5	6	7
	22	кабель ВВГ нг(А) -LS 3х2,5	m	100,0000	13,00	1 300,00
		Total	Lei			8 723,605
233	08-02-412-1	кабель медный ВВГн LS 3*1,5	100 m			1 686,11 286,11
	1	Затраты труда	h-om	5,6100	51,00	286,11
	24	кабель ВВГ нг (А) LS 3х1,5	m	100,0000	14,00	1 400,00
		Total	Lei			6 575,829
234	08-02-412-1	кабель медный ВВГнLS 5х6	100 m			9 286,18 286,18
	1	Затраты труда	h-om	5,6100	51,00	286,18
	11322456	кабель ВВГ нг (А) LS 5х6	m	100,0000	90,00	9 000,00
		Total	Lei			3 250,164
235	08-02-412-1	кабель сетевой 8 канальный	100 m			1 486,11 286,11
	1	Затраты труда	h-om	5,6100	51,00	286,11
	221245	кабель сетевой 8 канальный	m	100,0000	12,00	1 200,00
		Total	Lei			4 161,108
236	08-02-412-1	провод ПВ-3 д-6	100 m			2 286,11 286,11
	1	Затраты труда	h-om	5,6100	51,00	286,11
	111221245	провод пв-3 д-6	m	100,0000	20,00	2 000,00
		Total	Lei			3 200,554
237	08-03-591-4	Выключатель: двухклавишный внутренний	100 buc			10 398,90 2 238,90
	1	Затраты труда	h-om	43,9000	51,00	2 238,90
	32323232	выключатель 2-ой	buc	100,0000	65,00	6 500,00
	0001	дозы	buc	100,0000	15,00	1 500,00
	330206	Дрели электрические	h-ut	6,4000	25,00	160,00
		Total	Lei			519,945
238	08-03-591-2	Выключатель: одноклавишный	100 buc			5 302,20 1 642,20
	1	Затраты труда	h-om	32,2000	51,00	1 642,20
	0001	дозы	buc	100,0000	15,00	1 500,00
	41	выключательBC10-1-ОЭБ	buc	100,0000	20,00	2 000,00
	330206	Дрели электрические	h-ut	6,4000	25,00	160,00
		Total	Lei			424,176
239	08-03-591-9	Розетка внутренние с рамками	100 buc			9 143,10 1 943,10
	1	Затраты труда	h-om	38,1000	51,00	1 943,10
	0001	дозы	buc	100,0000	15,00	1 500,00
	30303	рамки	buc	100,0000	12,00	1 200,00
	1212121	розетки	buc	100,0000	45,00	4 500,00
		Total	Lei			3 657,240
240	08-03-591-9	Розетка интернет	100 buc			19 943,10 1 943,10
	1	Затраты труда	h-om	38,1000	51,00	1 943,10
	0001	дозы	buc	100,0000	15,00	1 500,00
	121212121	розетки интернет	buc	100,0000	165,00	16 500,00
		Total	Lei			1 994,310
241	08-03-594-11	Светильник LED 52W 6400K "панель"	100 buc			45 167,00 16 167,00
	1	Затраты труда	h-om	317,0000	51,00	16 167,00
	5333	светильник LED 52W 6400K панель	buc	100,0000	290,00	29 000,00
		Total	Lei			27 100,200
242	08-03-523-1	распред коробки	buc			86,17 59,67

1	2	3	4	5	6	7
	1	Затраты труда	h-om	1,1700	51,00	59,67
	6565	распред коробки	buc	1,0000	25,00	25,00
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,0600	25,00	1,50
		<i>Total</i>	Lei			7 669,130
243	08-03-575-1	установка "РЕ" и" N" YNN10-14-100	buc			154,76
						57,12
	1	Затраты труда	h-om	1,1200	51,00	57,12
	1011613	шины РЕ и N	buc	1,0000	95,00	95,00
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,0200	55,00	1,10
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0020	220,00	0,44
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,0020	550,00	1,10
		<i>Total</i>	Lei			6 190,400
244	08-03-575-1	коммутатор 18 гр интернет (Роутер)	buc			209,76
						57,12
	1	Затраты труда	h-om	1,1200	51,00	57,12
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,0200	55,00	1,10
	102102102	коммутатор 18гр	buc	1,0000	150,00	150,00
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0020	220,00	0,44
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,0020	550,00	1,10
		<i>Total</i>	Lei			209,760
245	08-03-575-1	шина распределитель на 6 гнезд	buc			184,76
						57,12
	1	Затраты труда	h-om	1,1200	51,00	57,12
	1030130	шина распределитель	buc	1,0000	125,00	125,00
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,0200	55,00	1,10
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0020	220,00	0,44
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,0020	550,00	1,10
		<i>Total</i>	Lei			184,760
246	08-02-409-1	Труба гофра д-16	100 m			3 202,39
						1 213,80
	1	Затраты труда	h-om	23,8000	51,00	1 213,80
	1010813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм	t	0,0021	18 000,00	38,93
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,9600	62,00	59,52
	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	13,4000	10,00	134,00
	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	13,4000	10,00	134,00
	1139042	Клей БМК-5к	kg	0,2000	15,00	3,00
	5009030	Заглушки	10 buc	1,0000	50,00	50,00
	5009031	Скобы	10 buc	6,7000	15,00	100,50
	5009061	Втулки изолирующие	buc	18,0000	1,50	27,00
	626542	гофра д-16	m	100,0000	5,00	500,00
	5009070	Патрубки	10 buc	1,8000	35,00	63,00
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,1100	220,00	24,21
	030902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	h-ut	15,8000	25,00	395,00
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	2,7000	85,00	229,50
	331451	Перфораторы электрические	h-ut	4,8400	35,00	169,40
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,1100	550,00	60,53
		<i>Total</i>	Lei			25 170,800
247	08-03-575-1	Блок РБ 125 IP125А	buc			164,76
						57,12
	1	Затраты труда	h-om	1,1200	51,00	57,12
	121245	блок РБ 125 IP125А	buc	1,0000	105,00	105,00
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,0200	55,00	1,10

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0020	220,00	0,44
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,0020	550,00	1,10
		<i>Total</i>	Lei			659,040
		1.12.3. измерение				
248	1-11-013-1	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	1 recept de cur			76,50 76,50
	1	Затраты труда	h-om	1,5000	51,00	76,50
		<i>Total</i>	Lei			1 836,000
249	1-11-028-1	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 linie			20,40 20,40
	1	Затраты труда	h-om	0,4000	51,00	20,40
		<i>Total</i>	Lei			979,200
		1.13. отопление				
		1.13.1. демонтажные работы				
250	RpSA04A k=3	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastificat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm (Разборка труб д 25-63 Коэффициент к трудозатратам=3,0000 Коэффициент к материалам=3,0000 Коэффициент к машинам=3,0000	m			9,90 9,90
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	55,00	9,90
		<i>Total</i>	Lei			792,000
251	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (Снятие радиаторов	buc			6,60 6,60
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	55,00	6,60
		<i>Total</i>	Lei			79,200
		1.13.2. монтажные работы				
252	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Трубы полипропиленовые армированные с наружным диаметром 32 мм)	m			58,90 22,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	55,00	22,00
	666666	клипсы д-32	buc	1,0000	6,00	6,00
	2521216566565	Teava din polietilena sau polipropilena д-32	m	1,0300	30,00	30,90
		<i>Total</i>	Lei			5 301,000
253	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Соединительные детали, диаметром 32 мм)	buc			21,20 11,55
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	55,00	11,55
	28752741101012	Piesa de racordare (fiting) соединители д-32	buc	1,0000	6,00	6,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	65,00	1,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	45,00	0,36
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0210	95,00	2,00
		<i>Total</i>	Lei			2 756,650

1	2	3	4	5	6	7
254	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Соединительные детали отводы полиэтиленовые, диаметром 20 мм)	buc			20,35 14,85
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	55,00	14,85
	5274110001	Piesa de legatura отвод -20	buc	1,0000	5,00	5,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,1000	5,00	0,50
		Total	Lei			162,800
255	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Трубы полипропиленовые армированные, с наружным диаметром до 20 мм)	m			41,10 16,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	55,00	16,50
	116666	клипсы д-20	buc	1,0000	4,00	4,00
	25212167100002	Teava din polietilena sau polipropilena д-20	m	1,0300	20,00	20,60
		Total	Lei			657,600
256	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Вентиль диаметром 32 ПП)	buc			136,88 9,90
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	55,00	9,90
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	125,00	125,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	95,00	1,14
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	35,00	0,84
		Total	Lei			2 053,200
257	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Вентиль диаметром 20)	buc			156,88 9,90
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	55,00	9,90
	2875274202	Robinet cu dublu reglaj д-20	buc	1,0000	145,00	145,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	95,00	1,14
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	35,00	0,84
		Total	Lei			941,280
258	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" (Испытание на герметичность под давлением подводящих труб отопительных приборов (аэротерм, термokonвекторов и т.д.), диаметром 3/8" ... 1") Коэффициент к трудозатратам=0,5000 Коэффициент к материалам=0,5000 Коэффициент к машинам=0,5000	m			3,78 2,47
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	55,00	2,47
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	65,00	1,30
		Total	Lei			339,750
259	IB06D	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de peste 2000 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной до 2000 x 500мм) тип 22	buc			2 226,74 55,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0000	55,00	55,00
	28221157000001	Radiator 2000x500	buc	1,0000	2 150,00	2 150,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	95,00	0,57
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	35,00	0,42
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	2,00	12,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	25,00	7,50
		Total	Lei			2 226,740

1	2	3	4	5	6	7
260	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной до 1600- 500 мм) тип 22	buc			1 715,58 44,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	55,00	44,00
	2822115700000	Radiator 1600x500	buc	1,0000	1 650,00	1 650,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0050	95,00	0,48
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0100	35,00	0,35
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	2,00	12,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	25,00	7,50
		Total	Lei			13 724,600
261	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной до 1400-500 мм) тип 22	buc			1 501,91 35,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	55,00	35,75
	282211570	радиаторы 1400*500	buc	1,0000	1 450,00	1 450,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	95,00	0,38
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	35,00	0,28
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	2,00	8,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	25,00	6,25
		Total	Lei			4 505,730
262	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (кран подача	buc			136,88 9,90
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	55,00	9,90
	28752742027	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	125,00	125,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	95,00	1,14
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	35,00	0,84
		Total	Lei			1 779,440
263	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (кран обратка	buc			136,88 9,90
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	55,00	9,90
	28752742027001	Robinet cu dublu reglaj кран обратка	buc	1,0000	125,00	125,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	95,00	1,14
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	35,00	0,84
		Total	Lei			1 779,440
264	SC11B	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin (Установка полотенцесушитель Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,0250	buc			1 254,75 24,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4500	55,00	24,75
	2875114201170	Portprosop полотенцесушитель	buc	1,0000	1 200,00	1 230,00
		Total	Lei			1 254,750
265	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (американка ПП32	buc			155,80 8,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	55,00	8,25
	2875274205100	Robinet cu mufa	buc	1,0000	145,00	145,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	95,00	1,42
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	35,00	1,12
		Total	Lei			4 985,440
266	RpIC29A k=3	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" (Ручная нарезка резьбы на стальных трубах, диаметром 3/4") Коэффициент к трудозатратам=3,0000 Коэффициент к материалам=3,0000 Коэффициент к машинам=3,0000	buc			31,78 26,40
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	55,00	26,40
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	45,00	2,03

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0080	15,00	0,36
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	20,00	3,00
		<i>Total</i>	Lei			826,410
		1.14. прочие				
267	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare (Перемещение ручными средствами, мусор	t			71,65 53,77
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2800	70,00	19,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6700	51,00	34,17
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0030	5 500,00	16,50
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0250	55,00	1,38
		<i>Total</i>	Lei			3 797,185
268	TRI1AA03F3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in prafuri prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3 (Погрузка материалов группы А - порошковые и тяжелые, транспортировкой до 10 м - с рампы или площадки, в авто, 3 категории)	t			30,60 30,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	51,00	30,60
		<i>Total</i>	Lei			1 621,800
269	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t			37,10 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	350,00	37,10
		<i>Total</i>	Lei			1 966,300
		1.15. сантехника и вентиляция				
		1.15.1. демонтажные работы				
270	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (демонтаж раковин со смесителями	buc			52,25 52,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	55,00	52,25
		<i>Total</i>	Lei			470,250
271	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm (Разборка труб д-15	m			3,30 3,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	55,00	3,30
		<i>Total</i>	Lei			59,400
272	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm (Разборка труб д-50	m			3,30 3,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	55,00	3,30
		<i>Total</i>	Lei			39,600
		1.15.2. монтажные работы сантехники				
273	RpIC29A k=3	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" (Ручная нарезка резьбы на стальных трубах, диаметром 3/4") Коэффициент к трудозатратам=3,0000 Коэффициент к материалам=3,0000	buc			31,79 26,40

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к машинам=3,0000				
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	55,00	26,40
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	45,00	2,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0080	15,00	0,36
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	20,00	3,00
		Total	Lei			349,635
274	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм)	m			106,93 17,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	55,00	17,60
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare 110 mm	m	1,0300	85,00	87,55
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	55,00	0,81
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	65,00	0,96
		Total	Lei			267,315
275	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)	m			50,80 13,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	55,00	13,75
	25212167201605	Teava din material plastic pentru canalizare 50 mm	m	1,0300	35,00	36,05
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	55,00	0,22
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	65,00	0,78
		Total	Lei			1 016,000
276	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 100 мм)	buc			53,30 15,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	55,00	15,40
	25231567210371	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	35,00	35,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	55,00	1,92
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	65,00	0,98
		Total	Lei			266,500
277	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм)	buc			30,43 12,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	55,00	12,10
	25231567210375	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	17,00	17,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	55,00	0,55
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	65,00	0,78
		Total	Lei			912,900
278	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Трубы	m			37,10 16,50

1	2	3	4	5	6	7
		полипропиленовые армированные , с наружным диаметром до 20 мм)				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	55,00	16,50
	25212167100002	Teava din polietilena sau polipropilena d-20	m	1,0300	20,00	20,60
		Total	Lei			1 855,000
279	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Кран простой или двойной с соединительной муфтой (отводом), с различным способом закрытия, диаметр 20) Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0060	buc			120,56 9,90
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	55,00	9,90
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	85,00	85,51
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	25,00	25,15
		Total	Lei			3 375,680
280	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник с тумбочкой Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200	buc			743,35 101,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	55,00	101,75
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	400,00	412,10
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	85,00	86,70
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	95,00	96,90
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	25,00	15,30
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	15,00	30,60
		Total	Lei			5 946,800
281	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (Мойка (на одно отделение) с тумбочкой Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit etc)=1,0200	buc			2 869,65 85,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,5500	55,00	85,25
	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	1,0000	2 500,00	2 550,00
	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	1,0000	85,00	86,70
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	95,00	96,90
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	15,00	30,60
	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	0,6000	33,00	20,20
		Total	Lei			5 739,292
282	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник с педисталом Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200	buc			743,25 101,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	55,00	101,75
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	400,00	412,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	85,00	86,70
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	95,00	96,90
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	25,00	15,30
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	15,00	30,60
		Total	Lei			743,250
283	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель	buc			920,75 90,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	55,00	90,75
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	700,00	700,00

1	2	3	4	5	6	7
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	65,00	130,00
		Total	Lei			10 128,250
284	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз для инвалидов и поручни из нержавеющей стали 4шт Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0500	buc			8 010,50 258,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	55,00	258,50
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 350,00	1 431,00
	65698	поручни	buc	4,0000	1 200,00	5 040,00
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	650,00	682,50
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	85,00	89,25
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	85,00	89,25
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	85,00	89,25
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	15,00	15,75
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	65,00	68,25
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	85,00	89,25
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	85,00	89,25
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	65,00	68,25
		Total	Lei			8 010,500
285	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Кран американка , диаметр 20) Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0060	buc			170,86 9,90
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	55,00	9,90
	291312420210110	американка д-20	buc	1,0000	135,00	135,81
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	25,00	25,15
		Total	Lei			1 879,460
286	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l (Нагреватель воды бытовой (бойлер), нагревающий воду до 70-90 град С, емкостью до 1000 л)	buc			2 676,00 176,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,2000	55,00	176,00
	33322	бойлер	buc	1,0000	2 500,00	2 500,00
		Total	Lei			5 352,000
		1.15.3. вентиляция				
287	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (Прокладка готовых воздуховодов из труб Д-100 Material marunt(suruburi, gernituri, nituri etc.)=1,0200	m			219,75 91,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3000	70,00	91,00
	25213057340071	Canal de ventilatie Д-100	m	1,0100	125,00	128,75
		Total	Lei			549,375
288	цена рыночная	воздуховодов д-100	m			250,00 0,00
	022113333	воздуховод	buc	1,0000	250,00	250,00
		Total	Lei			625,000
289	цена рыночная	раструбок	buc			135,00 0,00
	02211333322	раструбок	buc	1,0000	135,00	135,00
		Total	Lei			270,000
290	11-02-001-01	вентрешетки внутренние	buc			117,53

1	2	3	4	5	6	7
						52,53
	1	Затраты труда	h-om	1,0300	51,00	52,53
	2225	вентрешетки	buc	1,0000	65,00	65,00
		Total	Lei			1 292,830
291	11-02-001-01	вентрешетки с клапанами	buc			177,53
						52,53
	1	Затраты труда	h-om	1,0300	51,00	52,53
	22225	вентрешетки с клапанами	buc	1,0000	125,00	125,00
		Total	Lei			177,530
292	11-02-001-02	вентилятор	buc			530,61
						79,56
	1	Затраты труда	h-om	1,5600	51,00	79,56
	1019892	Прокладки паронитовые	kg	0,0420	25,00	1,05
	65987	вентилятор	buc	1,0000	450,00	450,00
		Total	Lei			530,610
		2. монтажные работы эл.части				
293	08-03-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до: 600x600	buc			173,32
						118,32
	1	Затраты труда	h-om	2,3200	51,00	118,32
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,1000	550,00	55,00
		Total	Lei			173,320
294	08-03-572-3	Блок управления Эл.щит на ЩРН 48гр	buc			173,32
						118,32
	1	Затраты труда	h-om	2,3200	51,00	118,32
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,1000	550,00	55,00
		Total	Lei			346,640
295	08-03-572-3	Блок управления Эл.щит на ЩРН 24гр	buc			173,32
						118,32
	1	Затраты труда	h-om	2,3200	51,00	118,32
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,1000	550,00	55,00
		Total	Lei			173,320
296	08-03-526-6	Дифиринцированный Автомат АВДТ-63 30мА	buc			85,62
						82,62
	1	Затраты труда	h-om	1,6200	51,00	82,62
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,1200	25,00	3,00
		Total	Lei			1 369,920
297	08-03-526-6	Дифиринцированный Автомат АВДТ-63 10мА	buc			85,62
						82,62
	1	Затраты труда	h-om	1,6200	51,00	82,62
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,1200	25,00	3,00
		Total	Lei			171,240
298	08-03-526-1	выключатель нагрузки ВН-100-3Р	buc			80,56
						79,56
	1	Затраты труда	h-om	1,5600	51,00	79,56
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,0400	25,00	1,00
		Total	Lei			241,680
299	08-03-526-1	автоматический выключатель ВА-47-29 1Р В6 -16А	buc			115,56
						79,56
	1	Затраты труда	h-om	1,5600	51,00	79,56
	54545	автомат ВА-47-29	buc	1,0000	35,00	35,00
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,0400	25,00	1,00
		Total	Lei			3 235,680

1	2	3	4	5	6	7
		3. оборудование				
300	цена рыночная	блок управления эл.щит 36гр	buc			350,00 0,00
	2311	блок управления 36гр	buc	1,0000	350,00	350,00
		<i>Total</i>	Lei			350,000
301	цена рыночная	блок управления эл.щит 48гр	buc			550,00 0,00
	231111	блок управления 48гр	buc	1,0000	550,00	550,00
		<i>Total</i>	Lei			1 100,000
302	цена рыночная	блок управления эл.щит 24гр	buc			250,00 0,00
	231331	блок управления 24гр	buc	1,0000	250,00	250,00
		<i>Total</i>	Lei			250,000
303	цена рыночная	установка диф автомат АВДТ - 64 30мА с защитой от перенапряжения	buc			330,00 0,00
	20121	дифавтомат АВДТ-64 30мА	buc	1,0000	330,00	330,00
		<i>Total</i>	Lei			5 280,000
304	цена рыночная	установка диф автомат АВДТ - 64 10мА с защитой от перенапряжения	buc			250,00 0,00
	2200121	дифавтомат АВДТ-64 10мА	buc	1,0000	250,00	250,00
		<i>Total</i>	Lei			500,000
305	цена рыночная	выключатель нагрузки ВН-100 3Р	buc			125,00 0,00
	120121	выключатель ВН-100 3Р	buc	1,0000	125,00	125,00
		<i>Total</i>	Lei			375,000
306	цена рыночная	автомат выключатель ВА-47-29 1Р В6-16А	buc			30,00 0,00
	221111	автомат ВА-47-29 1Р В6 16а	buc	1,0000	30,00	30,00
		<i>Total</i>	Lei			270,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.