

DECLARAȚIE privind experiența similară

Ofertant: Techno Test SRL

Contract Nr. 1

1.	Denumirea proiectului:	Lucrări la rețelele exterioare de alimentare cu apă or. Criuleni
2.	Numărul și data contractului:	Nr. 23/12 din 23 decembrie 2022
3.	Client:	Primăria orașului Criuleni
4.	Adresa beneficiarului:	Or. Criuleni, bd. Biruinței 12
5.	Date de contact:	Criuleniprimaria1@gmail.com , tel. 061022291, 068114432
6.	Tara:	Republica Moldova
7.	Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:	Lider de asociere
8.	Valoarea contractului:	6 513 375,65 MDL
9.	Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:	-
10.	Perioada de executare a lucrării (luni)	6 luni
11.	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:	Proces-verbal din martie 2023 Proces-verbal din aprilie 2023 Proces-verbal din mai 2023 Proces-verbal din iunie 2023 Proces-verbal din iulie 2023
12.	Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție	-
13.	Valoarea aproximativă a proiectului executată de către Ofertant	100%
14.	Descrierea narativă a proiectului – aplicată pentru beneficiar: Lucrări la rețelele de alimentare cu apă a microraiunii nr. 2 din or. Criuleni	<ul style="list-style-type: none">- Montarea rețelelor de alimentare cu apă cu lungimea de 6672 ml.- Racordarea gospodăriilor la apeduct 285- Restabilirea drumurilor din pietriș 3445 ml.- Restabilirea drumurilor din beton asfaltic 2284 ml.

Contract. Nr. 2

15.	Denumirea proiectului:	Executarea sistemului de colectare si evidență a apelor uzate
16.	Numărul si data contractului:	Nr 32-20
17.	Client:	Tehno Gaz Grup SRL
18.	Adresa beneficiarului:	Chișinău, str. Mihai Eminescu 66
19.	Date de contact:	069160950
20.	Tara:	Republica Moldova
21.	Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:	subantreprenor
22.	Valoarea contractului:	1 400 000,00 inclusiv TVA 20%
23.	Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:	-
24.	Perioada de executare a lucrării (luni)	3 luni
25.	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:	Proces Verbal Nr. 138-AC
26.	Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție	-
27.	Valoarea aproximativa a proiectului executata de către Ofertant	100%
28.	Descrierea narativa a proiectului – aplicată pentru beneficiar: Lucrări: <ul style="list-style-type: none">- compartiment Soluții tehnologice;- compartiment plan general;- compartiment construcții;- compartiment REAC;- Montarea rețelelor de canalizare dn. 300 mm lungime de peste 250 ml cu adâncimea de săpătură le la 2.8m pana la 4.5 m.- Restabilirea drumurilor din pietriș peste 250 m2.- Amenajare teritoriu cu pavaj aprox. 200 md.- Executarea rezervorului - H 6m, diametru 3000 mm, din beton armat hidroizolat pe interior cu membrana PVC.- Construcția căminelor din beton armat cu diametrul de 1500 mm cu adâncimea de la 2.8 pana la 4.5 m.- Executarea stației de pompare.- Construcția nodului de evidență a apelor uzate.- Executarea forărilor dirijate pentru str. Transnistria cu conducta de diametru 500 mm lungime de 20 ml.- Restabilirea drumurilor din beton armat.	

Contract. Nr. 3

29.	Denumirea proiectului:	Executarea lucrărilor de construcție de apă și canalizare la reconstrucția și schimbarea destinației parțiale din Construcție de cultură și agrement în Centru de dezvoltare al afacerilor în s. Crihana Veche, r. Cahul
30.	Numărul și data contractului:	Lucrările au fost executate fără contract
31.	Client:	AMINA AND S SERVICES LLC, Baku Sucursala Chișinău
32.	Adresa beneficiarului:	Str. Nicolae Iorga str., 3, ap.(of.) 2, Chișinău
33.	Date de contact:	078000715
34.	Tara:	Republica Moldova
35.	Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:	Subantreprenor
36.	Valoarea contractului:	360 000,00 mdl fără TVA
37.	Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:	-
38.	Perioada de executare a lucrării (luni)	1 luni
39.	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:	Facturile fiscale cu acte de recepție se anexează
40.	Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție	-
41.	Valoarea aproximativă a proiectului executată de către Ofertant	100%
42.	Descrierea narativă a proiectului – aplicată pentru beneficiar: Lucrări: <ul style="list-style-type: none">- Lucrări de săpătură și restabilirea stratului afectat.- Montarea rețelelor de apă exterioare cu o lungime de peste 40 ml.- Montarea rețelelor de canalizare cu o lungime de peste 40 ml.- Construcția căminelor de racordare pentru apă și canalizare.- Construcția nodului de evidență apei reci- Construcția sistemului interior de alimentare cu apă.- Construcția sistemului interior de canalizare- Construcția sistemului interior anti incendiar.	

Contract Nr. 4

1.	Denumirea proiectului:	Reconstrucția sistemului de distribuție a apei reci pentru blocul administrativ din str. Pădurii 20, or. Chișinău
2.	Numărul și data contractului:	Contract Nr. 2021-0000012020 din 16.09.2021
3.	Client:	Institutul de genetică, fiziologie și protecție a plantelor 076000340
4.	Adresa beneficiarului:	Str. Pădurii 20, mun. Chișinău
5.	Tara:	Republica Moldova
6.	Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:	Contractor
7.	Valoarea contractului:	195 021,00 mld inclusiv TVA
8.	Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:	-
9.	Perioada de executare a lucrării (luni)	30 zile
10.	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:	FF nr. EAA007309915 din 20.10.21
11.	Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție	-
12.	Valoarea aproximativă a proiectului executată de către Ofertant	100%
13.	Reconstrucția sistemului de distribuție a apei reci pentru blocul administrativ, prin demontarea sistemului vechi și reabilitarea acestuia prin montarea conductelor din hotel inoxidabil, și reconstrucția nodului de evidență cu diametru 100mm, execuție din hotel inoxidabil.	

Contract Nr. 5

1.	Denumirea proiectului:	Contractul nr. 8451-C 1.10 - "Proiectarea, Furnizarea și Instalarea a 120 Puncte Termice Individuale și conductelor aferente în SACET Chișinău" din cadrul Proiectului de Îmbunătățire a Eficienței Sistemului de Alimentare Centralizată cu Energie Termică Inklusiv extinderea contractului pentru 17 PTI si rețelele termice aferente
2.	Numărul si data contractului:	nr. 8451-C 1.10 din 08.02.2019
3.	Client:	Moldova Energy Projects Implementation Unit (MEPIU)
4.	Adresa beneficiarului:	Or. Chișinău, Str. Alecu Russo, 1A
5.	Date de contact:	mepiu@mepiu.md , tel. 022-49-67-90
6.	Tara:	Republica Moldova
7.	Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:	- lider de asociație
8.	Valoarea contractului:	a) inițială – 1 925 175,00 Euro si 2 337 597,00 MDL b) finală - 2 461 210 Euro si 2 643 721 MDL
9.	Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:	Nu au fost.
10.	Perioada de executare a lucrării (luni)	contractată: 18 luni efectiv realizată: 13 luni
11.	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:	- se anexează
12.	Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție	-
13.	Valoarea aproximativa a proiectului executata de către Ofertant	95%
14.	Descrierea narativa a proiectului: Proiectul presupune proiectarea, producerea și punerea in funcțiune a 120 Puncte termice individuale (PTI) inclusiv renovarea rețelelor termice aferente, ceia ce include: <ul style="list-style-type: none"> - Reparația încăperilor destinate montării PTI – 137 de încăperi cu suprafața pe podea in mediu 15m2; - Racordarea PTI la sursa de alimentare cu energie electrică (cu nod de evidență a anergiei electrice separat); - Racordarea PTI la rețelele de apă rece a blocului, cu construcția nodului de evidența a apei separat incalz de necesitate; - Racordarea PTI la rețelele termice interioare blocului și centralizate; - Construcția a 2500 m rețele termice exterioare (PPU) de cu dn. de la 57 mm până la 300 mm; - Construcția a trei camere termice exterioare - Reabilitarea straturilor de asfalt deteriorate – aprox. 200m2 - Restabilirea straturilor de columba, gazon, pavaj. 	

Eu certific că informațiile de mai sus sunt veridice.

Semnat: _____

Burdila Gheorghe

Director

Techno Test SRL