

Teren minifotbal din satul Leuseni, raionul Hancesti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 011-24ME Teren minifotbal din satul Leuseni, raionul Hancesti

Valoarea de deviz 1 049 999,49 lei

Intocmit in prețuri curente 19.03.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Teren minifotbal 32.0x20.0m				
1	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,40	122,89 0,00	786,50 0,00
2	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	6,40	766,48 451,48	4 905,50 2 889,50
3	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3	10,00	181,00 181,00	1 810,00 1 810,00
4	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m	buc	44,00	148,40 100,40	6 529,60 4 417,60
5	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace	m3	7,00	3 470,77 247,50	24 295,42 1 732,50

1	2	3	4	5	6	7
		clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)				
6	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 12 mm, pentru grinzi si stilpi,	kg	185,90	17,25 1,87	3 205,85 347,60
7	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	108,00	233,17 31,70	25 182,43 3 423,60
8	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 40/70	m3	76,80	625,55 49,50	48 042,59 3 801,50
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 20/40	m3	44,80	625,56 49,50	28 024,99 2 217,50
10	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 5/20	m3	32,00	625,55 49,50	20 017,60 1 584,00
11	TsC54A	Strat de fundatie din granit 0/4mm	m3	19,20	917,13 45,00	17 608,83 864,00
12	TsH43A	Asezarea acoperirii din Shock Pad h=8mm, m-30kg/m3, banda adeziva 40mm n=0,9	m2	640,00	113,88 6,17	72 885,04 3 952,00
13	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: Gazon artificial 35mm,PE Monofilament, Rezistent UV, Dtex-12000/6,310microni,10500 tufts per m2,3,8 inci,min T.Weight2280gr/m2,suport latex SBR prforat min 4mm,permeabilitate min.40 litri min/m2(se exclude cauciuc farimitat,norma quart=20kg/m2)	m2	640,00	287,06 6,17	183 716,53 3 952,00
14	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 10 cm,culoare alba	m	160,00	58,52 2,70	9 363,50 432,00
15	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare(stilpi 80x80x3 L=6000mm-22buc,stilpi 80x80x3 L=4000mm-22buc;60x20x2.5 L=302.2m;60x20x2.5 L=70.1m;60x20x2.5 L=112.6m	t	2,76	21 447,81 2 200,00	59 195,96 6 072,00
16	CN25A	Vopsitorii pe suprafete metalice executate cu vopsea anticoroziva	m2	140,40	131,40 43,00	18 448,25 6 037,00

1	2	3	4	5	6	7
		monocomponenta pe baza de asfalt natural, uleiuri, fibre, pigmenti de aluminiu si solventi aplicate in 2 straturi, manual				
17	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi (60x40x3 L=11.0m; 60x20x2.5 L=7.4m)	m2	7,50	824,68 93,19	6 185,12 698,90
18	CO04B	Imprejmuiri din lemn executate cu stilpi avind 2 m distanta din ax in ax, montate pe stilpi din otel 80x80, cu scinduri de rasinoase brute de 50 x 150 mm , inaltimea gardului fiind de 1 m	m	136,00	236,08 90,75	32 107,08 12 342,00
19	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 3 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	m2	259,20	169,04 92,50	43 815,37 23 976,00
20	CO06B k=1.5	Imprejmuiri din plasa Rabit 45x45x2.5mm, cu inaltimea la coama de 2,0 m(se exclud stilpi si piatra sparta)	m	104,00	363,57 90,75	37 811,28 9 438,00
21	CE35A	Plasa de protectie 110x110, h=2mx104m din neilon	m2	208,00	76,75 7,70	15 964,00 1 601,60
22	TsH38A	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de fotbal	buc	2,00	5 032,01 1 586,70	10 064,01 3 173,40
23	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	100,00	71,12 41,25	7 112,20 4 125,00
24	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,03	1 083,33 0,00	32,50 0,00
25	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab	m3	3,00	181,00 181,00	543,00 543,00

1	2	3	4	5	6	7
		coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare				
26	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la trotuare	m3	13,60	650,83 49,49	8 851,26 673,00
27	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x25x8.0 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	104,00	158,55 15,90	16 489,62 1 653,60
28	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 20x10x3 asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	180,00	319,19 57,42	57 453,30 10 335,60
		Total Teren minifotbal 32.0x20.0m Inclusiv salariu				760 447,33 112 092,90
		2. Iluminarea				
29	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: Led 40W cu panou solar	buc	4,00	405,95 125,95	1 623,80 503,80
30	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	4,00	235,35 187,55	941,40 750,20
31	Pret de piata	Cronstein KRST (KR-4)d=60	buc	4,00	220,00 0,00	880,00 0,00
		Total Iluminarea Inclusiv salariu				3 445,20 1 254,00
		3. Utilaje				
32	Pret de piata	Corp de iluminat stradal LED 40W cu panou solar IP65 493x271x79	buc	4,00	650,00 0,00	2 600,00 0,00
		Total Utilaje Inclusiv salariu				2 600,00

	Cheltuieli directe	lei	766 492,53
	Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	27 203,26
	Transportarea materialelor	5,00 %	31 250,18
	Cheltuieli de regie	4,50 %	37 122,57
	TOTAL	100,00 +	862 068,54
	Beneficiu de deviz	1,50 %	12 931,03
	TOTAL	100,00 +	874 999,57
	TVA	20,00 %	174 999,92

1	2	3	4	5	6	7
						1 049 999,49
		Total deviz:				113 346,90
		Inclusiv salariu				

Intocmit

Finolex Center SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Teren minifotbal din satul Leuseni, raionul Hancesti

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 011-24ME Teren minifotbal din satul Leuseni, raionul Hancesti

Valoarea de deviz 1 049 999,49 lei

Intocmit in prețuri curente 19.03.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 011-24ME:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	22,80	55,00	1 254,00
2.	7123010010200	Betonist	h-om	33,72	55,00	1 854,60
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	6,32	55,00	347,60
4.	7123030012500	Montator P.B	h-om	143,52	55,00	7 893,60
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	258,60	55,00	14 223,00
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	26,86	55,00	1 477,30
7.	7129020012800	Pavator	h-om	248,47	55,00	13 665,85
8.	7137010011500	Electrician	h-om	3,52	55,00	193,60
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	607,09	50,00	30 354,50
10.	7212030022700	Sudor	h-om	1,43	55,00	78,65
11.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	29,12	55,00	1 601,60
12.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	7,20	55,00	396,00
13.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	96,60	55,00	5 313,00
14.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	18,40	55,00	1 012,00
15.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	360,59	50,00	18 029,50
16.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	88,33	55,00	4 858,15
17.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,69	55,00	312,95
18.	9310060019930	Muncitor	h-om	166,72	50,00	8 336,00
19.	9312040019600	Sapator	h-om	39,00	55,00	2 145,00
Total manopera						113 346,90

Materiale:

1.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,40	28,00	11,20
2.	1019852	Vopsea	kg	2,00	90,00	180,00
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	176,64	458,00	80 901,12
4.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	15,64	480,00	7 507,20
5.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,73	480,00	350,40
6.	1421102200290	Pietris ciuruit spalcat de mal 7-30 mm	m3	4,81	480,00	2 308,80
7.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,03	480,00	14,40
8.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,17	480,00	561,60
9.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	5,80	480,00	2 784,00
10.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,90	480,00	432,00
11.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	13,68	480,00	6 566,40
12.	1421102200801	Nisip cuartos FM, fractie 0,63-0,315 mm	kg	12 812,80	0,84	10 762,75
13.	1421102205550525	Savura de granit 0/4mm	m3	21,12	748,00	15 797,76
14.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	26,56	20,00	531,20
15.	17521273347601	Plasa din neilon 110x110	m2	218,40	65,00	14 196,00
16.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	4,87	3 980,00	19 382,60
17.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,03	3 880,00	116,40

18.	2010102914164	Grinzi stejar cu 4 fete g=12/12-15/25mm l=5-6m	m3	1,19	3 880,00	4 617,20
19.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,03	3 880,00	116,40
20.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,01	650,00	6,50
21.	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	7,50	680,00	5 100,00
22.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,28	150,00	42,00
23.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,18	65,00	11,70
24.	2430116104170	Vopsea anticoroziva pe baza de asfalt natural	kg	119,34	80,00	9 547,20
25.	2430126103529	Vopsea gri v.821 ntr 90-80	kg	1,78	85,00	151,30
26.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,75	52,00	39,00
27.	2430226101700	Grund de impregnare pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	44,06	62,00	2 731,72
28.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	18,25	50,00	912,50
29.	2430226102202	Chit de cutit alchidic	kg	33,70	55,00	1 853,50
30.	2430226109050	Vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	114,05	85,00	9 694,25
31.	2430226109300	Diluant organic	kg	137,38	35,00	4 808,30
32.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	44,93	35,00	1 572,55
33.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	421,44	2,60	1 095,75
34.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	288,00	2,50	720,00
35.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	320,24	2,50	800,60
36.	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	1 930,11	2,50	4 825,27
37.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	4 752,00	2,45	11 642,40
38.	266112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	182,70	147,00	26 856,90
39.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	17,10	1 630,00	27 873,00
40.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	108,54	116,00	12 590,64
41.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x25x8	m	104,52	60,00	6 271,20
42.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	199,80	3,00	599,40
43.	271060220000120	Otel beton PC 52 diam mai mare de 12 mm	kg	190,55	15,00	2 858,25
44.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	74,88	21,00	1 572,48
45.	2722103111446	Teava const f S lc 152 x 6 OLT 35 S 404/1 CL. A	m	4,65	150,00	697,50
46.	27321036462510	Plasa rabit 45x45x2,5mm	m2	296,40	82,00	24 304,80
47.	27744135901401	Strat de amortizare Shock Pad h=8mm,m=30 kg/m3	m2	659,86	80,00	52 788,80
48.	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	757,88	28,00	21 220,64
49.	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	120,52	90,00	10 846,80
50.	277441359040552	Linii de marcaj albe	m	171,20	25,00	4 280,00
51.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	5,52	21,00	115,92
52.	2811106301200	Elemente metalice	kg	2 815,20	18,70	52 644,24
53.	2811236309848	Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice	kg	17,60	24,00	422,40
54.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	15,94	27,00	430,38
55.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,86	63,00	54,18
56.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	1,24	63,00	78,12
57.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	17,94	3,52	63,15
58.	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	30,00	2,50	75,00
59.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	30,00	2,00	60,00
60.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	17,94	2,50	44,85
61.	2874115883700	Saiba M 20	buc	17,94	1,00	17,94
62.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	30,00	0,90	27,00
63.	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,76	27,00	20,52
64.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	3,60	250,00	900,00
65.	332774413590401	Gazon artificial 35mm, PE Monofilament , UV Rezistent, Dtex-12000/6 , 310microni,10500tufts/m2, 3/8inch, T.Weight	m2	659,86	228,00	150 448,08

		2280gr/m2, suport LatexSBR perforat min.4mm, permeabilitate ,40lt min/m2				
66.	4011106202741	Energie electrica	kw	2,97	26,00	77,22
67.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	6,54	21,00	137,34
68.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,02	21,00	63,42
69.	4100126202818	Apa	m3	18,64	21,00	391,44
70.	96530	Corp de iluminat stradal LED 40W cu panou solar IP65 493x271x79	buc	4,00	650,00	2 600,00
71.	965730	Cronstein KRST(KR-4) d=60	buc	4,00	220,00	880,00
Total materiale de construcții						625 003,58

Utilaje de construcții:

1.	031001	Autohidroscensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	3,20	350,00	1 120,00
2.	2410520006700	Automacara	h-ut	7,95	320,00	2 544,00
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	78,29	100,00	7 829,00
4.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	450,00	6,00	2 700,00
5.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	39,15	25,00	978,75
6.	2952160007200	Utilaje de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,08	80,00	166,40
7.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,21	650,00	786,50
8.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	8,96	210,00	1 881,60
9.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,13	250,00	32,50
10.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,13	530,00	68,90
11.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	4,20	60,00	252,00
12.	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	4,60	200,00	920,00
13.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,40	180,00	72,00
14.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,66	45,00	74,70
15.	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	22,46	210,00	4 716,60
16.	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,19	250,00	47,50
17.	3410440005607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	5,44	280,00	1 523,20
18.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,41	180,00	73,80
19.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,75	380,00	665,00
20.	3520200005303	Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi	h-ut	21,12	80,00	1 689,60
Total utilaje de construcții						28 142,05

Cheltuieli directe	lei	766 492,53
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	27 203,26
Transportarea materialelor	5,00 %	31 250,18
Cheltuieli de regie	4,50 %	37 122,57
TOTAL	100,00 +	862 068,54
Beneficiu de deviz	1,50 %	12 931,03
TOTAL	100,00 +	874 999,57
TVA	20,00 %	174 999,92

Total deviz:

1 049 999,49

Intocmit

Finolex Center SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Teren minifotbal din satul Leuseni,
raionul Hancesti**

**Investitor PRIMARIA COMUNEI
LEUSENI**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Teren minifotbal 32.0x20.0m				
1	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			122,89 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	650,00	122,89
2	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			766,48 451,48
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	50,00	451,48
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	21,00	21,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	210,00	294,00
3	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3			181,00 181,00
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	55,00	165,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	50,00	16,00
4	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m	buc			148,40 100,40
	7137010011500	Electrician	h-om	0,0800	55,00	4,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9200	50,00	96,00
	2811236309848	Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice	kg	0,4000	24,00	9,60
	3520200005303	Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi	h-ut	0,4800	80,00	38,40
5	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			3 470,77 247,50
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	55,00	225,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	55,00	22,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	1 630,00	1 688,21
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	273,0000	2,50	689,32
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	480,00	358,63
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	480,00	329,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	21,00	6,15
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	180,00	10,29
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	530,00	9,84
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	60,00	36,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	380,00	95,00
6	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 12 mm, pentru grinzi si stilpi,	kg			17,25 1,87
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0340	55,00	1,87
	271060220000120	Otel beton PC 52 diam mai mare de 12 mm	kg	1,0250	15,00	15,38
7	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			233,17 31,70

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	50,00	7,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	55,00	24,20
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 630,00	73,35
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,60	7,59
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	480,00	3,82
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,0050	116,00	116,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	21,00	0,13
8	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 40/70	m3			625,55 49,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,50
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	458,00	526,70
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	21,00	2,10
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	25,00	5,25
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,00	42,01
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 20/40	m3			625,56 49,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,50
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	458,00	526,70
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	21,00	2,10
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	25,00	5,25
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,00	42,01
10	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 5/20	m3			625,55 49,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,50
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	458,00	526,70
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	21,00	2,10
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	25,00	5,25
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,00	42,00
11	TsC54A	Strat de fundatie din granit 0/4mm	m3			917,13 45,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	50,00	45,00
	1421102205550525	Savura de granit 0/4mm	m3	1,1000	748,00	822,80
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	21,00	2,10
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	25,00	5,25
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,00	41,98
12	TsH43A	Asezarea acoperirii din Shock Pad h=8mm, m-30kg/m3, banda adeziva 40mm n=0,9	m2			113,88 6,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1235	50,00	6,17
	27744135901401	Strat de amortizare Shock Pad h=8mm,m=30 kg/m3	m2	1,0300	80,00	82,48
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,9000	28,00	25,23
13	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: Gazon artificial 35mm,PE Monofilament, Rezistent UV, Dtex-12000/6,310microni,10500 tufts per m2,3,8 inci,min T.Weight2280gr/m2,suport latex SBR prforat min 4mm,permeabilitate min.40 litri min/m2(se exclude cauciuc farimitat,norma quart=20kg/m2)	m2			287,06 6,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1235	50,00	6,17
	332774413590401	Gazon artificial 35mm, PE Monofilament , UV Rezistent, Dtex-12000/6 , 310microni,10500tufts/m2, 3/8inch, T.Weight 2280gr/m2, suport LatexSBR perforat min.4mm, permeabilitate ,40lt min/m2	m2	1,0300	228,00	235,08
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,2830	28,00	7,93
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,1082	90,00	9,75
	1421102200801	Nisip cuartos ΓM, fractie 0,63-0,315 mm	kg	20,0000	0,84	16,82
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0071	200,00	1,42
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0015	45,00	0,07
	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	0,0351	210,00	7,37
	3410440005607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0085	280,00	2,38

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0003	250,00	0,07
14	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 10 cm,culoare alba	m			58,52 2,70
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0540	50,00	2,70
	277441359040552	Linii de marcaj albe	m	1,0700	25,00	26,75
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,3200	90,00	28,80
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0004	200,00	0,07
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0044	45,00	0,20
15	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare(stilpi 80x80x3 L=6000mm-22buc,stilpi 80x80x3 L=4000mm-22buc;60x20x2.5 L=302.2m;60x20x2.5 L=70.1m;60x20x2.5 L=112.6m	t			21 447,81 2 200,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	55,00	1 925,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	55,00	275,00
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	18,70	19 074,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	63,00	28,30
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	2,50	16,25
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	3,52	22,88
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	1,00	6,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	65,00	4,24
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	150,00	15,22
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	21,00	42,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	26,00	11,68
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	180,00	26,74
16	CN25A	Vopsitorii pe suprafete metalice executate cu vopsea anticoroziva monocomponenta pe baza de asfalt natural, uleiuri, fibre,pigmenti de aluminiu si solventi aplicate in 2 straturi, manual	m2			131,40 43,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8600	50,00	43,00
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,3200	35,00	11,20
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1300	50,00	6,50
	2430116104170	Vopsea anticoroziva pe baza de asfalt natural	kg	0,8500	80,00	68,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	20,00	1,20
17	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi (60x40x3 L=11.0m;60x20x2.5 L=7.4m)	m2			824,68 93,19
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	55,00	10,49
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	55,00	52,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	50,00	9,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	55,00	20,90
	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	1,0000	680,00	680,00
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	2,50	10,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	2,00	8,00
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,90	3,60
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	52,00	5,20
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	63,00	7,22
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	26,00	6,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	2,50	3,13
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	480,00	1,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,00	0,03
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	320,00	6,40
18	CO04B	Imprejmuiri din lemn executate cu stilpi avind 2 m distanta din ax in ax, montate pe stilpi din otel 80x80, cu scinduri de rasinoase brute de 50 x 150 mm , inaltimea gardului fiind de 1 m	m			236,08 90,75
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,3500	55,00	74,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	55,00	16,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,03573	3 980,00	142,23
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1150	27,00	3,10
19	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de	m2			169,04 92,50

1	2	3	4	5	6	7
		impregnare si 3 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,8500	50,00	92,50
	2430226101700	Grund de impregnare pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	0,1700	62,00	10,54
	2430226109050	Vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	0,4400	85,00	37,40
	2430226102202	Chit de cutit alchidic	kg	0,1300	55,00	7,15
	2430226109300	Diluant organic	kg	0,5300	35,00	18,55
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0700	20,00	1,40
20	CO06B k=1.5	Imprejmuiri din plasa Rabit 45x45x2.5mm, cu inaltimea la coama de 2,0 m(se exclud stilpi si piatra sparta)	m			363,57 ----- 90,75
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200	55,00	75,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	55,00	14,85
	27321036462510	Plasa rabit 45x45x2,5mm	m2	1,9000	82,00	233,70
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,4800	21,00	15,12
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0500	320,00	24,00
21	CE35A	Plasa de protectie 110x110, h=2mx104m din neilon	m2			76,75 ----- 7,70
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,1400	55,00	7,70
	17521273347601	Plasa din neilon 110x110	m2	1,0000	65,00	68,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	80,00	0,80
22	TsH38A	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de fotbal	buc			5 032,01 ----- 1 586,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,7400	50,00	137,00
	7123010010200	Betonist	h-om	2,5100	55,00	138,05
	71240100107001	Dulgher	h-om	13,4300	55,00	738,65
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	9,2000	55,00	506,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3400	50,00	67,00
	2722103111446	Teava const f S lc 152 x 6 OLT 35 S 404/1 CL. A	m	2,3270	150,00	348,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	155,4300	2,50	388,57
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,3630	480,00	175,20
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2870	480,00	136,80
	2010102914164	Grinzi stejar cu 4 fete g=12/12-15/25mm l=5-6m	m3	0,5940	3 880,00	2 308,60
	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,3810	27,00	10,26
	2430126103529	Vopsea gri v.821 ntr 90-80	kg	0,8910	85,00	75,65
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0690	21,00	1,47
23	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimea pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			71,12 ----- 41,25
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	55,00	41,25
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	3 880,00	1,16
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	3 980,00	0,40
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	3 880,00	1,16
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	650,00	0,07
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	27,00	0,08
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	6,00	27,00
24	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			1 083,33 ----- 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	250,00	1 083,33
25	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3			181,00 ----- 181,00
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	55,00	165,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	50,00	16,00
26	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la trotuare	m3			650,83 ----- 49,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,49
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	480,00	552,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	21,00	2,10
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	25,00	5,26
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,00	41,99

1	2	3	4	5	6	7
27	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x25x8.0 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			158,55 ----- 15,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	50,00	6,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	55,00	9,90
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	1 630,00	78,21
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,60	2,65
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	480,00	1,43
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x25x8	m	1,0050	60,00	60,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	21,00	0,06
28	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 20x10x3 asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2			319,19 ----- 57,42
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	55,00	55,68
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	55,00	1,74
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,50	4,00
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	2,45	64,68
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	147,00	149,21
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	480,00	2,40
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	480,00	36,48
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	250,00	5,00
		2. Iluminarea				
29	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: Led 40W cu panou solar	buc			405,95 ----- 125,95
	1	Muncitor	h-om	2,2900	55,00	125,95
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,8000	350,00	280,00
30	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			235,35 ----- 187,55
	1	Muncitor	h-om	3,4100	55,00	187,55
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	28,00	2,80
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	90,00	45,00
31	Pret de piata	Cronstein KRST (KR-4)d=60	buc			220,00 ----- 0,00
	965730	Cronstein KRST(KR-4) d=60	buc	1,0000	220,00	220,00
		3. Utilaje				
32	Pret de piata	Corp de iluminat stradal LED 40W cu panou solar IP65 493x271x79	buc			650,00 ----- 0,00
	96530	Corp de iluminat stradal LED 40W cu panou solar IP65 493x271x79	buc	1,0000	650,00	650,00

APROBAT:

Intocmit

Finolex Center SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.