

**Lucrări de reparație a
acoperiului șarpant și anexa
neîncălzită la sediul primăriei
Borogani, r-l Leova**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 563 089,922 Lei

Intocmit in prețuri curente 15.07.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolari				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / Foi de ardezie	m2	467,000	25,500 25,200	11 908,500 11 768,400
2	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	367,870	14,700 13,650	5 407,715 5 021,450
3	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	467,000	6,750 6,300	3 152,250 2 942,100
4	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor / Parapet din blocuri de calcar (axa D)	m3	5,680	141,250 138,250	802,300 785,260
5	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si	m3	5,070	141,253 138,253	716,155 700,945

1	2	3	4	5	6	7
		curatirea caramizilor / Rind superior din blocuri de calcar la parapet				
6	TrB22D1A 1	Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0-0,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m	t	18,300	31,400 9,800	574,620 179,340
7	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	18,300	26,503 0,000	485,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			23 046,540
		Total Demolari Inclusiv salariu				23 046,540 21 397,495
		2. Parapet, centura monolita si suporturi Sp1				
8	RpCE40A	Desfacerea hidroizolatiilor, termoizolatiilor lipite cu bitum, cu chituri bituminoase sau masticrui, inclusiv a straturilor de protectie si a straturilor-suport, la terase inclusiv termoizolatia argila expandata Mat. marunte (cirpe, maturi etc)=1,200	m2	11,900	112,520 71,750	1 338,988 853,825
9	RpCK07C	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argila esandata (cheramzit)	m3	1,560	846,417 65,109	1 320,410 101,570
10	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	7,800	59,453 29,400	463,735 229,320
11	RpCI34D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu Material marunt=1,055	m2	7,800	136,457 47,950	1 064,366 374,010
12	RCsB300	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu forez-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm	buc	16,000	69,845 30,240	1 117,520 483,840
13	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri	buc	158,000	14,350	2 267,300

1	2	3	4	5	6	7
		din beton armat / Dibli ϕ 14 AIII l=350 mm			7,000	1 106,000
14	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Dibli ϕ 16 AIII l=320 mm	buc	11,000	15,720 7,000	172,920 77,000
15	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment M100, dupa instalatii sau consolidari	buc	150,000	16,460 15,050	2 469,000 2 257,500
16	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu solutie chimica FIS V-300 sau analog dupa calitate (consum 0.0114 kg/buc, consum total 120 ml), dupa instalatii sau consolidari	buc	19,000	12,557 5,250	238,580 99,750
17	RpCB04A1	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa B 15 Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,030	m3	0,240	1 172,379 368,521	281,371 88,445
18	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	30,600	69,209 42,000	2 117,799 1 285,200
19	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	357,330	17,722 2,485	6 332,431 887,985
20	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	121,010	18,701 3,465	2 263,063 419,300
21	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit:	kg	50,650	24,868 7,350	1 259,553 372,260

1	2	3	4	5	6	7
		cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010				
22	RpCB03A	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineta din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa B 15 Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,025	m3	7,660	<u>1 153,988</u> 307,301	<u>8 839,548</u> 2 353,925
23	CD55C	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie in asize	m3	3,450	<u>772,201</u> 170,810	<u>2 664,095</u> 589,295
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,500	<u>4,050</u> 1,050	<u>91,125</u> 23,625
25	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	22,500	<u>80,403</u> 59,500	<u>1 809,075</u> 1 338,750
26	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	22,500	<u>14,360</u> 4,200	<u>323,101</u> 94,500
27	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	22,500	<u>94,412</u> 42,700	<u>2 124,270</u> 960,750
28	TrB01A2-2	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m /mortar, beton etc	t	1,700	<u>36,050</u> 36,050	<u>61,285</u> 61,285
29	Tr11AA02 B3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	1,700	<u>21,000</u> 21,000	<u>35,700</u> 35,700
30	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,700	<u>26,471</u> 0,000	<u>45,000</u> 0,000
		<i>Total</i>	Lei			38 700,235

1	2	3	4	5	6	7
		Total Parapet, centura monolita si suporturi Sp1 Inclusiv salariu				38 700,235 14 093,835
		3. Acoperis				
31	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (piese forjate =456,32 kg, conform proiectului pl.28)	m3	13,863	5 408,548 787,501	74 978,707 10 917,130
32	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din gratar (50x50), la constructii obisnuite. (3.69 m3)	m2	467,400	41,281 10,325	19 294,953 4 825,905
33	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	17,553	283,117 71,751	4 969,544 1 259,440
34	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	3,690	73,629 13,649	271,692 50,365
35	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab), inclusiv endova 46,8 m.l., coama 59,1 m.l., placa antivint 54,40 ml Material marunt=1,050	m2	467,400	203,941 40,250	95 322,101 18 812,850
36	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv ϕ 125 mm Material marunt=1,030	m	68,200	162,036 10,500	11 050,849 716,100
37	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv ϕ 87 mm Material marunt=1,020	m	46,600	204,395 12,250	9 524,792 570,850
38	CK26B	Retinator de zapada l=2.0 m (24 buc) (aplicativ)	m	48,000	70,120 14,000	3 365,760 672,000
39	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din lambriu din lemn, faltuit si geluit (lambriu din lemn 1,05 m2/m2, grinzi 0,27m3, k=0,5 la manopera, pervaz rasinoase - se exclude) K.manopera=0,500	m2	99,400	165,386 71,050	16 439,392 7 062,370
40	CN17B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice	m2	99,400	46,118 23,800	4 584,129 2 365,720

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac alchidic incolor, in 2 straturi (culoare alba)				
41	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	1,600	1 022,844 63,000	1 636,550 100,800
		<i>Total</i>	Lei			241 438,469
		Total Acoperis Inclusiv salariu				241 438,469 47 353,530
		4. Lucarne				
42	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	5,000	1 231,305 231,105	6 156,525 1 155,525
43	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din PVC F1 S=2.04 m2/buc - 2buc	m2	4,040	887,307 25,548	3 584,722 103,215
44	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din PVC F2 S=1.4 m2/buc - 2buc	m2	2,800	887,294 25,550	2 484,423 71,540
		<i>Total</i>	Lei			12 225,670
		Total Lucarne Inclusiv salariu				12 225,670 1 330,280
		5. Termoizolare planseu acoperis				
45	CE17A	Strat suplimentar polimeric / Protectie antivapori Roofmaster Silver N70 sau analog Material marunt=1,030	m2	251,400	18,372 8,750	4 618,655 2 199,750
46	RpCE15C	Strat termoizolant din produse de vata minerala, la acoperisuri, executat cu saltele din vata minerala gr.100mm, dens. 35 kg/m3, 0,044 W/mK, 25 kPa, cl.antiinc. A, in poduri uscate	m2	251,400	46,339 3,500	11 649,680 879,900

1	2	3	4	5	6	7
		necirculare, pe suprafete orizontale Materiale marunte=1,030				
47	CE17A	Strat suplimentar polimeric / Protectie antivapori Roofmaster Silver N70 sau analog Material marunt=1,030	m2	251,400	18,372 8,750	4 618,655 2 199,750
48	CG02B1	Podet din scinduri de rasinoase, brute, impregnate cu lignolineum, aplicate in 2 straturi executate cu un rind de scinduri 40mm batute pe rigle de rasinoase 50x100mm (aplicativ, consum cherestea 0,044 m3/m2)	m2	16,270	200,484 36,749	3 261,872 597,905
		<i>Total</i>	Lei			24 148,862
		Total Termoizolare planseu acoperis Inclusiv salariu				24 148,862 5 877,305
		6. Scara metalica				
49	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Tija de ancorare φ8 l=80 mm	buc	4,000	12,420 7,000	49,680 28,000
50	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	4,000	16,270 15,050	65,080 60,200
51	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	31,340	22,036 5,600	690,598 175,490
52	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ΓΦ-21 si doua straturi de email ΠΦ-115	t	0,031	1 124,806 255,161	34,869 7,910
		<i>Total</i>	Lei			840,227
		Total Scara metalica Inclusiv salariu				840,227 271,600
		7. Finisari exterioare				
		7.1. Pereti				
53	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare	m2	34,600	80,403	2 781,941

1	2	3	4	5	6	7
		sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane			59,500	2 058,700
54	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	34,600	14,360 4,200	496,839 145,320
55	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite	m2	34,600	27,495 11,550	951,333 399,630
		<i>Total</i>	Lei			4 230,113
		Total Pereti Inclusiv salariu				4 230,113 2 603,650
		7.2. Soclu				
56	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	3,400	80,404 59,500	273,373 202,300
57	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	3,400	14,359 4,200	48,822 14,280
58	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	3,400	98,970 22,400	336,497 76,160
59	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	3,400	14,359 4,200	48,822 14,280
60	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite	m2	3,400	27,493 11,550	93,477 39,270
		<i>Total</i>	Lei			800,991
		Total Soclu				800,991

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				346,290
		7.3. Pereu				
61	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	3,790	18,202 18,202	68,985 68,985
62	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	3,790	31,947 30,447	121,080 115,395
63	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (inclusiv pietrisul h=50 mm)	100m2	0,379	2 024,525 238,351	767,295 90,335
64	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa B7.5 h= 80 ... 100 mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	3,410	849,276 203,010	2 896,031 692,265
		<i>Total</i>	Lei			3 853,391
		Total Pereu Inclusiv salariu				3 853,391 966,980
		<i>Total</i>	Lei			8 884,495
		Total Finisari exterioare Inclusiv salariu				8 884,495 3 916,920
		8. Constructie Anexa				
		8.1. Fundatii				
65	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	11,100	46,200 46,200	512,820 512,820

1	2	3	4	5	6	7
66	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	6,700	27,400 25,900	183,580 173,530
67	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B 3.5 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	0,642	888,866 180,288	570,652 115,745
68	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	22,200	63,541 33,250	1 410,621 738,150
69	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	42,090	17,210 1,995	724,362 83,965
70	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	12,760	17,561 2,345	224,074 29,925
71	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg / Ancoraj A1 Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010	kg	45,500	24,868 7,350	1 131,503 334,425
72	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B 15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	0,856	1 025,380 199,492	877,725 170,765
73	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B 7.5 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	1,900	888,855 180,250	1 688,824 342,475

1	2	3	4	5	6	7
74	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	12,200	3,880 1,400	47,332 17,080
75	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	12,200	20,950 2,100	255,587 25,620
76	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2	4,450	44,536 8,754	198,187 38,955
77	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	7,700	10,850 10,850	83,545 83,545
78	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapatari orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	7,700	27,400 25,900	210,980 199,430
		<i>Total</i>	Lei			8 119,792
		Total Fundatii Inclusiv salariu				8 119,792 2 866,430
		8.2. Rm1, Rm2, Gm1				
79	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru	m2	13,000	61,505	799,565

1	2	3	4	5	6	7
		turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile			35,000	455,000
80	CC02C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	48,260	16,992 1,925	820,040 92,890
81	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	186,390	16,257 1,190	3 030,230 221,795
82	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010	kg	1,230	24,846 7,341	30,561 9,030
83	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg / Ancoraj A2 Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010	kg	2,420	24,858 7,347	60,157 17,780
84	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B 15, la inaltimea pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	2,008	1 054,791 231,003	2 118,020 463,855
		<i>Total</i>	Lei			6 858,573
		Total Rm1, Rm2, Gm1 Inklusiv salariu				6 858,573 1 260,350
		8.3. St1, St2				
85	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	15,100	73,631 43,750	1 111,833 660,625
86	CC02C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm	kg	41,600	16,992 1,925	706,888 80,080

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
87	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	82,160	16,257 1,190	1 335,701 97,755
88	CC13D	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 8-16 mm	buc	16,000	21,282 12,250	340,512 196,000
89	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B 15, la inaltimei pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	2,320	1 054,779 231,000	2 447,088 535,920
90	CD55C	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie in asize	m3	8,200	771,756 170,800	6 328,400 1 400,560
		<i>Total</i>	Lei			12 270,422
		Total St1, St2 Inclusiv salariu				12 270,422 2 970,940
		<i>Total</i>	Lei			27 248,787
		Total Constructie Anexa Inclusiv salariu				27 248,787 7 097,720
		9. Timplarii - Anexa				
		9.1. Usi (Anexa)				
91	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa interioara din PVC cu grilaj de ventilatie (MV 430/2) in partea de jos U1 1000x2100 (h) -1 buc	m2	2,100	1 064,420 28,350	2 235,282 59,535

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			2 235,282
		Total Usi (Anexa) Inclusiv salariu				2 235,282 59,535
		9.2. Ferestre (Anexa)				
92	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv / Fereastră PVC cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla F1 1400x600(h) - 2buc	m2	1,680	924,944 32,896	1 553,906 55,265
93	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu b=300 mm	m	3,000	162,420 3,500	487,260 10,500
94	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=250 mm	m	3,000	162,620 14,000	487,860 42,000
		<i>Total</i>	Lei			2 529,026
		Total Ferestre (Anexa) Inclusiv salariu				2 529,026 107,765
		<i>Total</i>	Lei			4 764,308
		Total Timplarii - Anexa Inclusiv salariu				4 764,308 167,300
		10. Finisari interioare - Anexa				
		10.1. Demolari				
95	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	22,400	10,350 9,450	231,840 211,680
96	TrB01A2-2	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m /mortar, beton etc	t	0,740	36,041 36,041	26,670 26,670
97	TrB22D1A 1	Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0-0,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m	t	0,740	31,520 9,791	23,325 7,245
98	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta	t	0,740	26,351	19,500

1	2	3	4	5	6	7
		de 5 km			0,000	0,000
		<i>Total</i>	Lei			301,335
		Total Demolari Inclusiv salariu				301,335 245,595
		10.2. Tavan (Anexa)				
99	CK51A	Captusirea tavanului cu placi ghips-carton simplu, grosime 12.5 mm, pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic, fixat nemijlocit de capriori pentru mansarde: suprafete plane a tavanelor / k=2 pentru gips carton (2 straturi)	m2	13,400	125,384 70,000	1 680,152 938,000
100	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate / Pelicula anticondensat Material marunt=1,030	m2	13,400	18,372 8,750	246,179 117,250
101	IzF14C	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata / Vata minerala 35 kg/m3 gr. 150 mm	m2	13,400	98,404 18,550	1 318,614 248,570
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,400	4,050 1,050	54,270 14,070
103	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,400	24,129 19,250	323,327 257,950
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,400	4,050 1,050	54,270 14,070
105	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	13,400	31,583 19,250	423,215 257,950
		<i>Total</i>	Lei			4 100,027
		Total Tavan (Anexa) Inclusiv salariu				4 100,027 1 847,860
		10.3. Pereti (Anexa)				

1	2	3	4	5	6	7
106	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	59,900	80,403 59,500	4 816,135 3 564,050
107	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar / k=2 pt grosimea finala 3 cm K.marunt=2,000	m2	59,900	18,727 9,100	1 121,730 545,090
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,400	4,050 1,050	54,270 14,070
109	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	59,900	24,130 19,250	1 445,364 1 153,075
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,400	4,050 1,050	54,270 14,070
111	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	59,900	31,583 19,250	1 891,825 1 153,075
		<i>Total</i>	Lei			9 383,594
		Total Pereti (Anexa) Inclusiv salariu				9 383,594 6 443,430
		10.4. Pardosea (Anexa)				
112	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapatari orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	2,420	27,403 25,903	66,315 62,685
113	CA02C01	Strat termoizolant din polistiren ciment turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice h=100 mm (aplicativ) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	1,210	1 353,921 157,500	1 638,245 190,575

1	2	3	4	5	6	7
114	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata 5 Bp I 150x150 (2.12 kg/m2)	kg	25,630	18,073 1,050	463,215 26,915
115	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,090	51,533 24,500	623,036 296,205
116	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 200 x 200 mm Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2	12,090	189,149 43,401	2 286,808 524,720
		<i>Total</i>	Lei			5 077,619
		Total Pardosea (Anexa) Inclusiv salariu				5 077,619 1 101,100
		10.5. Glafuri (Anexa)				
117	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	2,860	80,413 59,500	229,982 170,170
118	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar / grosimea finala 2.50 cm	m2	2,860	9,320 4,552	26,656 13,020
119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,860	4,052 1,052	11,589 3,010
120	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,860	24,131 19,250	69,014 55,055
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,860	4,052 1,052	11,589 3,010
122	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,860	31,585 19,250	90,333 55,055

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			439,163
		Total Glafuri (Anexa) Inclusiv salariu				439,163 299,320
		10.6. Executarea gol de usa				
123	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm ² , pentru executarea mecanizata	m	3,600	66,700 59,500	240,120 214,200
124	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	13,000	14,700 14,700	191,100 191,100
125	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	13,000	16,416 15,050	213,410 195,650
126	RpCU06C1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm ² , pentru executarea mecanizata	m	8,400	36,000 31,500	302,400 264,600
127	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / Tija filetata d. 16 AIII	kg	8,690	23,427 7,350	203,577 63,875
128	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	90,170	23,428 7,350	2 112,545 662,760
129	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m ³	0,420	137,417 134,417	57,715 56,455
130	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	13,150	18,601 1,576	244,602 20,720
131	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m ²	9,600	78,536 59,500	753,948 571,200

1	2	3	4	5	6	7
132	RpCJ27B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar / k=2 pt grosimea finala 3.0 cm K.marunt=2,000	m2	9,600	20,921 11,200	200,845 107,520
		<i>Total</i>	Lei			4 520,262
		Total Executarea gol de usa Inclusiv salariu				4 520,262 2 348,080
		<i>Total</i>	Lei			23 822,000
		Total Finisari interioare - Anexa Inclusiv salariu				23 822,000 12 285,385

		Total	Lei	405 119,593
		Asigurari sociale	24 %	27 309,929
		Cheltuieli de transport	2 %	5 704,559
		Total		438 134,081
		Cheltuieli de regie	5 %	21 906,704
		Total		460 040,785
		Beneficiu de deviz	2 %	9 200,816
		Total		469 241,601
		TVA	20 %	93 848,321
		Total deviz: Inclusiv salariu		563 089,922 113 791,370



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)