

**Lucrări de reparație a acoperișului Școlii de
tip internat pentru copii orfani și rămași
fără îngrijirea părinților Bender**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 230 293,50 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RCsB27A	Demontarea panourilor prefabricate de fatada pentru inlocuire sau demolare (Демонтаж сборных фасадных панелей, для замены или при сносе строения).ПАРАПЕТНЫХ ПЛИТ	m3	3,50	625,06 399,22	2 187,70 1 397,26
2	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment (Разборка элементов крыш - кровли листовые из асбоцемента).	m2	1 593,00	27,32 26,96	43 527,14 42 953,66
3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - каркасной конструкции крыши с разборкой всех элементов, включая сортировку материалов).	m2	1 593,00	15,87 14,61	25 273,74 23 266,56
4	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - asterea invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - обрешетка кровли с или без повторного использования материалов).	m2	1 593,00	7,28 6,74	11 598,64 10 738,42
5	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	1 000,00	35,36 28,09	35 356,50 28 087,50

1	2	3	4	5	6	7
6	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	78,00	15,67 4,49	1 221,95 350,53
7	RCsP27A	Confectionarea si montarea tiranului metalic din otel-beton, cu diametrul de 20 mm Ks=0.5	m	39,00	134,66 94,00	5 251,73 3 665,99
8	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (УСТРОЙСТВО СТРОПИЛЬНОЙ СИСТЕМЫ)	m3	21,67	5 262,71 902,17	114 042,94 19 550,04
9	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусьев).	m3	21,67	128,75 31,83	2 790,06 689,81
10	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту). Nc=0,0165	m2	1 770,00	68,65 11,05	121 506,52 19 554,52
11	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. (Огнестойкая обработка деревянных изделий, решеток из реек, ферм для покрытий и крыш).	100m2	17,70	460,39 118,34	8 148,82 2 094,65
12	CN51K	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme. (Антисептирование деревянных конструкций, на видимых поверхностях, с использованием водного раствора: перекрытий по балкам).	100m2	17,70	329,21 164,41	5 826,94 2 909,98
13	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит).	m2	2 060,00	17,75 9,36	36 566,45 19 286,75

1	2	3	4	5	6	7
14	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab)).	m2	1 770,00	187,07 43,07	331 106,03 76 229,47
15	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (Nc sc.=0.03151)	m2	188,00	184,60 77,15	34 703,93 14 503,64
16	CE31A1	Frontoane din scinduri geluite simple	m2	9,00	47,01 28,28	423,12 254,48
17	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	197,00	54,78 37,45	10 791,66 7 377,65
18	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	1,00	1 117,27 247,29	1 117,27 247,29
19	CK26B	Montarea opritorilor din zapada (УСТРОЙСТВО СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЕЙ).	m	286,00	71,31 14,98	20 394,66 4 284,28
20	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой).	m	221,00	141,07 11,23	31 177,46 2 482,93
21	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой).	m	282,00	135,06 13,11	38 086,22 3 696,32
22	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, (Погрузка мусора в автотранспорт).	t	64,00	50,93 50,93	3 259,65 3 259,65
23	TsI50B5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta la distanta de 15 km (Транспортировка строительного мусора автосамосвалом на расстояние 15 км).	t	64,00	56,76 0,00	3 632,64 0,00
Cheltuieli directe			lei		887 991,77	
Asigurarea sociala si medicala (II3) * 22,5 %			22,50 %		64 548,31	
Cheltuieli de transport (II3) * 4 %			4,00 %		23 325,70	

Total Π3+Asigur+Cheltu	100,00 +	975 865,78
Cheltuieli de regie (Π3+Asigur+Cheltu) * 2 %	2,00 %	19 517,32
Total Π3+Asigur+Cheltu+Cheltu	100,00 +	995 383,10
Beneficiu (Π3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 3 %	3,00 %	29 861,49
Total Π3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi	100,00 +	1 025 244,59
TVA (Π3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %	205 048,91

Total deviz:
Inclusiv salariu

1 230 293,50
286 881,38

Intocmit

(funcția, semnătura)

()

Verificat

(funcția, semnătura)

()