

**Lucrari de reparatii si
intretinere a unei portiuni de
drum din satul Ciutulesti ,
raionul Floresti**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 448 119,04 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Раздел				
1	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,6000	9 164,67 3 040,00	5 498,80 1 824,00
2	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2	1,9200	51 994,20 13 080,00	99 828,87 25 113,60
3	RpDD16B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, de cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunarea materialului	m3	86,9500	20,53 0,00	1 785,38 0,00
4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	17,3900	11 067,93 395,20	192 471,37 6 872,53
5	DI134A1 k=3	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134	100m2	-17,3900	1 379,70 0,00	-23 992,98 0,00
6	DI01A	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, prin stropiri succesive la cald si asternerea de criblura, in proportie de 3 kg bitum si 45 kg pe m2, decaparea imbracamintii pe portiunea degradata, executata manual	m2	12,0000	260,42 61,60	3 124,99 739,20
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2	t	1,0430	11 202,77 0,00	11 684,49 0,00
8	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in	m2	1 739,0000	191,83 4,80	333 585,34 8 347,20

1	2	3	4	5	6	7
		grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (Nisip bituminat si otel patrat se exclude)				
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2	t	0,6560	11 203,00 0,00	7 349,17 0,00
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Nisip bituminat si otel patrat se exclude)	m2	2 187,4000	174,14 4,00	380 910,03 8 749,60
11	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 206,0000	57,71 2,54	69 594,93 3 058,42
		<i>Total</i>	lei			1 081 840,39
		Total Раздел Inclusiv salariu				1 081 840,39 54 704,55

		Total	lei	1 081 840,39
		CAS	24 %	13 129,09
		Total CD		1 094 969,48
		Cheltuieli de regie	7 %	76 647,87
		Total cu CR		1 171 617,35
		Beneficiu	3 %	35 148,52
		Total cu B		1 206 765,87
		TVA	20 %	241 353,17
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 448 119,04 54 704,55

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatii si
intretinere a unei portiuni de
drum din satul Ciutulesti ,
raionul Floresti**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 1 448 119,04 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7129040010110	Asfaltator	h-om	222,9500	80,00	17 836,00
2.	9310060019930	Muncitor	h-om	460,8568	80,00	36 868,55
Total manopera						54 704,55

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	205,2020	1 480,00	303 698,96
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	205,6156	1 704,17	350 403,94
3.	11202062010361	Savura	m3	17,3900	235,00	4 086,65
4.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	17,3900	365,00	6 347,35
5.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	173,1163	365,00	63 187,45
6.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	262,9368	365,00	95 971,94
7.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	26,0850	365,00	9 521,03
8.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,2966	6 600,00	1 957,56
9.	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	kg	7,6800	27,63	212,20
10.	23203226000401	Bitum	t	2,2642	10 666,67	24 151,47
11.	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 80/120 S 754	kg	36,9600	14,80	547,01
12.	2462106200000	Criblura dublu concasata	t	0,5640	2 200,00	1 240,80
13.	2663102100000	Beton	m3	30,2573	1 808,33	54 715,18
14.	2873122000751	Piese forjate	kg	88,9920	32,00	2 847,74
15.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	60,6120	20,00	1 212,24
Total materiale de construcții						920 101,52

Utilaje de construcții:

1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,5097	720,00	366,99
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	7,9379	641,67	5 093,51
3.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	23,6133	558,33	13 184,02
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	23,7306	558,33	13 249,51
5.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	47,1269	558,33	26 312,36
6.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	32,7428	558,33	18 281,29
7.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	23,0706	760,00	17 533,65
8.	2952260003000	Excavator	h-ut	1,8240	450,00	820,80
9.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	4,5346	641,67	2 909,72
10.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0960	180,00	17,28
11.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	1,8433	630,00	1 161,28
12.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	13,2342	408,33	5 403,91
13.	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	6,0000	450,00	2 700,00
Total utilaje de construcții						107 034,32

Total	lei	1 081 840,3 9
CAS	24 %	13 129,09
Total CD		1 094 969,4 8
Cheltuieli de regie	7 %	76 647,87
Total cu CR		1 171 617,3 5
Beneficiu	3 %	35 148,52
Total cu B		1 206 765,8 7
TVA	20 %	241 353,17
Total deviz:		1 448 119,0 4

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatii si intretinere a unei Investitor
portiuни de drum din satul Ciutulesti , raionul
Floresti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Раздел				
1	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			9 164,67 3 040,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	80,00	3 040,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	450,00	1 368,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	641,67	205,33
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	641,67	51,33
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	450,00	4 500,00
		<i>Total</i>	lei			5 498,80
2	DI130	Consolidarea taluzului rambleurului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2			51 994,20 13 080,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	80,00	13 080,00
	2663102100000	Beton	m3	15,3000	1 808,33	28 497,49
	23203226000401	Bitum	t	0,2600	10 666,67	2 856,67
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	32,00	1 483,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	6 600,00	1 019,56
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	365,00	4 022,66
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	408,33	1 034,63
		<i>Total</i>	lei			99 828,87
3	RpDD16B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, de cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunarea materialului	m3			20,53 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0320	641,67	20,53
		<i>Total</i>	lei			1 785,38
4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			11 067,93 395,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	80,00	395,20
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	365,00	6 898,50
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	365,00	547,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	365,00	365,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	235,00	235,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	641,67	26,95
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	641,67	165,55
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	558,33	625,33
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	558,33	1 513,07
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	408,33	169,05
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	630,00	66,78
		<i>Total</i>	lei			192 471,37
5	DI134A1 k=3	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134	100m2			1 379,70 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	365,00	1 379,70
		<i>Total</i>	lei			-23 992,98
6	DI01A	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, prin stropiri succesive la cald si asternerea de criblura, in proportie de 3 kg bitum si 45 kg pe m2, decaparea imbracamintii pe portiunea degradata, executata manual	m2			260,42 61,60
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	80,00	61,60

1	2	3	4	5	6	7
	2462106200000	Criblura dublu concasata	t	0,0470	2 200,00	103,40
	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 80/120 S 754	kg	3,0800	14,80	45,58
	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	kg	0,6400	27,63	17,68
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0550	558,33	30,71
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0080	180,00	1,44
		<i>Total</i>	lei			3 124,99
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2	t			11 202,77
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 666,67	10 986,77
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	720,00	216,00
		<i>Total</i>	lei			11 684,49
8	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (Nisip bituminat si otel patrat se exclude)	m2			191,83
						4,80
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	80,00	4,80
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180	1 480,00	174,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	558,33	3,68
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	558,33	3,68
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	760,00	5,02
		<i>Total</i>	lei			333 585,34
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2	t			11 203,00
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 666,67	10 987,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	720,00	216,01
		<i>Total</i>	lei			7 349,17
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Nisip bituminat si otel patrat se exclude)	m2			174,14
						4,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	80,00	4,00
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 704,17	160,19
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	558,33	2,96
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	558,33	2,96
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	760,00	4,03
		<i>Total</i>	lei			380 910,03
11	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			57,71
						2,54
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	80,00	2,54
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	365,00	45,99
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	641,67	2,25
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	408,33	0,40
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	558,33	6,14
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	558,33	0,25
		<i>Total</i>	lei			69 594,93

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.