

Lucrări la drumul L247
Făleşti-Pînzăreni Noi – Năvîrnet
(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTĂ

Valoarea de deviz 2 389 418,98 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Km 1+95 - 2+70 (L=750m, b=6.0m)				
1	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	27,00	527,85 82,30	14 252,00 2 222,15
2	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	4 500,00	3,05 2,39	13 720,95 10 766,25
3	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	45,00	6 137,67 236,38	276 195,28 10 637,06
4	DI134A1 k=3	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmasor de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 Коэффициент к материалам =3,0000	100m2	-45,00	774,90 0,00	-34 870,50 0,00
5	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	1,50	272,02 0,00	408,03 0,00
Total Km 1+95 - 2+70 (L=750m, b=6.0m)					269 705,77	
		2. Km 4+10 - 5+70 (L=1600m, b=6.0m)				
6	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,20	6 259,24 1 818,30	20 029,57 5 818,56
7	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	96,00	61,91 0,00	5 943,17 0,00
8	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu	100m2	96,00	6 137,67 236,38	589 216,61 22 692,38

1	2	3	4	5	6	7
		H=15 cm				
9	DI134A1 k=3	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmasor de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 Коэффициент к материалам =3,0000	100m2	-96,00	774,90 0,00	-74 390,40 0,00
10	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	3,20	272,02 0,00	870,46 0,00
Total Km 4+10 - 5+70 (L=1600m, b=6.0m)						541 669,41
		3. Km 7+00 - 8+70 (L=1700m, b=6.0m)				
11	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,60	6 259,24 1 818,30	22 533,26 6 545,88
12	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	102,00	61,91 0,00	6 314,62 0,00
13	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	102,00	6 137,67 236,38	626 042,65 24 110,66
14	DI134A1 k=3	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmasor de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 Коэффициент к материалам =3,0000	100m2	-102,00	774,90 0,00	-79 039,80 0,00
15	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	3,40	272,02 0,00	924,87 0,00
Total Km 7+00 - 8+70 (L=1700m, b=6.0m)						576 775,59
		4. Km 8+70 - 9+40 (L=700m, b=6.0m)				
16	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material (Amestec de pietris M400 fr.0-40mm)	100m2	42,00	2 615,12 267,00	109 835,04 11 214,13
17	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	1,40	272,02 0,00	380,83 0,00
Total Km 8+70 - 9+40 (L=700m, b=6.0m)						110 215,87
		5. Km 11+50 - 12+20 (L=700m, b=6.0m)				

1	2	3	4	5	6	7
18	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	7,00	527,85 82,30	3 694,96 576,11
19	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material (Amestec de pietris M400 fr. 0-40mm)	100m2	42,00	2 615,12 267,00	109 835,04 11 214,13
20	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	1,40	272,02 0,00	380,83 0,00
Total Km 11+50 - 12+20 (L=700m, b=6.0m)						113 910,83
		6. Km 12+20 - 12+60 (L=400m, b=6.0m)				
21	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	2 400,00	3,05 2,39	7 317,84 5 742,00
22	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	24,00	6 137,67 236,38	147 304,15 5 673,10
23	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	1,00	272,02 0,00	272,02 0,00
Total Km 12+20 - 12+60 (L=400m, b=6.0m)						154 894,01
		7. Km 12+60 - 13+00 (L=400m, b=6.0m)				
24	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material (Amestec de pietris M400 fr. 0-40mm)	100m2	24,00	2 615,12 267,00	62 762,88 6 408,07
25	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	1,00	272,02 0,00	272,02 0,00
Total Km 12+60 - 13+00 (L=400m, b=6.0m)						63 034,90

Прямые затраты	Lei	1 830 206,38
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	29 668,91
Total	100,00 +	1 859 875,29

Cheltuieli de regie	6,00 %	111 592,52
Total	100,00 +	1 971 467,81
Beneficiu de deviz	1,00 %	19 714,68
Total	100,00 +	1 991 182,49
TVA	20,00 %	398 236,50

Total deviz: 2 389 418,98
Inclusiv salariu 123 620,48

Intocmit

S.A. "Drumuri Bălți"

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)