

DGAF Balti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №**Lucrări de reparație a sediului DGAF Nord (mun. Bălți), et. IV**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Birou nr.1				
		1.1. Demontari				
0	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	19,60		
1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,00		
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn, ferestre,	m2	6,22		
3	RpCU09B	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg	t	1,00		
4	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	1,00		
Total Demontari						
Incluziv salariu						
		1.2. Tavan				
5	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	17,31		
6	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate,	100 buc	0,03		

1	2	3	4	5	6	7
		montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2				
Total Tavan						
Incluziv salariu						
1.3. Pereti						
7	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	33,58		
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	33,58		
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (gr. 3 mm, K=3) Коэффициент к трудозатратам=3,00 Коэффициент к материалам=3,00 Коэффициент к машинам=3,00	m2	33,58		
10	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	33,58		
11	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	33,58		
12	Pret de piata	Cablu ВВГнг-LS 3x2.5 mm2	m	50,00		
13	Pret de piata	Teava PVC diam. 20 mm	m	50,00		
14	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	7,00		
15	Pret furnizor	Priza cu contact de protectie PC10-3, 16A, 250V, IP20	buc	8,00		
16	Pret de piata	Intrerupator bipolar BC10-2, 10A, 250V	buc	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
Total Pereti						
Incluziv salariu						
1.4. Podea						
17	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,31		
18	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	17,31		
19	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,01	m2	17,31		
20	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	18,30		
Total Podea						
Incluziv salariu						
1.5. Timplarie						
21	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	6,22		
22	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi Materiale marunte (dopuri)=1,02	m	2,80		
Total Timplarie						
Incluziv salariu						
Total Birou nr.1						
Incluziv salariu						
2. Birou nr.2						
2.1. Demontari						
23	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	39,20		

1	2	3	4	5	6	7
24	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	6,00		
25	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn, ferestre,	m2	12,44		
26	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn, usi	m2	1,80		
27	RpCU09B	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg	t	1,00		
28	Tr11AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	1,00		
Total Demontari						
Incluziv salariu						
2.2. Tavan						
29	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	34,62		
30	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,06		
Total Tavan						
Incluziv salariu						
2.3. Pereti						
31	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	67,16		
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	67,16		
33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (gr. 3 mm, K=3) Коэффициент к трудозатратам=3,00 Коэффициент к материалам=3,00 Коэффициент к машинам=3,00	m2	67,16		
34	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart	m2	67,16		

1	2	3	4	5	6	7
		"Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare				
35	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	67,16		
36	Pret de piata	Cablu BBΓHF-LS 3x2.5 mm2	m	50,00		
37	Pret de piata	Teava PVC diam. 20 mm	m	50,00		
38	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	8,00		
39	Pret furnizor	Priza cu contact de protectie PC10-3, 16A, 250V, IP20	buc	8,00		
40	Pret de piata	Intrerupator bipolar BC10-2, 10A, 250V	buc	2,00		
41	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	1,80		
Total Pereti						
Incluziv salariu						
2.4. Podea						
42	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	34,62		
43	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	34,62		
44	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,01	m2	34,62		

1	2	3	4	5	6	7
45	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	21,92		
Total Podea						
Incluziv salariu						
2.5. Timplarie						
46	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	12,44		
47	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi Materiale marunte (dopuri)=1,02	m	5,60		
Total Timplarie						
Incluziv salariu						
Total Birou nr.2						
Incluziv salariu						
3. Birou nr.3						
3.1. Demontari						
48	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	32,68		
49	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	6,00		
50	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	12,44		
51	RpCU09B	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg	t	1,00		
52	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	1,00		
Total Demontari						
Incluziv salariu						

1	2	3	4	5	6	7
		3.2. Tavan				
53	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	35,74		
54	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,06		
Total Tavan						
Incluziv salariu						
		3.3. Pereti				
55	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	80,66		
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	80,66		
57	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (gr. 3 mm, K=3) Коэффициент к трудозатратам=3,00 Коэффициент к материалам=3,00 Коэффициент к машинам=3,00	m2	80,66		
58	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	80,66		
59	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	80,66		
60	Pret de piata	Cablu ВВГнг-LS 3x2.5 mm2	m	50,00		
61	Pret de piata	Teava PVC diam. 20 mm	m	50,00		
62	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	7,00		
63	Pret	Priza cu contact de protectie PC10-3,	buc	8,00		

1	2	3	4	5	6	7
	furnizor	16A, 250V, IP20				
64	Pret de piata	Intrerupator bipolar BC10-2, 10A, 250V	buc	1,00		
Total Pereti						
Incluziv salariu						
3.4. Podea						
65	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	35,74		
66	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	35,74		
67	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,01	m2	35,74		
68	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	23,68		
Total Podea						
Incluziv salariu						
3.5. Timplarie						
69	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	5,60		
Total Timplarie						
Incluziv salariu						
Total Birou nr.3						
Incluziv salariu						
4. Birou nr.4						
4.1. Demontari						

1	2	3	4	5	6	7
70	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	74,00		
71	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	6,00		
72	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn, ferestre,	m2	18,66		
73	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn, usi	m2	1,80		
74	RpCU09B	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg	t	3,00		
75	Tr11AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	3,00		
Total Demontari						
Incluziv salariu						
4.2. Tavan						
76	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	55,57		
77	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,06		
Total Tavan						
Incluziv salariu						
4.3. Pereti						
78	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	119,73		
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	119,73		
80	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (gr. 3 mm, K=3) Коэффициент к трудозатратам=3,00 Коэффициент к материалам=3,00	m2	119,73		

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к машинам=3,00				
81	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti și tavane interioare	m2	119,73		
82	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare și exterioare într-un strat peste grundul "Gleta"	m2	119,73		
83	Pret de piata	Cablu BBГГГ-LS 3x2.5 mm2	m	150,00		
84	Pret de piata	Teava PVC diam. 20 mm	m	150,00		
85	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	12,00		
86	Pret furnizor	Priza cu contact de protectie PC10-3, 16A, 250V, IP20	buc	14,00		
87	Pret de piata	Intrerupator bipolar BC10-2, 10A, 250V	buc	2,00		
88	CK03A	Usi din lemn interioare într-un canat, pe captuseli și usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga și termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu înalțimi pina la 35 m	m2	1,80		
Total Pereti						
Incluziv salariu						
4.4. Podea						
89	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	55,54		
90	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	55,54		
91	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de	m2	55,54		

1	2	3	4	5	6	7
		lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,01				
92	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	43,10		
Total Podea						
Incluziv salariu						
4.5. Timplarie						
93	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	18,66		
94	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi Materiale marunte (dopuri)=1,02	m	8,40		
Total Timplarie						
Incluziv salariu						
Total Birou nr.4						
Incluziv salariu						
5. Scari						
5.1. Demontari						
95	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	86,60		
96	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,00		
97	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn, ferestre,	m2	12,44		
98	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn, usi	m2	3,80		
99	RpCU09B	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg	t	3,00		
100	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	3,00		

1	2	3	4	5	6	7
Total Demontari						
Incluziv salariu						
5.2. Tavan						
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	29,43		
102	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	29,43		
103	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	29,43		
104	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,06		
Total Tavan						
Incluziv salariu						
5.3. Pereti						
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	109,64		
106	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (gr. 3 mm, K=3) Коэффициент к трудозатратам=3,00 Коэффициент к материалам=3,00 Коэффициент к машинам=3,00	m2	109,64		
107	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	109,64		
108	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	109,64		
109	Pret de piata	Intrerupator bipolar BC10-2, 10A, 250V	buc	1,00		
Total Pereti						

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						
		5.4. Timplarie				
110	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	12,44		
111	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(3 buc 2.1*0.9)	m2	3,63		
112	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi Materiale marunte (dopuri)=1,02	m	5,60		
113	CK05A1	Imbracarea balustradelor cu placi tip pal 10mm	m2	35,00		

(funcția, semnătura)