

Reparatia toclului oficiului MAE si IE

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură ----- incl. salariu	Total ----- incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RCsE31A	Indeprtarea chitului Romalchit din rosturile verticale si orizontale la panouri si refacerea muchiilor la panouri, in vederea rechitirii (расчистка швов)	m	300,0000		
2	RpCM29B1	Finisarea placajelor, prin ceruirea si lustruirea placajului din placi din piatra, marmura, travertin etc., pentru placaje si elemente din	m2	342,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		granit (Окончательная отделка облицовки, вощением и полированием облицовки из элементов гранита)				
3	RCsN10A	Repararea si reconditionarea glafurilor si profiturilor mozaicate (восстановление швов м/у плитами)	m	300,0000		
4	TrB05A1-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	1,2000		
5	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	342,0000		

		Total	Lei	
		Asigurare medicala si sociala		
		Cheltuieli de transport		
		Cheltuieli de depozitare		
		Total		
		Cheltuieli de regie		
		Total		
		Beneficiu de deviz		
		Total		
		TVA		

1	2	3	4	5	6	7
		Total deviz: Inclisiv salariu				

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)