

**Localitatea mun. Ceadir-  
Lunga ,UTA Gagauzia .  
Gradinita nr.1**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL**  
**Lucrari de timplarie**

**Valoarea de deviz 428 171,80 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Inlocuirea timplariei</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (ferestre, )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 276,0000                              | 15,376<br>15,376                      | 4243,832<br>4243,832   |
| 2      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (usi.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 30,5000                               | 15,376<br>15,376                      | 468,974<br>468,974     |
| 3      | CK23A                       | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv Rama : Rame PVC din PVC nereciclat ,cinci(5) camere de aer, consolidate cu profile de metal de grosimea 1.2mm acoperite cu un strat din material plastic, fara puncte termice . Grosimea minima recomandata a peretilor profilelor PVC ar trebui sa fie de Clasa A adica: grosimea fetelor vazute din perimetrul profilului din exterior si interior >=2,8mm , grosimea ferestrelor structurale (prin intermediul carora trec elementele de ancorate ale ramei) >2..5mm :grosimea peretilor intrtriori de separare >2,0 mm . Sticla : Sticla dubla cu minimul 16mm despartituri (4-16-4 ) cu o sticla cu o protectie joasa a emisivitatii.Deschiderea : La fel ca si in cazul ferestrelor inlocuite ( sau dupa cum este specificat in proiect . Toate frestrele si usile , care se deschid , trebuie sa fie echipate cu mecanisme metalice puternice de blocare si si minere . Ventilarea adecvata trebuie asigurata in toate | m2   | 6,0600                                | 607,358<br>34,413                     | 3680,589<br>208,545    |

|   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |                   |                       |
|---|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------------------|-----------------------|
|   |       | spatiile. Pentru ferestre sa fie echipate cu deschidere dubla si plasa antiinsecte .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |                   |                       |
| 4 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Rama : Rame PVC din PVC nereciclat ,cinci(5) camere de aer, consolidate cu profile de metal de grosimea 1.2mm acoperite cu un strat din material plastic, fara puncti termice . Grosimea minima recomandata a peretilor profilelor PVC ar trebui sa fie de Clasa A adica: grosimea fetelor vazute din perimetrul profilului din exterior si interior $\geq 2,8\text{mm}$ , grosimea ferestrelor structurale (prin intermediul carora trec elementele de ancorate ale ramei) $> 2,5\text{mm}$ :grosimea peretilor intrtriori de separare $> 2,0\text{ mm}$ . Sticla : Sticla dubla cu minimul 16mm despartituri (4-16-4 ) cu o sticla cu o protectie joasa a emisivitatii.Deschiderea : La fel ca si in cazul ferestrelor inlocuite ( sau dupa cum este specificat in proiect . Toate frestrele si usile , care se deschid , trebuie sa fie echipate cu mecanisme metalice puternice de blocare si si minere . Ventilarea adecvata trebuie asigurata in toate spatiile. Pentru ferestre sa fie echipate cu deschidere dubla si plasa antiinsecte . | m2 | 98,2800  | 587,660<br>26,725 | 57755,205<br>2626,562 |
| 5 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp Rama : Rame PVC din PVC nereciclat ,cinci(5) camere de aer, consolidate cu profile de metal de grosimea 1.2mm acoperite cu un strat din material plastic, fara puncti termice . Grosimea minima recomandata a peretilor profilelor PVC ar trebui sa fie de Clasa A adica: grosimea fetelor vazute din perimetrul profilului din exterior si interior $\geq 2,8\text{mm}$ , grosimea ferestrelor structurale (prin intermediul carora trec elementele de ancorate ale ramei) $> 2,5\text{mm}$ :grosimea peretilor intrtriori de separare $> 2,0\text{ mm}$ . Sticla : Sticla dubla cu minimul 16mm despartituri (4-16-4 ) cu o sticla cu o protectie joasa a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 171,7200 | 567,598<br>20,502 | 97467,929<br>3520,534 |

|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |                   |                        |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------------------|------------------------|
|    |         | emisivitatii.Deschiderea : La fel ca si in cazul ferestrelor inlocuite ( sau dupa cum este specificat in proiect . Toate frestrele si usile , care se deschid , trebuie sa fie echipate cu mecanisme metalice puternice de blocare si si minere . Ventilarea adecvata trebuie asigurata in toate spatiile. Pentru ferestre sa fie echipate cu deschidere dubla si plasa antiinsecte                                                                               |    |          |                   |                        |
| 6  | CK26A   | Glafuri montate la ferestre din mase plastice , pentru ferestre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m  | 174,0000 | 53,006<br>13,180  | 9222,974<br>2293,250   |
| 7  | CK26B   | Glafuri montate la ferestre din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m  | 174,0000 | 69,994<br>14,644  | 12178,956<br>2548,056  |
| 8  | CK25A   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) | m2 | 30,5900  | 806,957<br>29,654 | 24684,803<br>907,119   |
| 9  | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (interioare )                                                                                                                                                                                                                                 | m  | 580,0000 | 28,647<br>24,163  | 16614,990<br>14014,308 |
| 10 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (interioare )                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 145,0000 | 27,088<br>20,136  | 3927,772<br>2919,648   |
| 11 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (exterioare )                                                                                                                                                                                                                                 | m  | 580,0000 | 28,647<br>24,163  | 16614,990<br>14014,308 |
| 12 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 203,0000 | 27,088<br>20,136  | 5498,881<br>4087,507   |

|  |  |                                                         |     |  |  |                                 |
|--|--|---------------------------------------------------------|-----|--|--|---------------------------------|
|  |  | (exterioare )                                           |     |  |  |                                 |
|  |  | Cheltuieli directe                                      | Lei |  |  | 252359,895                      |
|  |  | <b>Total Inlocuirea timplariei<br/>Inclusiv salariu</b> |     |  |  | <b>252359,895<br/>51852,643</b> |

|  |  |                                |        |           |
|--|--|--------------------------------|--------|-----------|
|  |  | Cheltuieli directe             | Lei    | 252359,87 |
|  |  | Asigurarea sociala si medicala | 22,5 % | 56780,97  |
|  |  | Transportarea materialelor     | 5 %    | 10009,29  |
|  |  | Total                          |        | 319150,13 |
|  |  | Cheltueli de regie             | 7,5 %  | 23936,26  |
|  |  | Total                          |        | 343086,39 |
|  |  | Beneficiu de deviz             | 4 %    | 13723,45  |
|  |  | Total                          |        | 356809,84 |
|  |  | TVA                            | 20 %   | 71361,96  |
|  |  | 428171,80                      |        |           |
|  |  | <b>Total deviz:</b>            |        |           |
|  |  | <b>Inclisiv salariu</b>        |        |           |
|  |  | 51852,64                       |        |           |

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)























