

Intretinerea drumurilor publice locale de interes raional pe anul 2019 din r. Causeni. Lotul I

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 15-2019

Reparatia curenta a drumului pietruit L-508 Mulestii Noi-Carbuna-Cainari
tronsonul km 11+600-13+700 selectiv

Valoarea de deviz 699 761,90 Lei

Intocmit in prețuri curente 03.05.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	126,00	45,27 0,00	5 703,42 0,00
2	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu aternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	732,14	652,34 42,06	477 601,83 30 790,77
3	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	126,07	64,83 0,00	8 172,74 0,00

	Total	Lei	491 477,99
	Asigurari sociale si medicale	22,5 %	6 927,92
	Cheltuieli directe		498 405,91
	Cheltuieli de regie	12,5 %	62 300,74
	Total		560 706,65
	Beneficiu de deviz	4 %	22 428,27
	Total		583 134,92
	TVA	20 %	116 626,98
			699 761,90
	Total deviz: Inclusiv salariu		30 790,77

Intocmit

S.A "Drumuri Causeni"


Director A. Cijicenco

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Consiliul Raional Causeni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Intretinerea drumurilor publice locale de interes raional pe anul 2019 din r. Causeni. Lotul

I

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			45,27
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,132	342,96	45,27
2	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3			652,34
	7129020012800	Pavator	h-om	0,80	52,57	42,06
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,257	186,00	47,80
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,102	354,10	36,12
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,27	354,10	449,71
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,25	8,00	2,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	342,96	14,40
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	210,00	54,18
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,025	242,77	6,07
3	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			64,83
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	342,96	64,83

APROBAT:

Intocmit

S.A "Drumuri Causeni"

Director

A. Cijicenco

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

Consiliul Raional Causeni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



Intretinerea drumurilor publice locale de interes raional pe anul 2019 din r. Causeni. Lotul I

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 15-2019

**Reparatia curenta a drumului pietruit L-508 Mulestii Noi-Carbuna-Cainari
tronsonul km 11+600-13+700 selectiv**

Valoarea de deviz 699 761,90 Lei

Intocmit in prețuri curente 03.05.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 15-2019:				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	585,71	52,57	30 790,77
		Total manopera				30 790,77

Materiale:

1.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	74,68	354,10	26 444,19
2.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	929,82	354,10	329 249,26
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	188,16	186,00	34 997,76
4.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	183,03	8,00	1 464,24
		Total materiale de construcții				392 155,45

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	71,21	342,96	24 422,18
2.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	188,89	210,00	39 666,90
3.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	18,30	242,77	4 442,69
		Total utilaje de construcții				68 531,77

Total	Lei	491 477,99
Asigurari sociale si medicale	22,5 %	6 927,92
Cheltuieli directe		498 405,91
Cheltuieli de regie	12,5 %	62 300,74
Total		560 706,65
Beneficiu de deviz	4 %	22 428,27
Total		583 134,92
TVA	20 %	116 626,98

Total deviz:

699 761,90

Intocmit

S.A "Drumuri Causeni"
Director A. Cijicenco
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Consiliul Raional Causeni
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

